


SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

| | | | | | | | |
|---|------------------|--|-------------|---------------|-------------|--|--|
| OBJEDNATEL: | | KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE p.o. ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5 | | ZHOTOVITEL: | |  AFRY AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz | |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | | PROJEKTANT: | | KONTROLOVAL: | |
| ING. MICHAL MARVAN | | ING. LUBOMÍR BANDŽUCH | | LUKÁŠ SKOŘEPA | | ING. LUBOMÍR BANDŽUCH | |
| NÁZEV PROJEKTU: | | | | | | | |
| III/24513 Rostoklaty, most ev. č. 24513-1 | | | | | | | |
| ČÁST: | | OBJEKTY DRAH | | | | | |
| STAVEBNÍ OBJEKT: | | SO 674 ÚPRAVA KABELOVÉ TRASY 6kV | | | | | |
| PŘÍLOHA: | | VÝKAZ VÝMĚR | | | | | |
| KRAJ: | STŘEDOČESKÝ KRAJ | ČÁST: | PŘÍLOHA Č.: | | ČÍSLO PARE: | | |
| DATUM: | 07/2025 | D | 5 | | | | |
| STUPEŇ: | PDPS | | | | | | |
| MĚŘÍTKO: | 4xA4 | | | | | | |
| Č. ZAKÁZKY: | 2020_0061 | | | | | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2020/0061 - III/24513 Rostoklaty most**

Objekt: **SO 674 - Úprava kabelové trasy 6kV**

Rozpočet: **[SO 674] - Úprava kabelové trasy 6kV**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 674] - Úprava kabelové trasy 6kV

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----------------------------------|-----------------|--|-----|----------|-------|--------|
| SO 674 Úprava kabelové trasy 6kV | | | | | | |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | |
| 1 | 029113 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 1,000 | ----- | ----- |
| | | 0,5% z ceny SO | | | | |
| | Cenová soustava | OTSKP - 2025 | | | | |
| | Specifikace | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) Položka nezahrnuje: - x | | | | |
| 2 | 02940 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1,000 | ----- | ----- |
| | | 5% z ceny SO | | | | |
| | Cenová soustava | OTSKP - 2025 | | | | |
| | Specifikace | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x | | | | |
| 3 | 03100 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1,000 | ----- | ----- |
| | | 2% z ceny SO | | | | |
| | Cenová soustava | OTSKP - 2025 | | | | |
| | Specifikace | Položka zahrnuje: objednatel povené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení Položka nezahrnuje: - x | | | | |
| 1 Zemní práce | | | | | | |
| 4 | 13193 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III | M3 | 12,000 | ----- | ----- |
| | | 2x spojoviště 2x2x1,5m | | | | |
| | Cenová soustava | OTSKP - 2025 | | | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 674] - Úprava kabelové trasy 6kV

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-----------------|---|----|----------|-------|--------|
| | | <i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none">- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none">- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | | | | |
| 5 | 132733 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM | M3 | 24,000 | ----- | ----- |
| | Cenová soustava | Rýha 0,35x0,9x75m,, OTSKP - 2025 | | | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 674] - Úprava kabelové trasy 6kV

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-----------------|--|----|----------|-------|--------|
| 6 | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3 | 24,000 | ----- | ----- |
| | Cenová soustava | <p>ZÁSYPAK A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Rýha 0,35x0,9m,75m</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x | | | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 674] - Úprava kabelové trasy 6kV

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|-------------------------------------|-----------------|--|-----|----------|-------|--------|
| 7 | 18010 | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ | M2 | 26,250 | ----- | ----- |
| | Cenová soustava | OTSKP - 2025 75*0,35 = 26,250 [A] | | | | |
| | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci <i>Položka nezahrnuje:</i> - práce, pro které jsou uvedeny samostatné položky | | | | |
| 7 Přidružená stavební výroba | | | | | | ----- |
| 8 | 701005 | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU | KUS | 5,000 | ----- | ----- |
| | Cenová soustava | Viz. schéma OTSKP - 2025 | | | | |
| | Specifikace | <i>1. Položka obsahuje:</i> - veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | |
| 9 | 702212 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 75,000 | ----- | ----- |
| | Cenová soustava | viz situace OTSKP - 2025 | | | | |
| | Specifikace | <i>1. Položka obsahuje:</i> - přípravu podkladu pro osazení <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Měří se metr délkový. | | | | |
| 10 | 702312 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 75,000 | ----- | ----- |
| | Cenová soustava | viz situace 75m OTSKP - 2025 | | | | |
| | Specifikace | <i>1. Položka obsahuje:</i> - dodávku a montáž fólie - přípravu podkladu pro osazení <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Měří se metr délkový. | | | | |
| 11 | 702901 | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU ČI VÝKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 75,000 | ----- | ----- |
| | | Délka 75m | | | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 674] - Úprava kabelové trasy 6kV

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-----------------|---|-----|----------|-------|--------|
| 12 | Cenová soustava | OTSKP - 2025 | KUS | 2,000 | ----- | ----- |
| | Specifikace | 1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | | | | |
| 13 | 709210 | KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) viz situace | M | 215,000 | ----- | ----- |
| | Cenová soustava | OTSKP - 2025 | | | | |
| 14 | 742521 | 1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu – dodávka a položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 3,6-AYKCY DO 70 MM2 viz situace | KUS | 2,000 | ----- | ----- |
| | Cenová soustava | OTSKP - 2025 | | | | |
| 15 | 742711 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. KABELOVÁ SPOJKA VN JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV DO 70 MM2 Viz. Situace | KUS | 2,000 | ----- | ----- |
| | Cenová soustava | OTSKP - 2025 | | | | |
| 15 | 742K23 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2 Viz. Situace | KUS | 2,000 | ----- | ----- |
| | Cenová soustava | OTSKP - 2025 | | | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 674] - Úprava kabelové trasy 6kV

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-----------------|--|-----|----------|-------|--------|
| 16 | | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství | M | 215,000 | ----- | ----- |
| | Specifikace | 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | |
| | 742P13 | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | | | | |
| 17 | | viz situace | KUS | 15,000 | ----- | ----- |
| | Cenová soustava | OTSKP - 2025 | | | | |
| | Specifikace | 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | | | | |
| 18 | | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 1,000 | ----- | ----- |
| | | Viz. schéma | | | | |
| | Cenová soustava | OTSKP - 2025 | | | | |
| 19 | | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství | KUS | 1,000 | ----- | ----- |
| | Specifikace | 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | |
| | 747213 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | | | | |
| 19 | | OTSKP - 2025 | KUS | 1,000 | ----- | ----- |
| | Cenová soustava | OTSKP - 2025 | | | | |
| | Specifikace | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | |
| 19 | | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1,000 | ----- | ----- |
| | Cenová soustava | OTSKP - 2025 | | | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 674] - Úprava kabelové trasy 6kV

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-----------------|---|-----|----------|-------|--------|
| 20 | | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti | HOD | 1,000 | ----- | ----- |
| | Specifikace | 2. Položka neobsahuje: X | | | | |
| | | 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | |
| 21 | 747701 | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 1,000 | ----- | ----- |
| | Cenová soustava | OTSKP - 2025 | | | | |
| | | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. | | | | |
| 22 | 747703 | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 1,000 | ----- | ----- |
| | Cenová soustava | OTSKP - 2025 | | | | |
| | | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení | | | | |
| 22 | 747705 | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 1,000 | ----- | ----- |
| | Cenová soustava | OTSKP - 2025 | | | | |
| | | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru | | | | |
| | Specifikace | 2. Položka neobsahuje: X | | | | |
| | | 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. | | | | |