

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:		KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE p.o. ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5		ZHOTOVITEL:		AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		PROJEKTANT:		KONTROLOVAL:	
Ing. MICHAL MARVAN		ING. IRENA HRNČÍŘOVÁ		ING. VLADIMÍR KOŠAN		ING. VLADIMÍR KOŠAN	
NÁZEV PROJEKTU:							
III/24513 Rostoklaty, most ev. č. 24513-1							
ČÁST:		OBJEKTY DRAH					
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 672 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ V MAJETKU ČD-TELEMATIKA					
PŘÍLOHA:		SOUPIS PRACÍ					
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ KRAJ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:		ČÍSLO PARE:		
DATUM:	07/2025	D	4				
STUPEŇ:	PDPS						
MĚŘÍTKO:	-						
Č. ZAKÁZKY:	2020_0061						

SOUPS/PR/2023/08										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET					SO 672							
Stavba: III/24513 Rostoklaty, most ev. č. 24513-1															CELKEM: 0,00 Kč							
SO/PS: SO 672 Přeložka kabelů GSM-R a ETCS ve správě SŽ															Vložit položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu			
Kategorie monitoringu: D.1.2 Sdělovací zařízení					Klasifikace SO/PS: 8287																	
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace					ISPROFIN:																	
Majetek: SŽ					Označení (S-kód):																	
Zahájení realizace SO/PS:					Zpracovatel: 2024																	
Ukončení realizace SO/PS.					Datum zpracování: 25.9.2024																	
0															ISPROFIN: 0							
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu					MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena	
Díl:		2						Pokládka, montáž														
1		75ID2Y		1		OTSKP24		PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - DEMONTÁŽ					KUS		1,000		0				0,00 Kč	
								z TZ														
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě														
2		75ID2X		1		OTSKP24		PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ					KUS		1,000		0		0,00		0,00 Kč	
								z TZ														
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě														
3		R74E854		1		R		DEMONTÁŽ KABELU STOČENÍM (KAB.REZERVA)					M		30,000		0		0,00		0,00 Kč	
								z výkresu č.3 a TZ														
								DEMONTÁŽ KABELU STOČENÍM (KAB.REZERVA), VČ.ULOŽENÍ REZERVY														
4		75I819		1		OTSKP24		KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ DO OSAZENÉ TRUBKY					M		30,000		0		0,00		0,00 Kč	
								z TZ														
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě														
5		75I91YR		1		OTSKP24		OPTOTRUBKA HDPE OBSAŽENÁ - DEMONTÁŽ					M		65,000		0		0,00		0,00 Kč	
								z výkresu č.3 a TZ														
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě														
6		75I91XR		1		OTSKP24		OPTOTRUBKA HDPE OBSAŽENÁ - MONTÁŽ					M		65,000		0		0,00		0,00 Kč	
								z výkresu č.3 a TZ														
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě														
7		75I951		1		OTSKP24		OPTOTRUBKA HDPE DÉLENÁ PRŮMĚRU DO 40 MM					M		10,000		0		0,00		0,00 Kč	
								z výkresu č.3 a TZ														
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě														
8		75I95X		1		OTSKP24		OPTOTRUBKA HDPE DÉLENÁ - MONTÁŽ					M		10,000		0		0,00		0,00 Kč	
								z výkresu č.3 a TZ														
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě														
9		75IA11		1		OTSKP24		OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA					KUS		2,000		0		0,00		0,00 Kč	
								z výkresu č.3 a TZ														
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě														
10		75IA1X		1		OTSKP24		OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ					KUS		2,000		0		0,00		0,00 Kč	
								z výkresu č.3 a TZ														
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě														
11		75I961		1		OTSKP24		OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M					USEK		1,000		0		0,00		0,00 Kč	

ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				z TZ	1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem úseků.					
12	75I962	1	OTSKP24	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	2 000,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ	1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem metrů.					
13	75IK21	1	OTSKP24	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	360,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě					
Součet za Díl				Pokládka, montáž						
Díl: O				Ostatní						
14	R29611	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	16,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ	Odborný dozor správce zařízení					
15	R02944	1	R	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ	Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
Součet za Díl				Ostatní						