

AKCE

# D0 513 VESTEC - LAHOVICE - VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU VOZOVKY V ULICI PRAŽSKÁ

OBJEDNATEL PD

**ŘEDITELSTVÍ  
SILNIC  
A DÁLNIC****ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.**Čerčanská 2023/12  
Krč, 140 00 Praha 4  
IČ 659 93 390

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

ZPRACOVATEL PD

**atelierpromika**  
projektová činnost v dopravě**Atelier Promika, s. r. o.**Na Pankráci 1618/30  
140 00 Praha 4  
IČ 260 80 273

VYPRACOVAL

Ing. Šárka Veselá

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Marek Pejchal

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Šárka Veselá

TECHNICKÁ KONTROLA

Ing. Petr Macek

ČÁST

ČÁST

**F.**

Č. PARÉ

Č. PŘÍLOHY

**2.**

## Soupis prací - 2. Etapa

STUPEŇ

PDPS

DATUM

10/2025

MĚŘÍTKO

-

FORMÁT

A4



**REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH****Stavba:** D0 513-Vestec - Lahovice - 2.etapa

Objekt	Název	Cena bez DPH [Kč]		DPH	Cena [Kč]
SO 000.2	Vedlejší Rozpočtové náklady - 2. etapa	-----	-----	-----	-----
SO 121.2	Silnice III/0031 - 2. Etapa	-----	-----	-----	-----
SO 181.2	Přechodné dopravní značení - 2. etapa	-----	-----	-----	-----
<b>Celkem za stavbu:</b>		-----	-----	-----	-----

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **D0 513 - Vestec - Lahovice - 2.etapa**

Objekt: **SO 000.2 - Vedlejší Rozpočtové náklady - 2. etapa**

Rozpočet: **[SO 000.2] - Vedlejší Rozpočtové náklady - 2. etapa**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000.2] - Vedlejší Rozpočtové náklady - 2. etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 000.2 Vedlejší Rozpočtové náklady - 2. etapa</b>						-----
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						-----
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Pravidelné čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	<i>Specifikace</i>					
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytýčení inženýrských sítí jejich správci <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	<i>Specifikace</i>					
3	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické práce při výstavbě a zaměření skutečného provedení <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	1,000	-----	-----
	<i>Specifikace</i>					
4	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vč. příp. tištěné formy, dle požadavku objednatele / dle SOD <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	<i>Specifikace</i>					
5	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vč. příp. tištěné formy, dle požadavku objednatele / dle SOD <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní zeměměřičské práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	<i>Specifikace</i>					
6	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 000.2] - Vedlejší Rozpočtové náklady - 2. etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pasportizace stavby</li> <li>- fotodokumentace stavby</li> </ul> <i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech</li> <li>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</li> </ul> <i>Položka nezahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	KUS	2,000	-----	-----
	02991.a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Tabule OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ OMEZENÍ <i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</li> </ul> <i>Položka nezahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</li> <li>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací</li> <li>- demontáž a odvoz po skončení platnosti</li> <li>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</li> </ul>				
8	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</li> <li>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací</li> <li>- demontáž a odvoz po skončení platnosti</li> <li>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</li> </ul> <i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</li> </ul> <i>Položka nezahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	KUS	2,000	-----	-----
	02991.b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Informační tabule v průběhu stavby – Zhotovitel, TDS, cena, a další povinné údaje (Povinný min. rozměr dočas. billboardu je 2,1 x 2,2m) <i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</li> <li>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací</li> <li>- demontáž a odvoz po skončení platnosti</li> <li>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</li> </ul>				
9	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</li> <li>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací</li> <li>- demontáž a odvoz po skončení platnosti</li> <li>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</li> </ul> <i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</li> </ul> <i>Položka nezahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	KPL	1,000	-----	-----
	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ zahrnuje kompletní provedení ZS (buňky, sanita, energie, oplocení, ostraha apod.) vč. následného uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu <i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</li> </ul> <i>Položka nezahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **D0 513 - Vestec - Lahovice - 2.etapa**Objekt: **SO 121.2 - Silnice III/0031 - 2. Etapa**Rozpočet: **[SO 121.2] - Silnice III/0031 - 2. Etapa**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

Celková cena:

-----

DPH:

-----

Cena s DPH:

-----

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 121.2] - Silnice III/0031 - 2. Etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 121.2 Silnice III/0031 - 2. Etapa</b> -----						
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b> -----						
1	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU dle pol. 11372 $177,28 \times 2,4 = 425,472$ [A] <i>1. Položka obsahuje:</i> – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu <i>2. Položka neobsahuje:</i> – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů <i>3. Způsob měření:</i> Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	425,472	-----	-----
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV dle pol. 917224 - obruby $66 \times 0,15 \times 0,25 = 2,475$ [A] <i>1. Položka obsahuje:</i> – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu <i>2. Položka neobsahuje:</i> – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů <i>3. Způsob měření:</i> Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	2,475	-----	-----
<b>1 Zemní práce</b> -----						
3	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odečteno ze situace frézování stávajícího asfaltového krytu vozovky stupňovitě po vrstvách celkové tl. 80mm (zatřídění AV dle PAU ZAS-T1) $2216 \times 0,080 = 177,280$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	177,280	-----	-----
4	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE prořezy spár při pokládce po půlkách a při napojení na stav a zařízení živičného krytu stávající vozovky stupňovitě po vrstvách celkové tl. 80mm	M	626,000	-----	-----



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121.2] - Silnice III/0031 - 2. Etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>dle zařízení a dl. úseku: (136+354) = 490,000 [A]  136 = 136,000 [B]  Mezisoučet = 626,000 [C]  <i>Položka zahrnuje:</i>  - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.  <i>Položka nezahrnuje:</i>  - x</p>				
<b>5 Komunikace</b> -----						
5	572214	<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2  PS-CP 0,45 kg/m2  Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť (včetně tloušťky),  pod SMA a ACL 2216*2 = 4 432,000 [A]  <i>Položka zahrnuje:</i>  - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení  <i>Položka nezahrnuje:</i>  - x</p>	M2	4 432,000	-----	-----
6	574D46	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM  Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť (včetně tloušťky),  2216 = 2 216,000 [A]  <i>Položka zahrnuje:</i>  - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  <i>Položka nezahrnuje:</i>  - postřiky, nátěry  - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2	2 216,000	-----	-----
7	574J31	<p>ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8 TL. 30MM  nízkohlučný asfaltový kryt  Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť (včetně tloušťky)</p>	M2	2 216,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121.2] - Silnice III/0031 - 2. Etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	587205	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC</p> <p>případná obnova chodníkové konstrukce v místě rektifikace obrubníků (použita stávající dlažba), čerpáno se souhlasem TDI</p> <p>dl. rektifikace obrubníku x 0,5m</p>	M2	33,000	-----	-----
9	58920	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)</li> <li>- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)</li> <li>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)</li> </ul> <p>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p>	M	626,000	-----	-----
		<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsaného materiálu</li> <li>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
<b>8 Potrubí</b>						-----
10	899122.R	<p>MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ</p> <p>nová mříž a rám uliční vpusti pro drenážní asfalt, včetně odstranění stávající mříže a rámu, odvozu a skládkovného</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	KUS	11,000	-----	-----
11	89921	<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</p> <p>rektifikace stávajících povrchových znaků podzemních IS - poklop velký, včetně výměny vstupu, osazení a dodávka, čerpáno se souhlasem TDI</p> <p>odečteno ze situace 7 = 7,000 [A]</p>	KUS	7,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121.2] - Silnice III/0031 - 2. Etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	89923	<p><i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p> <p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ</p> <p>rektifikace stávajících povrchových znaků podzemních IS - šoupě, včetně výměny vstupu, osazení a dodávka, čerpáno se souhlasem TDI</p> <p>odečteno ze situace 27 = 27,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	KUS	27,000	-----	-----
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						-----
13	915111.K	<p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</p> <p>1. FÁZE VDZ</p> <p>odečteno ze situace 6*4*0,5</p> <p>odečteno ze situace čáry tl.0,25/0,5 - dl. 55m</p> <p>zřízení vodorovného značení, barva bílá, plochy (V5 a V7) - 1. provedení barvou 6*4*0,5 = 12,000 [A]</p> <p>odečteno ze situace 55*(0,25/2) = 6,875 [B]</p> <p>Mezisoučet = 18,875 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p> <p><i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha</p>	M2	18,875	-----	-----
14	915221.K	<p>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA</p> <p>NÁTĚR+S</p> <p>2. FÁZE VDZ</p> <p>odečteno ze situace 6*4*0,5</p> <p>odečteno ze situace čáry tl.0,25/0,5 - dl. 55m</p>	M2	18,875	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 121.2] - Silnice III/0031 - 2. Etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	917224	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 10% dl. obruby, odečteno ze situace rektifikace betonového obrubníku silničního (150x250) kladeného do betonového lože s opěrou - osazení a dodávky nového, čerpáno se souhlasem TDI <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	66,000	-----	-----
16	91781	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH případná rektifikace betonového obrubníku silničního (150x250) kladeného do betonového lože s opěrou, čerpáno se souhlasem TDI <i>Položka zahrnuje:</i> - vytrhání, očištění, manipulaci - nové betonové lože a osazení. <i>Položka nezahrnuje:</i> - nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177	M	66,000	-----	-----
17	93808	<i>Položka zahrnuje:</i> - vytrhání, očištění, manipulaci - nové betonové lože a osazení. <i>Položka nezahrnuje:</i> - nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM po frézování odečteno ze situace 2216 = 2 216,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	2 216,000	-----	-----

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **D0 513 - Vestec - Lahovice - 2.etapa**

Objekt: **SO 181.2 - Přejchodné dopravní značení - 2. etapa**

Rozpočet: **[SO 181.2] - Přejchodné dopravní značení - 2. etapa**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 181.2] - Přejchodné dopravní značení - 2. etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 181.2 Přejchodné dopravní značení - 2. etapa						-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
1	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	26,000	-----	-----
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky				
2	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	26,000	-----	-----
	Specifikace	P4 dle pol. 914132  Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
3	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	364,000	-----	-----
	Specifikace	N 2 týdny 1. etapa dle harmonogramu $26 \cdot (2 \cdot 7) = 364,000$ [A] Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
4	914160.R	DOKUMENTACE DIO	KPL	1,000	-----	-----
		zpracování podrobného projektu DIO				
5	914161.R	PROJEDNÁNÍ DIO A ZÍSKÁNÍ DIR	KUS	1,000	-----	-----
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
6	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	-----	-----
		4 = 4,000 [A]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.2] - Přejchodné dopravní značení - 2. etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	916123	<i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	4,000	-----	-----
		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ 4 = 4,000 [A]				
8	916129	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KSDE N	56,000	-----	-----
		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 4*(2*7) = 56,000 [A]				
9	916322	<i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KUS	4,000	-----	-----
		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 4 = 4,000 [A]				
10	916323	<i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	4,000	-----	-----
		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA2 - DEMONTÁŽ 4 = 4,000 [A]				
11	916329	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KSDE N	56,000	-----	-----
		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA2 - NÁJEMNÉ 4*(2*7) = 56,000 [A]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181.2] - Přejchodné dopravní značení - 2. etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	916812	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sazbu za pronájem zařízení</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.</li> </ul> <p>ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>OPLOCENKY KOVOVÉ</p> <p>počet oplocenek x délka jednoho kusu 14*2,0 = 28,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem</li> <li>- údržbu po celou dobu trvání funkce</li> <li>- náhradu zničených nebo ztracených kusů</li> <li>- nutnou opravu poškozených částí</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M	28,000	-----	-----
13	916813	<p>ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M	28,000	-----	-----
14	916819	<p>ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ</p> <p>28*(2*7) = 392,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sazbu za pronájem zařízení</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.</li> </ul>	MDEN	392,000	-----	-----
15	916132	<p>PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopravu demontované značky z dočasné skládky</li> <li>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem</li> <li>- nutnou opravu poškozených částí</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku značky</li> </ul>	KUS	4,000	-----	-----
16	916133	<p>PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL TŘ RA2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	KUS	4,000	-----	-----



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 181.2] - Přechodné dopravní značení - 2. etapa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	916I39	<p>PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA2 - NÁJEMNÉ</p> <p>4*(2*7) = 56,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sazbu za pronájem přenosných dopravních značek a zařízení</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- součin počtu značek a počtu dní použití</li> </ul>	KSDE N	56,000	-----	-----
	<i>Specifikace</i>					