STAVEBNÍ ČÁST
PŮDORYS SUTERÉN - NAVRHOVANÝ STAV

ŘEZ 1 - 1



ŘEZ 2 - 2





POZNÁMKA

(2) VYZDĚNÍ NOVÉ OPĚRNÉ STĚNY NAPŘ. Z TVAROVEK KB BLOK KB 1-30-A TL. 300MM, DUTINY VYPLNIT BETONEM C16/20 S VLOŽENÍM VÝZTUŽE R 10505, Ø 12MM - 2 PROFILY DO KAŽDÉ DUTINY. STĚNU ULOŽIT NA STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD VÝTAHOVÉ ŠACHTY. PROPOJENÍ VÝZTUŽE VLEPENÍM DO VRTŮ DL. MIN 200 MM. V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE ZJIŠTĚN FUNKČNÍ ZÁKLAD BUDE VYBETONOVÁN NOVÝ DO VYKOPANÉ RÝHY Š. 500MM, HL. 800 MM. NOVÉ ZDIVO KB BLOK BUDE UKONČENO KRYCÍ HLAVOU KB PS-30G.

DETAIL NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ZEĎ DVORKU

(3) ZA NOVOU OPĚRNOU STĚNOU BUDE PROVEDEN ZÁSYP ŠTĚRKEM FRAKCE 16-32 MM ODVODNĚNÝ DRENÁŽNÍ TRUBKOU Ø DN 125 MM VYVEDENOU U PATY ZDI DO DVORKU

(5) NOVÉ SPÁDOVÉ DNO ANGLICKÉHO DVORKU Z BETONU C 25/20, STROJNĚ HLAZENÉHO, POVRCH BUDE UZAVŘEN IZOLAČNÍ STĚRKOU NAPŘ. SIKALASTIC 152

(6) NOVÁ DVORNÍ VPUSŤ NAPŘ. ACO SELF 250 NAPOJENÁ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI, PŘÍPADNĚ DEŠŤOVÝ SVOD

(7) BUDE PROVEDENA OPRAVA ZDIVA ANGLICKÉHO DVORKU, T.J. ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO ZDIVA DO 30 % ZA POUŽITÍ SUSPENZE NAPŘ. REMMERS INJECTIONSLEIM 2 K,PŘESPÁROVÁNÍ VHODNOU SPÁROVACÍ HMOTOU NAPŘ. REMMERS FUGENMORTEL TK, IMPREGNACE ZDIVA NAPŘ. REMMERS FUNCOSIL SNL

(7a) VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO ZDIVA, PŘESPÁROVÁNÍ VHODNOU HMOTOU NAPŘ. FUGENMORTEL TK + IMPREGNACE NAPŘ. REMMERS FUNCOSIL SL

(8) SANACE ZDIVA:
-OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK, VYŠKRABÁNÍ SPÁR, OMYTÍ
-HORIZONTÁLNÍ INFUZNÍ CLONA VE ZDIVU PODLE POPISU V TEXTOVÉ ČÁSTI
-SVISLÁ SANAČNÍSTĚRKA NAPŘ. REMERS OD PODLAHY DO ÚROVNĚ 1500MM NAD ÚROVEŇ HORIZONTÁLNÍ INFUZNÍ CLONY-POPIS V TEXTOVÉ ČÁSTI
-SANAČNÍ OMÍTKA NAPŘ. REMMERS SANIERPUTZ
-SANAČNÍ MALBA
-NOVÝ KERAMICKÝ SOKL NAPŘ. RAKO TAURUS V = 150 MM

(9) (10) (11) -OTLUČENÍ POŠKOZENÝCH OMÍTEK STĚNY DO VÝŠKY 1,5 M, RESPEKTIVE 0,50M NAD HRANICÍ POŠKOZENÍ
-VYŠKRABÁNÍ SPÁR + OČIŠTĚNÍ A OMYTÍ,
-SANAČNÍ OMÍTKA NAPŘ. REMERS SANIERPUTZ
-NOVÝ KERAMICKÝ SOKL NAPŘ. RAKO TAURUS V = 150 MM

(12) (13) PROVÉST NOVÉ NÁTĚRY (OKNA, DVEŘE, ŽALUZIE) KVALITNÍM FERMEŽOVÝM NÁTĚREM (1x ZÁKLAD , 2x KRYCÍ VRSTVA) PO PŘEDCHOZÍM OBROUŠENÍ A TMELENÍ

(14) PROVÉST NOVÝ NÁTĚR SCHODIŠTĚ KVALITNÍM FERMEŽOVÝM NÁTĚREM (1x ZÁKLAD, 2x KRYCÍ VRSTVA) PO PŘEDCHOZÍM OBROUŠENÍ A TMELENÍ

(15) STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ BUDE PO OBROUŠENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM FERMEŽOVOU BARVOU (1 x ZÁKLAD, 2 x KRYCÍ VRSTVA) V PŮVODNÍ BAREVNOSTI

(16) IZOLACE SIKALASTIC 152 BUDE VYTAŽENÁ 150 MM NAD ÚROVEŇ DVORKU NA VYSPRAVENÉ A VYROVNANÉ STĚNY

(17) SVISLÁ INFUZNÍ CLONA

(18) DOPLNĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ V. 1000 MM- PROVEDENÍ JACKEL PROFILY SCHODNÉ S PŮVODNÍM, OPATŘIT NÁTĚREM FERMEŽOVOU BARVOU (1x ZÁKLAD, 2x KRYCÍ VRSTVA) V PŮVODNÍ BAREVNOSTI

(19) DRENÁŽ DN 125 MM

(20) OSAZENÍ NOVÝCH REVIZNÍCH DVÍŘEK VČETNĚ RÁMU 500/750 MM MATERIÁL OCEL+ POZINK. PLECH S NÁTĚREM (1xZÁKLAD, 2xKRYCÍ VRSTVA), ATYP NUTNO ZAMĚŘIT

(21) PROVÉST NOVÝ NÁTĚR NA STÁVAJÍCÍ ŽALUZII 500/750 MM (1x ZÁKLAD, 2x KRYCÍ VRSTVA)

(22) OSAZENÍ NOVÝCH REVIZNÍCH DVÍŘEK VČETNĚ RÁMU 400/400 MM MATERIÁL OCEL+ POZINK. PLECH S NÁTĚREM (1xZÁKLAD, 2xKRYCÍ VRSTVA), ATYP NUTNO ZAMĚŘIT

(23) PROVÉST OSAZENÍ NOVÉ PODLAHOVÉ VPUSTI DN 100 VČETNĚ OPRAVY DLAŽBY

(24) DO STÁVAJÍCÍ OCEL.ČERP.ŠACHTY OSADIT VLOŽKOU SVAŘENOU Z PP DESEK TL.10MM ROZMĚR cca 600×600×1100mm -PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL
- NOVÉ ZDIVO KB BLOK KB 1-30-A
- PROSTÝ BETON
- ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP

STAVEBNÍK
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA,STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ŠKOLY
Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora

STAVBA
REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY VOŠ a SPŠ, Masarykova 197, Kutná Hora

OBJEKT
SO 01 KOTELNA

PROJEKTOVÁ ČÁST
D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVBENÍ ŘEŠENÍ

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI
CKJ Projekt, spol. s r.o.
Kolbenova 1597, 190 00 Praha 9
IČ: 452 80 495
kancelář :
Dukovského/kopská 522/12a
102 00 Praha 10
tel. 272 088 180, fax 272 088 188
mob. +420 603 801 400
E-mail : projekt@ckj.cz
www.ckj.cz

ZODP. PROJEKTANT PROJ. ČÁSTI: ING.PETR SUCHOMEL
VYPRACOVAL: ING.PETR SUCHOMEL
MĚŘÍTKO: 1 : 50
POČET A4: 6xA4
AUTORIZOVANÁ OSOBA / ČÍSLO AUTORIZACE: ING.MICHAL ČERMÁK/ČKAIT 0004079
DATUM: 20.12.2017
STUPEŇ: DPS

NÁZEV PŘÍLOHY
PŮDORYS KOTELNY 1.PP - NOVÝ STAV

VÝTISK

INDEX: **CKJ-10/2017-P40**
ČÍSLO PŘÍLOHY: **D1.1-ASR-VP04**