


PODÉLNÝ ŘEZ (V OSE KOMUNIKACE)
M 1:50



PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

BETON

| | |
|-----------------------------|-------------|
| PODKLADNÍ BETON | C12/15-X0 |
| PILOTY | C30/37-XA1 |
| RÁM - ZÁKLAD | C30/37-XA1 |
| RÁM - STĚNY | C30/37-XF2 |
| RÁM - DESKA | C30/37-XF2 |
| ŘÍMSY | C30/37-XF4 |
| TERÉNNÍ ÚPRAVY, LOŽE DLAŽBY | C16/20n-XF1 |

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.


OCEĽ

| | |
|------------------|---------|
| BETONÁŘSKÁ VÝTUŽ | B500B |
| ZÁBRADLÍ | S235 JR |

POZNÁMKY:

- ÚPRAVA KORYTA SE PROVEDE KAMENNOU DLAŽBOU DO BETONOVÉHO LOŽE. DLAŽBA BUDE NA OBOU STRANÁCH UKONČENA BETONOVOU MONOLITICKOU PATKOU (PRAHEM).
- PLATÍ JEN PSANÉ KÓTY

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:50



Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

| | |
|---|----------------------------------|
| Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel: 257 280 111, E-mail: podatelna@ksus.cz | |
| Investor: | |
| Středočeský kraj | Krajský úřad Středočeského kraje |

| | |
|---|---|
| KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, E-mail: podatelna@ksus.cz | |
| Správce mostu: | |
| KSÚS KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeského kraje | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace |

| | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| Číslo zakázky: | 16 290 00 | HIP: | |
| Schválil: | Ing. Václav HVIŽDAL | Zodp. projektant: | Ing. Martin HAVLÍK |
| Tech. kontrola: | Ing. Martin KUDRNÁČ | Vypracoval: | Pavel VODIČKA |
| 602256144, mku@pontex.cz | | 723973271, pvo@pontex.cz | |



| | | | | |
|---|---|-----------|------------|-------------|
| Objednatel: KSÚS Středočeského kraje p.o. | Obec: | Statenice | Kraj: | Středočeský |
| Akce: | II/240 ČERNÝ VŮL, MOST EV.Č. 240-008 PŘES POTOK | Datum: | 01/2018 | Stupeň: |
| Část: | B - STAVEBNÍ ČÁST | Souprava: | Č. přílohy | |
| Příloha: | PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ ŘEZ - N. STAV | | | B.4 |