

Akce:

II/102 HR. HL. M. PRAHY – – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Objednatel:








STŘEDOČESKÝ KRAJ
ZBOROVSKÁ 11
150 21 PRAHA 5

Středočeský kraj

SP

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	16 269 00	HIP:	Ing. David DVOŘÁČEK	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	241096744, ddv@pontex.cz		
244462219, vhw@pontex.cz		Zodp. projektant:	Ing. Marcel MIMRA	
241096752, mmi@pontex.cz		241096752, mmi@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Ing. Vlasta DOLEŽALOVÁ	
241096753, pdr@pontex.cz		728848275, vdo@pontex.cz		

Objednatel: Středočeský kraj		Obec: Jíloviště, Vrané n. V., Trnová, Měchenice, Davle, Hradištko, Štěchovice, Slapy		Kraj: Středočeský	
Akce:	II/102 HR. HL. M. PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE			Datum	Stupeň
				9/2017	PDPS
				Souprava	Č. přílohy
Příloha:	SOUPIS PRACÍ				



Soupis objektů s DPH

Stavba: Stechovice_I - II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady			-----
SO 101+SO 111	Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa			-----
SO 181	Přechodné dopravní značení			-----
SO 201	Most ev.č.102-007			-----
SO 202	Most ev.č.102-008			-----
SO 203	Most ev.č.102-010			-----
SO 251	Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo			-----
SO 252	Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo			-----
SO421	SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané			-----
SO450	SO450 Přeložka sdělovacího kabelu u hráze VD Vrané			-----

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 27.11.2017**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	00410R		<p>Vedlejší náklady</p> <p>obsahují zejména náklady na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek <p>Cenová soustava: -</p>	KPL	1,00		
2	00420R		<p>Ostatní náklady</p> <p>obsahují zejména náklady na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek <p>Cenová soustava: -</p>	KPL	1,00		
3	02520		<p>ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP</p>	KPL	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP	KPL	1,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou	KPL	1,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
6	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7	029113	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace	KUS	1,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8	029113	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Vytyčení obvodu stavby	KUS	1,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
10	02940	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD podpěrné skruže NK, VTD pažení ze zápor a štetovnic vč.kotvení	KPL	1,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9	02940	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE plán sledování a údržby mostů	KPL	1,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS - pro celou stavbu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
12	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ pro celou stavbu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
13	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Ve 12-ti vyhotoveních Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
14	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
16	02960	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Inženýrská činnost pro DIO Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
15	02960	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Technicko inženýrská činnost projektanta Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
17	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	2,00		
18	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 56 687,26

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ingDoležalová. P.Kunc

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 7.12.2017

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
 Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo pol.11130 3064,49*0,2*2,0=1 225,80 [A] pol.113328 5503,51*2,0=11 007,02 [B] pol.131738 17929,71*2,0=35 859,42 [C] pol.12924 11049,26*0,15*2,0=3 314,78 [D] pol.12996 324,0*0,2=64,80 [E] pol.114158 1379,02*2,6=3 585,45 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=55 057,27 [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	55 057,27		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton pol.113738 2688,17*2,3=6 182,79 [A] pol.113358 4020,66*2,3=9 247,52 [B] pol.11328 331,8*0,2*2,3=152,63 [C] Celkem: A+B+C=15 582,94 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	15 582,94		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton pol.113168 116,2*2,5=290,50 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	290,50		
4	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE vč.dovozu na místo položení 2691,55*0,15=403,73 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	403,73		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
 Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
5	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu k dalšímu zpracování viz žádost o povolení ke kácení 106+1474+36+25+173+22+133+0+133+23+28+13+107+74+222+174+11+360+176+100+36=3 426,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	3 426,00		
6	11130		SEJMUTÍ DRNU vč.odvozu a uložení na skládku tl.200 mm odhad 40% plochy (359*4+6225.22)*0,4=3 064,49 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	3 064,49		
7	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč.odvozu na místo určené investorem viz žádost o povolení ke kácení 132+1842+72+25+517+6+798+7+798+69+168+37+178+123+416+44+0+270+66+80+60=5 708,00 [A] za plotem 20=20,00 [B] Celkem: A+B=5 728,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	5 728,00		
8	113168		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku účelová komunikace 581,0*0,2=116,20 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	116,20		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC vč.odvozu a uložení na skládku 553,0*0,6=331,80 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	331,80		
10	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku 25304,43*(0,54-0,15-0,05-0,13)=5 313,93 [A] provizorní vozovka 1,5*30*2*0,3*2=54,00 [B] předláždění vjezdů 38,8*0,2=7,76 [C] účelová komunikace 581,0*0,22=127,82 [D] Celkem: A+B+C+D=5 503,51 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	5 503,51		
11	113358		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku podkl. betonu pod svodidlytl.0,2m 0,2*750*1,5=225,00 [A] KSC tl. 150 mm 25304,43*0,15=3 795,66 [B] Celkem: A+B=4 020,66 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	4 020,66		
12	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem 53763,38*0,13=6 989,24 [A] provizorní vozovka 1,5*30*2*0,11=9,90 [B] klíny 6*4,25*10*0,1=25,50 [C] Celkem: A+B+C=7 024,64 [D]	M3	7 024,64		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
13	113738		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku tl.prům.50 mm $53763,38 \cdot 0,05 = 2\,688,17$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2 688,17		
14	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 10x40 $6345+438+1610+2667+2 \cdot 225+167,67+233+3 \cdot 2 \cdot 9,5 = 11\,967,67$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	11 967,67		
15	113775		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE deska pod betonová svodidla - 60x10 $(1252-2 \cdot 32) \cdot 1,5/4 = 445,50$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	445,50		
16	114158		ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku stáv.odláždění svahů - odhad 60% plochy $(359 \cdot 4 + 6225,22) \cdot 0,3 \cdot 0,6 = 1\,379,02$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1 379,02		
17	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM vč.odvozu a uložení na skládku tl.150 mm	M2	11 049,26		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			11049,26=11 049,26 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
18	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM stávají propustky 27*12,0=324,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	324,00		
19	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Výkop pro propustky, UV, přípojky, strmé svahy, dlažbu z LK, akt. zonu 18.27*6.83+13.28*5.69+15*1.2*1.2*2+148.53*1.2*2+359*6.08+6236.92*(0.6-0.2)+0.5*25304.4=17 929,71 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	17 929,71		
20	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 17929,71=17 929,71 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	17 929,71		
21	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Násyp pro rozšíření v místě svodidel 0.5*2667=1 333,50 [A] aktivní zóna 359,0*2,5*0,5+(60+90+70+40+60)*5,4*0,5=1 312,75 [B] úprava nivelety v podjezdu 120*4,5*0,5=270,00 [C] Celkem: A+B+C=2 916,25 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2 916,25		
22	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypávky 0,1m2*2663,0=266,30 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	266,30		
23	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 155,27		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
 Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zásyp propustků a za zpevněné svahy z vhodné zeminy $18.27*2*2.09+13.28*2*1.87+359*4,7=1\ 813,34$ [A] Zásyp UV a přípojek do úrovně spod.povrchu nových podklad.vrstev (specifikace dle TZ) $15*1.2*1.2*2-15*3.14*0.25*0.25*1.45+148,53*1.2*1.7=341,93$ [B] Celkem: A+B=2 155,27 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
24	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I $2*25304.43+142.84+581.02+2225.72+440.64+38.86+90,0=54\ 127,94$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	54 127,94		
25	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M $2691,55=2\ 691,55$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	2 691,55		
26	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI $2691,55=2\ 691,55$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	2 691,55		
1	Zemní práce						
2	Základy						
27	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I kompl. vč. výkopu rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplně, zásypu trativodu, separační geotextilie a pod. $(6345-362-96,5-478-135-230)*1,1=5\ 547,85$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	5 547,85		
28	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	463,11		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod geokompozit tl.min.250 mm 359*4,3*0,3=463,11 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
29	32841		OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S KAMENIVEM VÝŠ DO 2M	M2	502,60		
			strmý svah z geokompozitů s obalovanými čely 1,4*(80+220+59)=502,60 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
30	33817A		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ nové oplocení	T	0,13		
			59/4+1=16 ks 16*2,0*0,004=0,13 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
31	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 lože dlažby tl.150 mm	M3	935,54		
			1.3*4797.63*0,15=935,54 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
32	451315		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	445,14		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
 Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			C30/37 XF4 tl.0,2m Podkladní beton pod betonová svodidla $2225,72 \cdot 0,2 = 445,14$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
33	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP pod propustky tl.200 mm $(2,86 \cdot 18,27 + 2,61 \cdot 13,28) \cdot 0,2 = 17,38$ [A] pod dlažbou $1,3 \cdot 4797,63 \cdot 0,15 = 935,54$ [B] Celkem: A+B=952,92 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	952,92		
34	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.300 mm $1,3 \cdot 4797,63 \cdot 0,3 = 1\,871,08$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1 871,08		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
35	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM SC C8/10 150mm vč. opatření proti reflexním trhlinám $25304,43 + (302,65 + 359) \cdot (0,04 + 0,05 + 0,07 + 0,05 + 0,06 + 0,1) + 278,78 = 25\,828,02$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	25 828,02		
36	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM proviz.rozšíř. vozovky $1,5 \cdot 30 \cdot 2 = 180,00$ [A] účelová komun. $1 \cdot 581,02 = 581,02$ [B] Celkem: A+B=761,02 [C]	M2	761,02		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
37	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM účelová komun. 1*581,02=581,02 [B] Sjezdy ze štěrkodrti tl.0,20m 440,64=440,64 [C] Celkem: B+C=1 021,66 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 021,66		
38	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ostrůvek 142,84=142,84 [A] 25304.43+(302.65+359)*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.06+0.1+0.15)=25 648,49 [B] předláždění 38,86=38,86 [D] Celkem: A+B+D=25 830,19 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	25 830,19		
39	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Recyklovaná směs RS 0/32 CA tl.120mm 25547.35+5467.89*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.06+0.1)-278,78=27 291,69 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	27 291,69		
40	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM tl.150 mm 2667*1.5+ (80.34+357.20+90.63+350.12+66.52+641.14+17.04+82.44+126.16+36.11+31.86+251.68+214.74+279.4+22.89+32.2+64.81+126.37+187.78+66.15+91.26+80.15+37.85+10 5.95+81.94+105.48+90.32+123,1)*0.75=6 881,72 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	6 881,72		
41	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,6 kg/m2	M2	53 133,69		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			25547.35+25304.43+142.84+581.02+(6295.21-524.67)*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.06)=53 133,69 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
42	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35kg/m2	M2	114 282,88		
			581.02+5128.56+25547.35+25304.43+1.5*30*2+142.38+6295.21*0.04+25547.35+25304.43+(6295.21-524.67)*(0.04+0.05+0.07)+5128.56+524.67*(0.04+0.05+0.06)+6*4.25*10=114 282,88 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
43	572224		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,6 kg/m2	M2	5 488,49		
			5128.56+524.67*(0.04+0.05+0.03+0.05+0.03)+6*4.25*10=5 488,49 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
44	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY specifikace dle TZ	M2	12 690,00		
			6345*2=12 690,00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
45	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	813,86		
			proviz.rozšíř. vozovky 1,5*30*2=90,00 [A]				
			ostrůvek 142,84=142,84 [B]				
			účelová komun. 581,02=581,02 [C]				
			Celkem: A+B+C=813,86 [D]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
46	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	56 361,24		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			5128.56+25547.35+25304.43+6295.21*0.02=56 106,24 [A] klíny 6*4,25*10=255,00 [B] Celkem: A+B=56 361,24 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
47	574D58		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM 5128.56+524.67*(0.04+0.05+0.03)=5 191,52 [A] klíny 6*4,25*10=255,00 [B] Celkem: A+B=5 446,52 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	5 446,52		
48	574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM 25547.35+25304.43+(6295.21-524.67)*(0.04+0.05+0.035)=51 573,10 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	51 573,10		
49	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM 25304.43+302.65*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.03)=25 377,07 [A] 25547.35+5467.89*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.03)=26 859,64 [C] ostrůvek 142,84=142,84 [B] Celkem: A+C+B=52 379,55 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	52 379,55		
50	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM proviz.rozšíř. vozovky 1,5*30*2=90,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	90,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM účelová komun. 581,02=581,02 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	581,02		
52	57766		VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 30MM 5128.56+524.67*(0.04+0.05+0.03+0.05+0.015)=5 225,62 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	5 225,62		
53	57792A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM ACO 11+ tl.40 mm cca 2% plochy 56687*0,02=1 133,74 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 133,74		
54	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC Předláždění vjezdů z bet. dl. 38,86=38,86 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	38,86		
5	Komunikace						
7	Přidružená stavební výroba						
55	767911		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO 2,0*59=118,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	118,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
 Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
56	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM Přípojky PP DN 150, SN 10, vč.seříznutí a vyústění do svahu $13.22+14.31+9.87+9.76+9.98+9.84+9.9+14.42+12.1+2+11.8+2+2+10.6+4.73+12,0=148,53$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	148,53		
57	89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kompletní vč.mříže a rámu $15-4=11,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	11,00		
58	897626		VPUŠŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM $4=4,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	4,00		
59	897726		ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM $2=2,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	2,00		
60	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) Beton C25/30 XF3 - obetonování + prahy a čelo $13.28*0.94+18.27*1.24+0.8*0.7*0.4+0.6*0.7*0.4=35,53$ [A]	M3	35,53		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
61	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu 74.69+131.53+380.61+228.28+980.30+145.91+108.65+83.9+1741.81+95.83+288.71+192.6+1326.75+9.75+42.67+429.26+31.19+58.16+71.43+542.01=6 964,04 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	6 964,04		
62	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ 76+130+984+16+192+92+12+444+381+146+36+36+122=2 667,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	2 667,00		
63	911EB3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu 12+12+10+10+10+88+56+12+112+112+32+44+12+16+68+40+20+84=750,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	750,00		
64	911EC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ 12+12+88+56+112+112+32+44+68+72+84+72+32+32+424=1 252,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	1 252,00		
65	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	187,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			bílé 414-255=159,00 [A] modré 18=18,00 [B] červené 10=10,00 [C] Celkem: A+B+C=187,00 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
66	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 255=255,00 [A] modré 100=100,00 [B] červené 22=22,00 [C] Celkem: A+B+C=377,00 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	377,00		
67	91281		TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 80 2=2,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	2,00		
68	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ A1b+A2a+A6b+A7a+A12b+A18+A22 2+1+1+2+1+5+2=14,00 [A] B2+B16+B20a+B21a+B24a+B24b+B26 3+2+6+2+1+2+3=19,00 [B] C4a+P2+P4+P6 2+6+1+2=11,00 [C] IP6+IJ4b+IJ7+IJ10+IS14+IZ4a+IZ4b 4+4+1+1+3+3+2=18,00 [D] E2b+E4+E7b 1+6+1=8,00 [E] ostatní 10=10,00 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=80,00 [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	80,00		
69	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč.odvozu	KUS	83,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			83=83,00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
70	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,00		
			IP19 1=1,00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
71	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	60,00		
			60=60,00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
72	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	3 986,26		
			V4 0,25 (105+385+47+4470+5329+268+221+581+159+167+68+492+218+81+29)*0.25=3 155,00 [A]				
			V4 0,5/0,5/0,25 49*0,5*0,25=6,13 [B]				
			V1a 0,125 (530+604+610+420+248+506+100+30+93+100+124+24+251+81)*0.125=465,13 [C]				
			V2b 3/1,5/0,125 (103+100+100+100+100+260+8+100+100+11+44)*0.125*2/3=85,50 [D]				
			V2b 1,5/1,5/0,25 (45+20+22+8+18+9+11+24+15+44)*0.25*0.5=27,00 [E]				
			V2b 1,5/1,5/0,125 (41+9)*0.125*0.5=3,13 [F]				
			V2a 3/6/0,125 (480+1200+181)*0.125/3=77,54 [G]				
			V9a 4*1,5=6,00 [H]				
			V5 3*0,5=1,50 [I]				
			V11a 15*4=60,00 [J]				
			V7 8*0,5*4+9*0,5*4=34,00 [K]				
			V13a (27+29+9+15+18)*2/3=65,33 [L]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=3 986,26 [M]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
73	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	99,33		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V13a (27+29+9+15+18)*2/3=65,33 [L] V7 8*0.5*4+9*0.5*4=34,00 [K] Celkem: L+K=99,33 [M] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
74	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V4 0,25 (105+385+47+4470+5329+268+221+581+159+167+68+492+218+81+29)*0.25=3 155,00 [A] V4 0,5/0,5/0,25 49*0,5*0,25=6,13 [B] V1a 0,125 (530+604+610+420+248+506+100+30+93+100+124+24+251+81)*0.125=465,13 [C] V2b 3/1,5/0,125 (103+100+100+100+100+260+8+100+100+11+44)*0.125*2/3=85,50 [D] V2b 1,5/1,5/0,25 (45+20+22+8+18+9+11+24+15+44)*0.25*0.5=27,00 [E] V2b 1,5/1,5/0,125 (41+9)*0.125*0.5=3,13 [F] V2a 3/6/0,125 (480+1200+181)*0.125/3=77,54 [G] V9a 4*1,5=6,00 [H] V5 3*0,5=1,50 [I] V11a 15*4=60,00 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=3 886,93 [K] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	3 886,93		
75	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet.lože 11.36+11.05+392.93+17.73+8.05+71.97+68.01+44.52=625,62 [A] ostrůvek 136,32=136,32 [B] Celkem: A+B=761,94 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	761,94		
76	91816		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Nová výtoková čela propustků (oprava) stávající 8=8,00 [A] nové 1=1,00 [B] Celkem: A+B=9,00 [C]	KUS	9,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
77	91826		VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM vtokový objekt propustku v km 1.050 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00		
78	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 13,28=13,28 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	13,28		
79	91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM 18,27=18,27 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	18,27		
80	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM tl.prům.130 mm 7.97+7.91+6374+23.41+7.85+7.47+44.62+22.07+5.92+6.36+6,2+11.43+8.27+12.75+10.98+3.43+6,63+3,94=6 571,21 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	6 571,21		
81	919121		ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM tl.prům.50 mm 7.97+3.92+6374-160+23.41+7.85+7.47+44.62+22.07+5.92+8.68+6,63+3,94=6 356,48 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	6 356,48		
82	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 10x40	M	11 967,67		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			6345+438+1610+2667+2*225+167,67+233+3*2*9,5=11 967,67 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
83	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 deska pod betonová svodidla - 60x10 (1252-2*32)*1,5/4=445,50 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	445,50		
84	935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY vč.bet.lože 60+165=225,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	225,00		
85	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM 78+67+84+80+106+38+16+54+30=553,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	553,00		
86	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM Rigol - dlažba z drobných kostek do lože z betonu C25/30XF3 tl.0.15 (393+45)*0,5=219,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	219,00		
87	93827		BROUŠENÍ KRYTU BETONOVÝCH VOZOVEK	M2	5 128,56		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			5128,56=5 128,56 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
88	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	62,86		
			kompletní odstranění vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za skládku				
			62,86=62,86 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

Objekt: SO 181 Přejídné dopravní značení

Rozpočet: 181 Přejídné dopravní značení

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 6.12.2017

Datum vypracování nabídky: 10.2.2015

Stavba:	Stechovice_I	II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt:	SO 181	Přechodné dopravní značení
Rozpočet:	181	Přechodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720R1		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - opatření proti vzniku kolon Zajištění dodávky, montáže, demontáže, zprovoznění a zajištění provozuschopnosti kamerových setů po celou dobu stavby včetně napájení datové komunikace a integrace do nařízené úrovně, vyhodnocení provozu Cenová soustava: -	KPL	1,00		
2	02720R2		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - dočasná svodidla Dočasná svodidla Zajištění dodávky montáže, demontáže, pronájmu, kontroly technického stavu, údržby, čištění, přemístění a manipulace, včetně výměny poškozených dílů a včetně pružných odrazek Cenová soustava: -	KPL	1,00		
3	02720R3		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - přechodné dopravní značení Veškeré přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a výstražné vozíky, jejich dodávku, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi Cenová soustava: -	KPL	1,00		
4	02720R4		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - provizorní panelové zastávky Zřízení provizorní zastávky z betonových panelů vč. lože z drobného kameniva tl. 50mm vrstvy plochy 15x1,5m, označení zastávky, 9x přemístění zastávek, demolice po skončení vč.odvozu panelů i klad.vrstvy na skládku a poplatku za uložení materiálu, Cenová soustava: -	KPL	1,00		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 181 Přejížděcí dopravní značení
Rozpočet: 181 Přejížděcí dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I**Objekt:** SO 201 Most ev.č.102-007**Rozpočet:** SO 201 Most ev.č.102-007**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 41,60**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 23.11.2017**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo pol.113328 82,8*1,9=157,32 [A] pol.122738 242,55*2,0=485,10 [B] pol.12960 27,5*2,0=55,00 [C] pol.131738 841,91*2,0=1 683,82 [D] pol.966138 73,9*2,6=192,14 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2 573,38 [F] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	2 573,38		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý pol.966158 5,4*2,3=12,42 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	12,42		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton pol.966168 7,26*2,5=18,15 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	18,15		
4	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00		
5	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
7	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku proviz.komun. $(2,0 \cdot (18,0 + 21,5) + 2,5 \cdot 51,2) \cdot 0,4 = 82,80$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	82,80		
8	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem 1m pro proviz.komunikaci $1,0 \cdot 90,5 \cdot 0,05 = 4,53$ [A] proviz.komun. $1,0 \cdot 90,5 \cdot 0,05 + (2,0 \cdot (18,0 + 21,5) + 2,5 \cdot 51,2) \cdot 0,13 = 31,44$ [B] Celkem: A+B=35,97 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	35,97		
9	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE řezaná spára ve vozovce $9,5 \cdot 2 = 19,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	19,00		
10	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní $5 \cdot 12 \cdot 14 \cdot 2 = 1\,680,00$ [A]	HOD	1 680,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
11	11524		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M 25,0=25,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	25,00		
12	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM vč.odvozu na meziskládku humózní vrstvy - koryto vpravo od mostu 10,0*5,0*0,2=10,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	10,00		
13	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku zemní hrázka 179,55=179,55 [A] rozšíření tělesa vpravo od mostu pro proviz.komun. 63,0=63,00 [B] Celkem: A+B=242,55 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	242,55		
14	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vč.odvozu a uložení na skládku koryto vpravo od mostu 11,0*5,0*0,5=27,50 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	27,50		
15	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku 50,55m2*18,2-73,9-0,7*0,6*10,0=841,91 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	841,91		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 841,91+242,55=1 084,46 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1 084,46		
17	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ rozšíření tělesa vpravo od mostu pro proviz.komun. 3,5*1,5*12,0=63,00 [A] zásyp rámu - výkop minus dren.beton a objem rámu 50,55m2*18,2-185,18-4,0*3,4*10,4=593,39 [B] Celkem: A+B=656,39 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	656,39		
18	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ okolo štětovnic (2,0+4,75)*0,5*1,4*(26,0+6,0*2)=179,55 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	179,55		
19	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I pro proviz.komunikaci 4,0*91,0=364,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	364,00		
1	Zemní práce						
2	Základy						
20	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo 10,0*2=20,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	20,00		
21	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,02		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			žebro 0,15*0,04*4,0=0,02 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
22	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ pažící stěna - odhad 1,55*7*2=21,70 [A] úprava u spáry v ose mostu 1,55*2*2=6,20 [B] Celkem: A+B=27,90 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	27,90		
23	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) pažící stěna - odhad 7,0*3,5*2=49,00 [A] úprava u spáry v ose mostu (1,0+1,0)*3,5*2=14,00 [B] Celkem: A+B=63,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	63,00		
24	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU kompletní 22*6,0*2=264,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	264,00		
25	23217		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) těsnící hrázka (25,0+6,0*2)*6,0*0,155=34,41 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	34,41		
26	23417A		ŠTĚTOVÉ STĚNY NAsAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) proviz.komunikace 1,2*6,0=7,20 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	7,20		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) vč.odvozu na místo určené investorem 34,41=34,41 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	34,41		
28	23717A		ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE proviz.komunikace 1,2*6,0=7,20 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	7,20		
29	26174		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM odhad 50% délky 22*5,5*2*0,5=121,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	121,00		
30	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM odhad 50% délky 22*5,5*2*0,5=121,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	121,00		
31	264727		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM pro zápory pažíci stěna - odhad 5,0*7*2=70,00 [A] úprava u spáry v ose mostu 5,0*2*2=20,00 [B] Celkem: A+B=90,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	90,00		
32	264827		VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM pro zápory	M	90,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pažící stěna - odhad $5,0*7*2=70,00$ [A] úprava u spáry v ose mostu $5,0*2*2=20,00$ [B] Celkem: $A+B=90,00$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
33	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU betonové dělicí pažení $1,0*1,0*5,4=5,40$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	5,40		
34	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie $7,5*9,4*2=141,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	141,00		
2	Základy						
3	Svislé konstrukce						
35	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY vč.vrtání a vlepění odhad 6 kg/kus, po 1m na NK $4*6,0*2=48,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KG	48,00		
36	317326		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár, úpravy povrchu vč.letopočtu výstavby $(0,35*0,65+0,45*0,28)*13,5*2=9,54$ [A]	M3	9,54		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
37	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 160 kg/m3 9,54*0,160=1,53 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	1,53		
38	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, základy dříku 1,2*0,75*(10,4*2+1,8*2)=21,96 [A] dříky opěr 0,5*2,15*10,4*2=22,36 [B] křídla 0,5*(2,5*2,65+(2,5+1,5)*0,5*2,25)*2=11,13 [C] 0,5*(0,7*2,85+(2,7+0,8)*0,5*4,05)*2=9,08 [D] NK (0,6*0,2*2+4,0*0,35)*10,4=17,06 [E] Celkem: A+B+C+D+E=81,59 [F] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	81,59		
39	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B odhad 160 kg/m3 81,59*0,16=13,05 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	13,05		
3	Svislé konstrukce						
4	Vodorovné konstrukce						
40	434114		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) revizní schodiště 0,6*0,18*0,75*14=1,13 [A]	M3	1,13		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
41	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 X0 - podkladní beton opěry 0,5*11,0*0,15*2=1,65 [A] křídla 2,1*1,6*0,15*2=1,01 [B] Celkem: A+B=2,66 [C]	M3	2,66		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
42	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C20/25 XF3 - lože dlažby a schodiště schodiště 1,0*5,0*0,25=1,25 [A] dlažba koryto (3,5*10,4+0,85*7,2+1,6*8,5+0,5*5,0)*0,1=5,86 [B] zakončení říms pravá strana (1,3*5,0*2+1,0*0,75*2)*0,1=1,45 [E] svahové kužele levá strana (4,0*2,5+4,5*2,0)*0,1=1,90 [C] Celkem: A+B+E+C=10,46 [F]	M3	10,46		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
43	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP podsyp ochrana těsnící vrstvy 7,5*9,4*0,15*2=22,30 [A] pod dlažbou tl.100 mm koryto (3,5*10,4+0,85*7,2+1,6*8,5+0,5*5,0)*0,1=5,86 [B] zakončení říms pravá strana (1,3*5,0*2+1,0*0,75*2)*0,1=1,45 [E] svahové kužele levá strana (4,0*2,5+4,5*2,0)*0,1=1,90 [C] Celkem: A+B+E+C=51,51 [F]	M3	51,51		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
44	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO přechodový klín ze ŠD 0-32	M3	185,18		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			op.1, 2 (0,25*1,0+1,2*8,0)*9,4*2=185,18 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
45	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE 1,0*0,8*(7,5+13,0)=16,40 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	16,40		
46	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.200 mm do betonu koryto (3,5*10,4+0,85*7,2+1,6*8,5+0,5*5,0)*0,2=11,72 [B] zakončení říms pravá strana (1,3*5,0*2+1,0*1,0*2)*0,2=3,00 [A] svahové kužele levá strana (4,0*2,5+4,5*2,0)*0,2=3,80 [C] Celkem: B+A+C=18,52 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	18,52		
47	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 0,5*0,8*(7,5+13,8+3,5*2)=11,32 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	11,32		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
48	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 2x 200 mm proviz.komun. (2,0*(18,0+21,5)+2,5*51,2)*2=414,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	414,00		
49	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	297,50		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PI 0,8 kg/m2 proviz.komun. 1,0*90,5+2,0*(18,0+21,5)+2,5*51,2=297,50 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
50	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,35 (0,4) kg/m2 proviz.komun. 2,0*(18,0+21,5)+2,5*51,2=207,00 [A] nová vozovka 9,5*4,0*2=76,00 [B] Celkem: A+B=283,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	283,00		
51	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM proviz.komun. 1,0*90,5+2,0*(18,0+21,5)+2,5*51,2=297,50 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	297,50		
52	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM nová vozovka 9,5*4,0=38,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	38,00		
53	574C77		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM proviz.komun. 2,0*(18,0+21,5)+2,5*51,2=207,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	207,00		
54	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM nová vozovka 9,5*4,0=38,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	38,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK nová vozovka 9,5*4,0=38,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	38,00		
56	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 Posyp MA drtí fr. 4/8 nová vozovka 9,5*4,0=38,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	38,00		
5	Komunikace						
7	Přidružená stavební výroba						
57	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY rub opěr - pod drenáž 10,4*2,1*2=43,68 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	43,68		
58	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU 10,4*(4,0+0,1*2)=43,68 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	43,68		
59	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou 0,6*4,0*2=4,80 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	4,80		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ ochranná a drenážní geotextilie rub opěr a křídel vč.základů (3,55+0,7)*9,4*2+3,4*2,5*2+3,6*0,7*2+(2,75+0,8)*0,5*4,05*2+(2,5+1,5)*0,5*2,25*2+0,7*1,8*2=127,84 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	127,84		
61	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) kraje NK (0,35+0,25)*4,0*2=4,80 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	4,80		
62	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) kraje říms (0,15+0,15)*13,5*2=8,10 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	8,10		
7	Přidružená stavební výroba						

8 Potrubí

63	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM 110/94 (13,5+5,5*2)*2=49,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	49,00		
64	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ vč.zemních prací odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu 5*3*2=30,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	30,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
65	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu 13,45*2+4,0*2=34,90 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	34,90		
66	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ vč.dlouhých náběhů proviz.komunikace 40,0=40,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	40,00		
67	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu levá římsa 14,0=14,00 [A] proviz.komunikace 40,0=40,00 [B] Celkem: A+B=54,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	54,00		
68	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ se svislou výplní 13,5*2=27,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	27,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
69	911EC2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) bet.svodidlo s náběhem 58,0=58,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	58,00		
70	911EC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu bet.svodidlo s náběhem 58,0=58,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	58,00		
71	911EC9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM předpoklad 42 týdnů 58,0*42*7=17 052,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	MDEN	17 052,00		
72	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 2+2=4,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	4,00		
73	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ sp.st. 2+2=4,00 [A] římsy 5*2=10,00 [B] Celkem: A+B=14,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	14,00		
74	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kompletní vč.připevnění	KUS	2,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
75	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč.odvozu vč.sloupku 3+3=6,00 [A]	KUS	6,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
76	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do bet.lože zakončení dlažby 1,0*2+5,0*2+6,0*2+0,35*2+1,0=25,70 [A]	M	25,70		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
77	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet.lože zakončení dlažby u vozovky 5,0*2=10,00 [A]	M	10,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
78	931325	A	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 řezaná spára ve vozovce 9,5*2=19,00 [A]	M	19,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
79	931325	B	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 s předtěsněním	M	27,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podél říms 13,5*2=27,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
80	94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ Provizorní podepření 1/2 mostu 4*2*5=40,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3OP	40,00		
81	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku klenba 0,5*10,0*5,0=25,00 [A] čelní zdi (2,5*13,45-2,0*2,5)*0,4*2=22,90 [B] křídla 0,5*2,5*4,0*2=10,00 [C] základy (1,0*0,7+0,25*0,4)*10,0*2=16,00 [D] Celkem: A+B+C+D=73,90 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	73,90		
82	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku betonové dělicí pažení 5,4=5,40 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	5,40		
83	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku římsy (0,25*0,4+0,2*0,7+0,6*0,5)*13,45=7,26 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	7,26		
9	Ostatní konstrukce a práce						

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008

Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 42,64

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 27.11.2017

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008
Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo pol.113328 68,91*1,9=130,93 [A] pol.122738 1204,53*2,0=2 409,06 [B] pol.12960 187,5*2,0=375,00 [C] pol.131738 918,63*2,0=1 837,26 [D] pol.966138 213,71*2,6=555,65 [E] Celkem: A+B+C+D+E=5 307,90 [F] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	5 307,90		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý pol.966158 5,4*2,3=12,42 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	12,42		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton pol.966168 6,7*2,5=16,75 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	16,75		
4	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00		
5	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008
 Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
7	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku proviz.komun. $(1,9 \cdot (29,3 + 27,5) + 2,25 \cdot 28,6) \cdot 0,4 = 68,91$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	68,91		
8	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem 1m pro proviz.komunikaci $1,0 \cdot 85,37 \cdot 0,05 = 4,27$ [A] proviz.komun. $1,0 \cdot 85,37 \cdot 0,05 + (1,9 \cdot (29,3 + 27,5) + 2,25 \cdot 28,6) \cdot 0,13 = 26,66$ [B] Celkem: A+B=30,93 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	30,93		
9	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE řezaná spára ve vozovce $9,5 \cdot 2 = 19,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	19,00		
10	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní $(5 \cdot 2 + 3) \cdot 12 \cdot 14 = 2\,184,00$ [A]	HOD	2 184,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008
Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
11	11524		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M 35,0=35,00 [A]	M	35,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
12	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku zemní hrázka 889,53=889,53 [A] rozšíření tělesa vpravo od mostu pro proviz.komun. 315,0=315,00 [B] Celkem: A+B=1 204,53 [C]	M3	1 204,53		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
13	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vč.odvozu a uložení na skládku koryto vpravo od mostu a pod mostem (33,0*10,0+3,0*15,0)*0,5=187,50 [A]	M3	187,50		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
14	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku 72,48m2*13,0-213,71-3,0*1,0*10,3=697,63 [A] 6,5*2,0*17,0=221,00 [B] Celkem: A+B=918,63 [C]	M3	918,63		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 918,63+1204,53=2 123,16 [A]	M3	2 123,16		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008
 Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ rozšíření tělesa vpravo od mostu pro proviz.komun. 3,5*3,0*30,0=315,00 [A] zásyp rámu - výkop minus dren.beton a objem rámu a zdi 72,48m2*13,0-393,5-4,1*3,3*10,4-55,48=352,55 [B] Celkem: A+B=667,55 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	667,55		
17	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ okolo štětovnic vpravo (2,0+6,75)*0,5*2,4*(23,0+9,2)=338,10 [A] vlevo u Vltavy (2,0+9,6)*0,5*3,75*8,7+(2,0+6,8)*0,5*2,4*(29,0-8,7+7,0*2)=551,43 [B] Celkem: A+B=889,53 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	889,53		
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I pro proviz.komunikaci 4,0*86,0=344,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	344,00		
1	Zemní práce						
2	Základy						
19	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo 10,0*2=20,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	20,00		
20	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) žebro 0,15*0,04*4,1=0,02 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,02		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008
Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ pažící stěna - odhad $1,55 \cdot (8+14) = 34,10$ [A] úprava u spáry v ose mostu $1,55 \cdot 2 \cdot 2 = 6,20$ [B] Celkem: A+B=40,30 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	40,30		
22	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) pažící stěna - odhad $3,8 \cdot (9,0+18,0) = 102,60$ [A] úprava u spáry v ose mostu $(1,0+1,0) \cdot 3,8 \cdot 2 = 15,20$ [B] Celkem: A+B=117,80 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	117,80		
23	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU kompletní most $(22+8 \cdot 2) \cdot 7,26 \cdot 2 = 551,76$ [A] op.zed' $22 \cdot 7,26 = 159,72$ [B] Celkem: A+B=711,48 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	711,48		
24	23217		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) těsnící hrázka $((29,0+7,0 \cdot 2) \cdot 11,0 + (23,0+9,22) \cdot 7,5) \cdot 0,155 = 110,77$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	110,77		
25	23417A		ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) proviz.komunikace $2,4 \cdot 6,0 = 14,40$ [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	14,40		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008
Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) vč.odvozu na místo určené investorem 110,77=110,77 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	110,77		
27	23717A		ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE proviz.komunikace 2,4*6,0=14,40 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	14,40		
28	26174		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TRĚ I A II D DO 200MM odhad 50% délky most $(22+8*2)*6,75*2*0,5=256,50$ [A] op.zed' $22*6,75*0,5=74,25$ [B] Celkem: A+B=330,75 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	330,75		
29	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TRĚ III A IV D DO 200MM odhad 50% délky most $(22+8*2)*6,75*2*0,5=256,50$ [A] op.zed' $22*6,75*0,5=74,25$ [B] Celkem: A+B=330,75 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	330,75		
30	264727		VRTY PRO PILOTY TRĚ I A II D DO 500MM pro zápory pažící stěna - odhad $5,0*(8+14)=110,00$ [A] úprava u spáry v ose mostu $5,0*2*2=20,00$ [B] Celkem: A+B=130,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	130,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008
 Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	264827		VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM pro záporny pažící stěna - odhad $5,0 \cdot (8+14) = 110,00$ [A] úprava u spáry v ose mostu $5,0 \cdot 2 \cdot 2 = 20,00$ [B] Celkem: A+B=130,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	130,00		
32	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU betonové dělicí pažení $1,0 \cdot 1,0 \cdot 5,4 = 5,40$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	5,40		
33	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie $9,5 \cdot 9,4 \cdot 2 = 178,60$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	178,60		
2	Základy						
3	Svislé konstrukce						
34	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY vč.vrtání a vlepění odhad 6 kg/kus, po 1m na NK $4 \cdot 6,0 \cdot 2 = 48,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KG	48,00		
35	317326		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár, úpravy povrchu	M3	12,44		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008
Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.letopočtu výstavby (0,35*0,65+0,45*0,28)*17,6*2=12,44 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
36	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 160 kg/m3 12,44*0,160=1,99 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	1,99		
37	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dozdění napojení stáv.vyústění viz půdorys 2,0=2,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2,00		
38	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, opěrná zeď základ ((0,45+0,56)*0,5*2,2+0,8*0,56)*(8,0+8,94)=26,41 [A] dírk 0,8*(8,0*2,55+7,1*(2,59+1,9)*0,5)=29,07 [B] Celkem: A+B=55,48 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	55,48		
39	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 55,48*0,160=8,88 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	8,88		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008
 Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	389325		<p>MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37</p> <p>C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,</p> <p>základy dříku $1,2*0,75*10,4*2=18,72$ [A] dřiky opěr $0,5*2,25*10,4*2=23,40$ [B] křídla základ $3,2*0,55*6,05*2+2,65*0,52*6,05*2=37,97$ [C] dřík $0,5*((3,06+3,15)*0,5*6,75*2+(2,95+2,86)*0,5*6,75*2)=40,57$ [D] NK $(0,6*0,2*2+4,1*0,35)*10,4=17,42$ [E] Celkem: A+B+C+D+E=138,08 [F]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M3	138,08		
41	389365		<p>VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B</p> <p>odhad 160 kg/m3</p> <p>$138,08*0,160=22,09$ [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	T	22,09		
3	Svislé konstrukce						
4	Vodorovné konstrukce						
42	451312		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</p> <p>C12/15 X0 - podkladní beton</p> <p>opěry $0,45*8,4*0,15*2=1,13$ [A] křídla $(2,5+1,5)*6,5*0,15*2=7,80$ [B] op.zed' $3,6*17,3*0,15=9,34$ [C] Celkem: A+B+C=18,27 [D]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M3	18,27		
43	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	8,59		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008
Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			C20/25 XF3 - lože dlažby a schodiště dlažba koryto 3,1*11,1*0,1=3,44 [B] zakončení říms pravá strana 0,8*5,0*2*0,1=0,80 [A] svahové kužele levá strana (2,5*2,0+3,0*1,5)*0,1=0,95 [C] svahy a svahové kužele pravá strana (2,5*2,0+10,0*1,5*0,5+7,0*2,5+4,0*1,0)*0,1=3,40 [D] Celkem: B+A+C+D=8,59 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
44	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP podsyp ochrana těsnící vrstvy 9,5*9,4*0,15*2=53,58 [A] pod dlažbou tl.100 mm koryto 3,1*11,1*0,1=3,44 [B] zakončení říms pravá strana 0,8*5,0*2*0,1=0,80 [G] svahové kužele levá strana (2,5*2,0+3,0*1,5)*0,1=0,95 [C] svahy a svahové kužele pravá strana (2,5*2,0+10,0*1,5*0,5+7,0*2,5+4,0*1,0)*0,1=3,40 [D] Celkem: A+B+G+C+D=62,17 [H] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	62,17		
45	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO přechodový klín ze ŠD 0-32 op.1, 2 (0,25*1,0+1,3*10,0)*9,4*2=249,10 [A] zeď 3,8*2,0*19,0=144,40 [B] Celkem: A+B=393,50 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	393,50		
46	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE 1,0*0,8*(14,0+16,0)=24,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	24,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008
 Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.200 mm do betonu koryto 3,1*11,1*0,2=6,88 [B] zakončení říms pravá strana 0,8*5,0*2*0,2=1,60 [A] svahové kužele levá strana (2,5*2,0+3,0*1,5)*0,2=1,90 [C] svahy a svahové kužele pravá strana (2,5*2,0+10,0*1,5*0,5+7,0*2,5+4,0*1,0)*0,2=6,80 [D] Celkem: B+A+C+D=17,18 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	17,18		
48	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 0,5*0,8*(13,0+14,0+3,5*2+4,0+17,0)=22,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	22,00		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
49	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 2x 200 mm proviz.komun. (1,9*(29,3+27,5)+2,25*28,6)*2=344,54 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	344,54		
50	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI 0,8 kg/m2 proviz.komun. 1,0*85,37+1,9*(29,3+27,5)+2,25*28,6=257,64 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	257,64		
51	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,35 (0,4) kg/m2	M2	250,17		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008
Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			proviz.komun. $1,9 \cdot (29,3 + 27,5) + 2,25 \cdot 28,6 = 172,27$ [A] nová vozovka $9,5 \cdot 4,1 \cdot 2 = 77,90$ [B] Celkem: A+B=250,17 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
52	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM proviz.komun. $1,0 \cdot 85,37 + 1,9 \cdot (29,3 + 27,5) + 2,25 \cdot 28,6 = 257,64$ [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	257,64		
53	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM nová vozovka $9,5 \cdot 4,1 = 38,95$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	38,95		
54	574C77		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM proviz.komun. $1,9 \cdot (29,3 + 27,5) + 2,25 \cdot 28,6 = 172,27$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	172,27		
55	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM nová vozovka $9,5 \cdot 4,1 = 38,95$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	38,95		
56	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK nová vozovka $9,5 \cdot 4,1 = 38,95$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	38,95		
57	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	38,95		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008
Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Posyp MA drtí fr. 4/8 nová vozovka 9,5*4,1=38,95 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
58	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY rub opěr - pod drenáž 10,4*2,1*2=43,68 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	43,68		
59	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU 10,4*(4,1+0,1*2)=44,72 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	44,72		
60	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou 0,6*4,1*2=4,92 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	4,92		
61	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ ochranná a drenážní geotextilie rub opěr a křidel a zdí vč. základů (3,55+0,7)*9,4*2+(3,5+2,7+1,0)*6,75*2+(3,7+2,15+1,0)*6,75*2+(2,8+2,2+1,0)*17,0=371,58 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	371,58		
62	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	4,92		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008
 Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kraje NK (0,35+0,25)*4,1*2=4,92 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
63	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) kraje říms (0,15+0,15)*17,6*2=10,56 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	10,56		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
64	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM 110/94 levá římsa 17,6+0,5*2=18,60 [A] pravá římsa 17,6+15,5+0,5*2=34,10 [B] Celkem: A+B=52,70 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	52,70		
65	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ vč.zemních prací odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu (5*2+3)*3=39,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	39,00		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
66	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu	M	36,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008
Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pravá strana 31,0+5,0=36,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
67	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ vč.dlouhých náběhů proviz.komunikace 61,5=61,50 [A] zakončení op.zdi 5,0=5,00 [B] Celkem: A+B=66,50 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	66,50		
68	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu levá strana 18,0=18,00 [A] proviz.komunikace 61,5=61,50 [B] Celkem: A+B=79,50 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	79,50		
69	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ se svislou výplní 17,6*2+16,0=51,20 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	51,20		
70	911EC2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) bet.svodidlo s náběhem 58,0=58,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	58,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008
Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
71	911EC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu bet.svodidlo s náběhem 58,0=58,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	58,00		
72	911EC9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM předpoklad 41 týdnů 58,0*41*7=16 646,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	MDEN	16 646,00		
73	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 2+4=6,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	6,00		
74	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ sp.st. 2+2=4,00 [A] římsy 5*2+2=12,00 [B] Celkem: A+B=16,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	16,00		
75	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kompletní vč.přípevnění Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	2,00		
76	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč.odvozu	KUS	8,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008
Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.sloupku 4+4=8,00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
77	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do bet.lože	M	11,60		
			zakončení dlažby pravá strana (0,8+5,0)*2=11,60 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
78	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet.lože	M	10,00		
			zakončení dlažby u vozovky pravá strana 5,0*2=10,00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
79	931325	A	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	19,00		
			řezaná spára ve vozovce 9,5*2=19,00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
80	931325	B	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 s předtěsněním	M	54,20		
			podél říms 17,6*2+19,0=54,20 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
81	94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	30,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008
 Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Provizorní podepření 1/2 mostu 3*2*5=30,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
82	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku klenba 0,5*10,26*5,0=25,65 [A] opěry 1,3*1,0*10,26*2=26,68 [D] čelní zdi (4,0*(16,0+17,6)-2,5*5,0*2)*1,0=109,40 [B] op.zed 1,0*3,0*17,0=51,00 [C] patníky 0,25*0,25*1,2*(10+3)=0,98 [E] Celkem: A+D+B+C+E=213,71 [F] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	213,71		
83	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku betonové dělicí pažení 5,4=5,40 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	5,40		
84	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku římsy 0,25*0,46*16,0+(0,2*0,46+0,4*0,46)*17,6=6,70 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	6,70		
85	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem chránička vč.kabelu ČEZ - odhad 5 kg/m 28,0*5,0*0,001=0,14 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	0,14		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008
Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I**Objekt:** SO 203 Most ev.č.102-010**Rozpočet:** SO 203 Most ev.č.102-010**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 151,53**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 28.11.2017**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010
 Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton pol.966168 406,65*2,5=1 016,63 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	1 016,63		
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo pol.131738 716,65*2,0=1 433,30 [D] pol.966138 56,0*2,6=145,60 [E] Celkem: D+E=1 578,90 [F] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	1 578,90		
3	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00		
4	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
5	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
6	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	39,69		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010
Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.odvozu na místo určené investorem				
			vozovka na mostě 10,1*0,3*13,1=39,69 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	21,00		
			řezaná spára ve vozovce				
			10,5*2=21,00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	1 920,00		
			všechny jímky odhad 12hod/den, 10 dní				
			4*4*12*10=1 920,00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	716,65		
			vč.odvozu na skládku				
			10,0*2,2*13,0+14,5*2,2*13,5=716,65 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	716,65		
			716,65=716,65 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
11	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	509,95		
			zásyp mostu - výkop minus kamenivo a křídla a zeď				
			716,65-103,4-33,5-69,8=509,95 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010
 Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
2			Základy				
12	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo 11,1*2=22,20 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	22,20		
13	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) žebro 0,15*0,04*14,5=0,09 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,09		
14	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ pažící stěna - odhad 1,24*(9+12)=26,04 [A] úprava u spáry v ose mostu 1,24*2*2=4,96 [B] Celkem: A+B=31,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	31,00		
15	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) pažící stěna - odhad 2,8*(10,0+14,5)=68,60 [A] úprava u spáry v ose mostu (1,0+1,0)*2,8*2=11,20 [B] Celkem: A+B=79,80 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	79,80		
16	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU kompletní most (22*2+6+9+10)*(5,0+6,3)=779,70 [A] op.zed' 10*(5,0+6,3)=113,00 [B] Celkem: A+B=892,70 [C]	M	892,70		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010
Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
17	26174		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM odhad 20% délky most $(22*2+6+9+10)*(5,0+6,0)*0,2=151,80$ [A] op.zed' $10*(5,0+6,0)*0,2=22,00$ [B] Celkem: A+B=173,80 [C]	M	173,80		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
18	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM odhad 80% délky most $(22*2+6+9+10)*(5,0+6,0)*0,8=607,20$ [A] op.zed' $10*(5,0+6,0)*0,8=88,00$ [B] Celkem: A+B=695,20 [C]	M	695,20		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
19	264727		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM pro zápory pažící stěna - odhad $7,0*(9+12)=147,00$ [A] úprava u spáry v ose mostu $5,0*2*2=20,00$ [B] Celkem: A+B=167,00 [C]	M	167,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
20	264827		VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM pro zápory pažící stěna - odhad $1,0*(9+12)=21,00$ [A] úprava u spáry v ose mostu $5,0*2*2=20,00$ [B] Celkem: A+B=41,00 [C]	M	41,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
21	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	188,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Praha - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010
 Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			těsnící fólie 10,0*9,4*2=188,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
22	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY vč.vrtání a vlepění odhad 6 kg/kus, po 1m na NK 15*6,0*2=180,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KG	180,00		
23	317326		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár, úpravy povrchu vč.letopočtu výstavby (0,35*0,65+0,45*0,28)*(24,66+10,0+33,86)=24,22 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	24,22		
24	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 160 kg/m3 24,22*0,160=3,88 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	3,88		
25	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její	M3	33,51		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010
Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, opěrná zeď základ $((0,45+0,56)*0,5*2,2+0,8*0,56)*10,0=15,59$ [A] dřík $0,8*2,24*10,0=17,92$ [B] Celkem: $A+B=33,51$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
26	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 $33,51*0,160=5,36$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	5,36		
27	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, ústupek opěr $(0,75*0,24+0,43*0,22)*10,4=2,86$ [A] dříky opěr $1,105*(1,67+1,70+0,276*0,53*2)*10,4=42,09$ [B] křídla základ $2,65*0,51*(9,25+9,75+4,05+5,75)=38,92$ [C] dřík $0,5*(2,12*9,4+2,2*9,9+2,1*4,2+1,9*5,9)=30,87$ [D] Celkem: $A+B+C+D=114,74$ [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	114,74		
28	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B odhad 160 kg/m3 $114,74*0,160=18,36$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	18,36		
3	Svislé konstrukce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010
 Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
29	420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 C25/30-XF2, vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, 4,0*9,3*0,3*2=22,32 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	22,32		
30	420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B odhad 170 kg/m2 22,32*0,170=3,79 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	3,79		
31	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 provizorní rozšíření ze železobetonu na mostě (0,35*2,8+0,8*0,15)*14,52=15,97 [A] v místě zdi (0,35*4,3+0,8*0,15)*(46,05-14,52)=51,24 [B] Celkem: A+B=67,21 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	67,21		
32	421325R		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 + PŘEDPJATÉ NOSNÍKY Kompletní nosná konstrukce výšky 620 mm vč.zabetonovaných předpjatých nosníků z vysokopevnostního betonu se stlačenou výškou z betonu C110/130 XF2 a beton.výztuže 10,4*14,57=151,53 [A] Cenová soustava: -	M2	151,53		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010
 Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B provizorní rozšíření ze železobetonu - odhad 170 kg/m3 67,21*0,170=11,43 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	11,43		
34	434114		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) revizní schodiště 0,6*0,18*0,75*10=0,81 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,81		
35	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 X0 - podkladní beton křídla 3,15*(9,54+10,05+4,35+6,05)*0,15=14,17 [B] op.zeď 3,6*10,3*0,15=5,56 [C] přech.desky 4,0*9,4*0,1*2=7,52 [D] Celkem: B+C+D=27,25 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	27,25		
36	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C20/25 XF3 - lože dlažby a schodiště schodiště 1,0*4,0*0,25=1,00 [D] dlažba u schodiště (0,6*2,5+1,1*3,0)*0,1=0,48 [B] zakončení římsy pravá strana 0,8*2,3*0,1=0,18 [A] svahy a svahové kužele pravá strana 2,5*10,0*0,1=2,50 [C] Celkem: D+B+A+C=4,16 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	4,16		
37	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	162,96		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010
Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠP podsyp ochrana těsnící vrstvy 10,0*9,4*0,15*2*2=56,40 [A] pod dlažbou tl.100 mm u schodiště (0,6*2,5+1,1*3,0)*0,1=0,48 [B] zakončení římsy pravá strana 0,8*2,3*0,1=0,18 [D] svahy a svahové kužele pravá strana 2,5*10,0*0,1=2,50 [C] podkladní přechodový klín 11,0*0,5*9,4*2=103,40 [E] Celkem: A+B+D+C+E=162,96 [F] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
38	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.200 mm do betonu dlažba u schodiště (0,6*2,5+1,1*3,0)*0,2=0,96 [B] zakončení římsy pravá strana 0,8*2,3*0,2=0,37 [A] svahy a svahové kužele pravá strana 2,5*10,0*0,2=5,00 [C] Celkem: B+A+C=6,33 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	6,33		
39	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 pravá strana 0,5*0,8*12,5=5,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	5,00		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
40	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,35 kg/m2 nová vozovka 9,5*15,1*2=286,90 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	286,90		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010
Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 4,0*9,5*2=76,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	76,00		
42	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM nová vozovka 9,5*15,1=143,45 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	143,45		
43	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM nová vozovka 9,5*15,1=143,45 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	143,45		
44	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK nová vozovka 1m na přech.desku 9,5*(14,57+1,0*2)=157,42 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	157,42		
45	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 Posyp MA drtí fr. 4/8 nová vozovka 1m na přech.desku 9,5*(14,57+1,0*2)=157,42 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	157,42		
5	Komunikace						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010
Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY rub opěr - pod drenáž 10,4*1,5*2=31,20 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	31,20		
47	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU 10,4*(14,57+1,0*2)=172,33 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	172,33		
48	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou 0,6*15,1*2=18,12 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	18,12		
49	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ ochranná a drenážní geotextilie rub opěr a křidel a zdí vč. základů 2,2*9,5*2+(2,65+2,2)*(9,4+9,9)+(2,5+1,9)*(4,2+5,9)+(2,8+2,2)*10,0=229,85 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	229,85		
50	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) kraje NK (0,65+0,25)*14,57*2=26,23 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	26,23		
51	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) kraje říms (0,15+0,15)*(34,7+33,9)=20,58 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	20,58		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010
 Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
52	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM 110/94 levá římsa 34,7+0,5*2=35,70 [A] pravá římsa 33,9+0,5*2=34,90 [B] Celkem: A+B=70,60 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	70,60		
53	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ vč.zemních prací odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu 4*4*3=48,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	48,00		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
54	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu pravá strana 34,0=34,00 [A] levá strana 25,0=25,00 [B] Celkem: A+B=59,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	59,00		
55	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	69,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010
Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.odvozu levá strana 35,0=35,00 [A] pravá strana 34,0=34,00 [B] Celkem: A+B=69,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
56	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ se svislou výplní provizorní rozšíření ze železobetonu 46,0=46,00 [A] na novém mostě 35,0+34,0=69,00 [B] odpočet - použije se z proviz.rozšíření -46,0=-46,00 [D] Celkem: A+B=115,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	115,00		
57	9117C2		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) z provizorního rozšíření 46,0=46,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	46,00		
58	9117C3		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM provizorní rozšíření ze železobetonu 46,0=46,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	46,00		
59	911EC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ s náběhem zakončení římsy vpravo 4,0=4,00 [B]	M	4,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010
Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
60	911EC2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) bet.svodidlo s náběhem 58,0=58,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	58,00		
61	911EC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu bet.svodidlo s náběhem 58,0=58,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	58,00		
62	911EC9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM předpoklad 42 týdnů 58,0*42*7=17 052,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	MDEN	17 052,00		
63	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 4+4=8,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	8,00		
64	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ sp.st. 2+2=4,00 [A] římsy 5*2+2=12,00 [B] Celkem: A+B=16,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	16,00		
65	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010
Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kompletní vč.připevnění Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
66	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč.odvozu vč.sloupku 4+4=8,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	8,00		
67	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do bet.lože u stáv.schodiště 2,0=2,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	2,00		
68	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet.lože zakončení dlažby u vozovky pravá strana 0,6+2,3=2,90 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	2,90		
69	91914		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ mezi etapami 0,7*13,1=9,17 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	9,17		
70	931325	A	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	21,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010
Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			řezaná spára ve vozovce 10,5*2=21,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
71	931325	B	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 s předtěsněním podél říms 35,0+34,0=69,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	69,00		
72	936533		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 kompletní l=1,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00		
73	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku op.zed' 2,0*2,8*10,0=56,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	56,00		
74	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku římsy 0,3*1,0*(24,7+33,9+10,0)=20,58 [A] NK 10,4*0,7*15,0=109,20 [B] opěry 10,4*1,8*1,6*2=59,90 [C] křídla 2,0*2,6*(9,25+9,75+4,05+5,75)=149,76 [D] Celkem: A+B+C+D=339,44 [E] provizorní rozšíření ze železobetonu 67,2l=67,21 [F] Celkem: E+F=406,65 [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	406,65		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010
Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

Objekt: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 7 628,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo
 Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo pol.131.8 (24079,84-722,4-481,6)*2,0=45 751,68 [A] pol.122738 852,0*2,0=1 704,00 [B] pol.966138 1196,0*2,6=3 109,60 [C] pol.138438+138938 722,4*2,3+481,6*2,6=2 913,68 [D] Celkem: A+B+C+D=53 478,96 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	53 478,96		
2	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton pol.966168 221,1*2,5=552,75 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	552,75		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní viz jímky 432ks*12*14=72 576,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	HOD	72 576,00		
4	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku zemní hrázka 852,0=852,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	852,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo
 Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku dl.zdí 108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1=3 942,14 m od zemní pláně 4,0*(1,25+1,75)*0,5*3942,14=23 652,84 [A] pod mostem 3,5m2*122,0=427,00 [B] Celkem: A+B=24 079,84 [C] odhad 55% C*0,55=13 243,91 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	13 243,91		
6	131838		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM dl.zdí 108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1=3 942,14 m od zemní pláně 4,0*(1,25+1,75)*0,5*3942,14=23 652,84 [A] pod mostem 3,5m2*122,0=427,00 [B] Celkem: A+B=24 079,84 [C] odhad 30% C*0,3=7 223,95 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	7 223,95		
7	131938		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM dl.zdí 108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1=3 942,14 m od zemní pláně 4,0*(1,25+1,75)*0,5*3942,14=23 652,84 [A] pod mostem 3,5m2*122,0=427,00 [B] Celkem: A+B=24 079,84 [C] odhad 10% C*0,1=2 407,98 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2 407,98		
8	138438		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM dl.zdí 108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1=3 942,14 m od zemní pláně 4,0*(1,25+1,75)*0,5*3942,14=23 652,84 [A] pod mostem 3,5m2*122,0=427,00 [B] Celkem: A+B=24 079,84 [C] odhad 3% C*0,03=722,40 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	722,40		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo
 Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	138938		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM dl.zdí 108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1=3 942,14 m od zemní pláň 4,0*(1,25+1,75)*0,5*3942,14=23 652,84 [A] pod mostem 3,5m2*122,0=427,00 [B] Celkem: A+B=24 079,84 [C] odhad 2% C*0,02=481,60 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	481,60		
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 24079,84=24 079,84 [A] zemní hrázka 852,0=852,00 [B] Celkem: A+B=24 931,84 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	24 931,84		
11	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 3,0*(0,5+1,0)*0,5*3942,14=8 869,82 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	8 869,82		
12	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ okolo štětovnic 4,0*1,5*(122,0+5,0*2+5,0*2)=852,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	852,00		
1	Zemní práce						
2	Základy						
13	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo dl.zdí 108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0=4 064,14 [A] vyústění po 6m 1,0*4064,14/6=677,36 [B] Celkem: A+B=4 741,50 [C]	M	4 741,50		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo
Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
14	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE rub zdi k drenáži - odhad 1m na celou délku zdi $1,0 \cdot (108,5 + 227,84 + 465,2 + 407,4 + 664,5 + 289,4 + 80,3 + 278,2 + 831,9 + 251,1 + 177,4 + 68,3 + 92,1 + 122,0) = 4\,064,14$ [A]	M2	4 064,14		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
15	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ dl.zdi 108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0=4 064,14 [B] pažící stěna na celé délky zdi- odhad $0,75 \cdot 4\,064,14 / 1,5 = 2\,032,07$ [A]	T	2 032,07		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
16	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) pažící stěna - odhad $2,0 \cdot 3\,942,0 + (17 + 21,0) \cdot 2,0 + (31,0 + 54,0) \cdot 1,0 = 8\,045,00$ [A]	M2	8 045,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
17	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU kompletní s roznášecí hlavou část 1 $(7,0 + 6,5) \cdot (68 + 143) = 2\,848,50$ [A] část 2 $(7,0 + 6,5) \cdot 260,0 + 7,0 \cdot 50,0 = 3\,860,00$ [B] část 3 $(7,0 + 6,5) \cdot (255 + 416) = 9\,058,50$ [C] část 4 $(7,0 + 6,5) \cdot 181 = 2\,443,50$ [D] část 5 $(7,0 + 6,5) \cdot (53 + 174) = 3\,064,50$ [E] část 6 $(7,0 + 6,5) \cdot (520 + 159) = 9\,166,50$ [F] část 7 $(7,0 + 6,5) \cdot (111 + 2) = 1\,525,50$ [G] část 8 $(7,0 + 6,5) \cdot 43 = 580,50$ [H] část 9 $(7,0 + 6,5) \cdot (58 + 2) = 810,00$ [I] zed' typ C3 ,1 $10,0 \cdot (48 + 26 + 48 \cdot 2) = 1\,700,00$ [J] Celkem: $A + B + C + D + E + F + G + H + I + J = 35\,057,50$ [K]	M	35 057,50		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo
Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	23217		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) těsnící hrázka (144,0+2,5*2)*6,0*0,155=138,57 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	138,57		
19	237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) vč.odvozu na místo určené investorem 138,57=138,57 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	138,57		
20	26174		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TRĚ I A II D DO 200MM odhad 50% délky - ode dna výkopu část 1 (6,0+6,0)*(68+143)=2 532,00 [A] část 2 (6,0+6,0)*260,0+6,0*50,0=3 420,00 [B] část 3 (6,0+6,0)*(255+416)=8 052,00 [C] část 4 (6,0+6,0)*181=2 172,00 [D] část 5 (6,0+6,0)*(53+174)=2 724,00 [E] část 6 (6,0+6,0)*(520+159)=8 148,00 [F] část 7 (6,0+6,0)*(111+2)=1 356,00 [G] část 8 (6,0+6,0)*43=516,00 [H] část 9 (6,0+6,0)*(58+2)=720,00 [I] zed' typ C3 ,1 9,5*(48+26+48*2)=1 615,00 [J] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0,5=15 627,50 [K] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	15 627,50		
21	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TRĚ III A IV D DO 200MM	M	15 627,50		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo
Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odhad 50% délky - ode dna výkopu část 1 $(6,0+6,0)*(68+143)=2\,532,00$ [A] část 2 $(6,0+6,0)*260,0+6,0*50,0=3\,420,00$ [B] část 3 $(6,0+6,0)*(255+416)=8\,052,00$ [C] část 4 $(6,0+6,0)*181=2\,172,00$ [D] část 5 $(6,0+6,0)*(53+174)=2\,724,00$ [E] část 6 $(6,0+6,0)*(520+159)=8\,148,00$ [F] část 7 $(6,0+6,0)*(111+2)=1\,356,00$ [G] část 8 $(6,0+6,0)*43=516,00$ [H] část 9 $(6,0+6,0)*(58+2)=720,00$ [I] zeď typ C3 ,1 $9,5*(48+26+48*2)=1\,615,00$ [J] Celkem: $(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0,5=15\,627,50$ [K] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
22	264727		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM pro záporny pažící stěna - od zemní pláň - odhad 50% $5,5*4064,14/1,5*0,5=7\,450,92$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	7 450,92		
23	264827		VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM pro záporny pažící stěna - od zemní pláň - odhad 50% $5,5*4064,14/1,5*0,5=7\,450,92$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	7 450,92		
24	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie dl.zdí $108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0=4\,064,14$ m $3,0*4064,14=12\,192,42$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	12 192,42		
2	Základy						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo
 Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
25	317326		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár, úpravy povrchu typ C2.3 (0,3*0,65+0,2*3,55)*5,4*2=9,77 [A] typ C3.1 (0,35*0,65+0,3*0,45)*122,0=44,23 [B] Celkem: A+B=54,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	54,00		
26	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 160 kg/m3 54,0*0,160=8,64 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	8,64		
27	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár,	M3	10 223,27		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo
Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			část 1 $(1,38m2+0,8*(1,19+1,25)*0,5)*108,5+(1,38m2+0,8*(1,03+1,25)*0,5)*227,84=777,84$ [A] část 2 $(1,38m2+0,8*(1,41+1,47)*0,5)*415,2+0,8*(1,41+1,47)*0,5*50,0=1\ 108,89$ [B] část 3 $(1,38m2+0,8*(1,38+1,28)*0,5)*407,35+(1,38m2+0,8*(1,34+1,43)*0,5)*664,55=2\ 648,96$ [C] část 4 $(1,38m2+0,8*(1,25+1,38)*0,5)*289,44=703,92$ [D] část 5 $(1,38m2+0,8*(1,38+1,25)*0,5)*80,26+(1,38m2+0,8*(1,27+1,39*2+1,0)/4)*278,18=860,04$ [E] část 6 $(1,38m2+0,8*(1,25+1,34)*0,5)*831,92+(1,38m2+0,8*(1,5+0,9)*0,5)*251,08=2\ 597,45$ [F] část 7 $(1,38m2+0,8*(1,21+1,33)*0,5)*177,44+(0,2+0,3)*0,5*2,7*5,4=428,79$ [G] část 8 $(1,38m2+0,8*(1,25+1,26)*0,5)*68,27=162,76$ [H] část 9 $(1,38m2+0,8*(1,25+1,26)*0,5)*92,12+(0,2+0,3)*0,5*2,7*5,4=223,26$ [I] zeď typ C3 , I $(0,8*1,1+0,5*5,47)*(48,0+26,0)+(3,42*1,51+(0,5+0,25)*0,5*2,05)*48,0=552,29$ [J] rozšíření nad stáv.zdí $0,4*0,55*920,0=202,40$ [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L=10 266,60 [K] odpočet chrliče ve zdech $-0,5*0,8*0,16*677=-43,33$ [M] Celkem: K+M=10 223,27 [N] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
28	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 $10223,27*0,160=1\ 635,72$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	1 635,72		
3	Svislé konstrukce						
4	Vodorovné konstrukce						
29	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 hubený beton část 2 $(0,35+0,55)m2*50,0=45,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	45,00		
30	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2 321,53		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo
Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			C12/15 X0 - podkladní beton část 1 0,15*3,6*109,1+228,44)=287,35 [A] část 2 0,15*3,6*415,2+0,15*1,4*50,0=234,71 [B] část 3 0,15*3,6*(407,95+665,15)=579,47 [C] část 4 0,15*3,6*290,04=156,62 [D] část 5 0,15*3,6*(80,86+278,78)=194,21 [E] část 6 0,15*3,6*(832,52+251,68)=585,47 [F] část 7 0,15*(3,6*(178,04-5,4)+3,8*5,4)=96,30 [G] část 8 0,15*3,6*68,87=37,19 [H] část 9 0,15*(3,6*(92,72-5,4)+3,8*5,4)=50,23 [I] zed' typ C3 ,1 0,15*(6,4*(48,0+26,0)+4,02*48)=99,98 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2 321,53 [K] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
31	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 lože dlažby ukončení běžné 10m2*0,1*9=9,00 [A] ukončení u sjezdu 15m2*0,1*7=10,50 [B] Celkem: A+B=19,50 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	19,50		
32	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP podsyp ochrana těsnící vrstvy 3,0*4064,14*0,15*2=3 657,73 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	3 657,73		
33	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE na celé délce zdi - odhad 1,0*1,0*4065,0=4 065,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	4 065,00		
34	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	39,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Praha - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo
Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dlažba tl.200 mm do betonu				
			ukončení běžné 10m2*0,2*9=18,00 [A]				
			ukončení u sjezdu 15m2*0,2*7=21,00 [B]				
			Celkem: A+B=39,00 [C]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
35	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 220,00		
			PS-EP 0,35 (0,4) kg/m2				
			5,0*122,0*2=1 220,00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
36	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M2	610,00		
			TL. 40MM				
			5,0*122,0=610,00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
37	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.	M2	610,00		
			50MM				
			5,0*122,0=610,00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
38	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM	M2	610,00		
			MODIFIK				
			5,0*122,0=610,00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo
 Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 Posyp MA drtí fr. 4/8 5,0*122,0=610,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	610,00		
5	Komunikace						
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
40	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU typ C2 1,0*920,0=920,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	920,00		
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
7	Přidružená stavební výroba						
41	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU 5,0*122,0=610,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	610,00		
42	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) dl.zdí 108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0=4 064,14 m kraje zdí (0,15+0,15)*4064,14=1 219,24 [A] kraje římsy (0,15+0,15)*(5,4*2+122,0)=39,84 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 219,24		
7	Přidružená stavební výroba						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo
 Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
43	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ vč.zemních prací dl.zdí 108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0=4064,14 m 6 ks/50m 4066,7/50*6=488,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	488,00		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
44	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ u zastávek (3,0*2+3,2*2+5,7)*2=36,20 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	36,20		
45	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Ocelové zábradlí se svislou výplní - kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO dl.zdí 108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0-13,5*2=4 037,14 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	4 037,14		
46	911EC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ s náběhem, vč.napojení na ocelové u zastávek 4,0*2*2=16,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	16,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo
Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 4050,0/50+1=82,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	82,00		
48	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM mimo vozovku ukončení běžné 9,0*9=81,00 [A] ukončení u sjezdu 9,0*7=63,00 [B] Celkem: A+B=144,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	144,00		
49	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM u vozovky ukončení běžné 5,0*9=45,00 [A] ukončení u sjezdu 5,0*7=35,00 [B] Celkem: A+B=80,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	80,00		
50	936502		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK chrliče 840x900/5 - 30 kg/kus po 6 m - 4064,0/6,0=677 ks 677*30=20 310,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KG	20 310,00		
51	93767		MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY autobusová zastávka kompletní Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	2,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo
 Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku km 5,06-5,98 = 920m 1,3*1,0*920,0=1 196,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1 196,00		
53	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku pod žel.mostem - max.plocha příč.řezu 4,0*0,8+2,3*0,25=3,78m2, min.plocha 2,0*0,12=0,24m2 (0,24+3,78)*0,5*110,0=221,10 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	221,10		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

Objekt: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Rozpočet: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 415,60

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo
 Rozpočet: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo pol.131738 1460,81*2,0=2 921,62 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	2 921,62		
2	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton pol.966168 401,25*2,5=1 003,13 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	1 003,13		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN všechny jímky odhad 8hod/den, 14 dní 30*8*14=3 360,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	HOD	3 360,00		
4	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku typ C2.4 3,5*1,75*238,5=1 460,81 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1 460,81		
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 1460,81=1 460,81 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1 460,81		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo
 Rozpočet: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ typ C2.4 2,05m2*238,5=488,93 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	488,93		
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ typ C2.4 0,5*0,6*237,5=71,25 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	71,25		
1	Zemní práce						
2	Základy						
8	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ pažící stěna typ C2.4 - odhad 0,75t*160=120,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	120,00		
9	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) pažící stěna - odhad 2,0*240,0=480,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	480,00		
10	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU kompletní s roznášecí hlavou typ C2.4 (7,0+6,5)*149=2 011,50 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	2 011,50		
11	26174		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TRŘ I A II D DO 200MM odhad 50% délky typ C2.4 (7,0+6,5)*149*0,5=1 005,75 [A]	M	1 005,75		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo
Rozpočet: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
12	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM odhad 50% délky typ C2.4 (7,0+6,5)*149*0,5=1 005,75 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	1 005,75		
13	264727		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM pro záporny pažící stěna - od zemní pláň - odhad 50% délky typ C2.4 5,5*160*0,5=440,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	440,00		
14	264827		VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM pro záporny pažící stěna - od zemní pláň - odhad 50% délky typ C2.4 5,5*160*0,5=440,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	440,00		
2	Základy						
3	Svislé konstrukce						
15	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY vč.vrtání a vlepění odhad 6 kg/kus, po 1m na zdi 126*6,0=756,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KG	756,00		
16	317326		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)	M3	50,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo
 Rozpočet: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár, úpravy povrchu typ C2.5 2,0*0,2*125,0=50,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
17	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 160 kg/m3 50,0*0,160=8,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	8,00		
18	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, typ C 2.4 (1,38m2+0,8*(1,3+1,21)*0,5)*237,5-0,3*0,2*9,0+0,5*0,55*237,5=630,97 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	630,97		
19	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 630,97*0,160=100,96 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	100,96		
20	33817A		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ typ C2.4 (87,5+4,7)/2+1=47 ks, (125,0+11,3)/2+1=69 ks (47+69)*2,0*0,004=0,93 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	0,93		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo
 Rozpočet: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
21	43411		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON sjezd na pozemek 1,0*1,5*0,5=0,75 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,75		
22	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 X0 - podkladní beton typ C2.4 0,15*(2,9+0,3)*237,5=114,00 [A] typ C2.5 0,15*0,8*125,0=15,00 [B] Celkem: A+B=129,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	129,00		
23	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 lože dlažby ukončení běžné 10m2*0,1*1=1,00 [A] ukončení u sjezdu 15m2*0,1*1=1,50 [B] Celkem: A+B=2,50 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2,50		
24	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.200 mm do betonu ukončení běžné 10m2*0,2*1=2,00 [A] ukončení u sjezdu 15m2*0,2*1=3,00 [B] Celkem: A+B=5,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	5,00		
4			Vodorovné konstrukce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo
Rozpočet: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
25	582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC zámková dlažba tl.60 mm vč.lože z betonu tl.150 mm sjezd na pozemek 1,0*9,0=9,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	9,00		
5			Komunikace				
7			Přidružená stavební výroba				
26	767911		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO výšky 1,8m typ C2.4 (237,5-9,0)*1,8=411,30 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	411,30		
27	76796		VRATA A VRÁTKA sjezd na pozemek - 2x branka + vjezdová vrata 1,8*(1,2*2+6,6)=16,20 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	16,20		
28	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) kraje římsy (0,15+0,15)*(237,5-9,0+125,0)=106,05 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	106,05		
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo
 Rozpočet: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ vč.zemních prací 6 ks/50m 237,5/50*6=30 ks 30=30,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	30,00		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
30	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ sjezd na pozemek 1,5=1,50 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	1,50		
31	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 273,5-9,0+125,0=389,50 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	389,50		
32	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do bet.lože sjezd na pozemek 1,0+9,0+1,5=11,50 [A] ukončení běžné 9,0*1=9,00 [D] ukončení u sjezdu 9,0*1=9,00 [B] Celkem: A+D+B=29,50 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	29,50		
33	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM u vozovky	M	10,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo
Rozpočet: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ukončení běžné 5,0*1=5,00 [A] ukončení u sjezdu 5,0*1=5,00 [B] Celkem: A+B=10,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
34	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku zeď typ C2.4 1,0*1,5*237,5=356,25 [A] římsa typ C2.5 1,8*0,2*125,0=45,00 [B] Celkem: A+B=401,25 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	401,25		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

Objekt: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané

Rozpočet: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané
 Rozpočet: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21-M			Elektromontáže				
5	1179131		KABEL 1-AES 2X16 (1-AEKS) Kabely a vodiče Kabely silové Kabely sil. ostatní KABEL 1-AES 2X16 (1-AEKS) Cenová soustava: -	M	630,00		
8	210040021		Montáž sloupů nn dřevěných jednoduchých Ip Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn s výstrojí dřevěných impregnovaných včetně naložení, rozvozu a složení stožárů, patek, pražců a kleštín, zajištění proti rozštípnutí, vztyčení a vyrovnaní stožáru a očíslování podpěrného bodu s patkou jednoduchých Ip 7=7,00 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	7,00		
9	210040021-D		Demontáž sloupů nn dřevěných jednoduchých Ip Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn s výstrojí dřevěných, včetně naložení odvozu a likvidace 'demontáž sloupů včetně odvozu a likvidace 7=7,00 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	7,00		
10	210040072		Montáž dřevěné vzpěry s patkou pro Ip stožár Montáž vzpěr venkovního vedení nn pro sloupky dřevěné s patkou jednoduché Ip Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	3,00		
11	210040501-D		Demontáž vodičů nn do 70 mm ² Demontáž vodičů, šablon a vazů venkovního vedení nn včetně naložení odvozu a likvidace 'stávající holé vodiče 2*350/1000=0,70 [A]	KM	0,70		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané
Rozpočet: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
12	210120358		Propojení bleskojistik lanem FeZn Montáž bleskojistik propojení bleskojistik lanem FeZn	KUS	4,00		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
13	210220002		Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm 8+9+12=29,00 [A]	M	29,00		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
14	210220021		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² v průmyslové výstavbě Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ² v průmyslové výstavbě	M	90,00		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
15	210260002-D		Demontáž Al kabelů závěsných AEN, AYKYZ do 1 kV žíly 4x10 mm ² nahození s napnutím nosného lana Demontáž kabelů hliníkových do 1 kV závěsných 'stávající 250=250,00 [A]	M	250,00		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
16	210260016		Montáž Al kabelů závěsných do 1 kV hmotnosti do 0,40 kg nahození s napnutím samonosného kabelu Montáž kabelů hliníkových do 1 kV závěsných nahození na podpěrné body	M	630,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané
Rozpočet: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			s napnutím samonosného kabelu jmenovitě neuvedených, hmotnosti do 0,40 kg (250+350)*1.05=630,00 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
17	210810048-D		Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x6 mm2 uložených pevně Demontáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 6 mm2 'provizorní napájení, včetně odvozu a likvidace 630=630,00 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M	630,00		
18	311111350		matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 20 matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 20 (4*7+6)/1000=0,03 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	TIS KUS	0,03		
19	311212260		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440, D 20 mm, otvor 22 mm podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440, D 20 mm, otvor 22 mm (7*4+6)/1000=0,03 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	TIS KUS	0,03		
20	311971200		tyč závitová zinek bílý DIN 975 8.8 M20 x 1000 mm tyč závitová zinek bílý DIN 975 8.8 M20 x 1000 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	8,00		
21	354410920		lano průřez 50 mm2 FeZn lano průřez 50 mm2 FeZn	KG	11,60		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané
Rozpočet: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(8+12+9)*0.4=11,60 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
22	354419250		svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	3,00		
23	354420620		pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KG	90,00		
33	608381720		sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný CX8M dl.6m sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný fungicidem-stálý styk zeminy dl.6m 3.000*0.124=0,37 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	0,37		
34	608381760		sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný CX8M dl.8m sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný fungicidem-stálý styk zeminy dl.8m 5*0.242=1,21 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	1,21		
35	608381780		sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný CK dl.9m sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný fungicidem-stálý styk zeminy dl.9m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	1,00		
36	608381840		sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný CK dl.12m	KUS	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané
Rozpočet: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný fungicidem-stálý styk zeminy dl.12m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
37	608381892-R		patka ŽB stožárová, typ EZP20 Cenová soustava: -	KUS	5,00		
38	608381893-R		patka ŽB stožárová, typ EZP40 Cenová soustava: -	KUS	2,00		
21-M	Elektromontáže						

4	Vodorovné konstrukce						
32	465512317		Oprava dlažeb z lomového kamene na sucho se zalitím spár do 20 m2 tl 300 mm Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M2	7,00		
4	Vodorovné konstrukce						

46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						
24	460030042		Rozebrání dlažeb ručně z kamene do písku spáry nezalitě Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kamene lomového, spáry nezalitě 7*1=7,00 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M2	7,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané
Rozpočet: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	460050035		Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m ve svahu ručně v hornině tř 5 Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché ve svahu, délky třídy 5 přes 6 do 8 m, v hornině Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	5,00		
26	460050045		Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 10 m ve svahu ručně v hornině tř 5 Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché ve svahu, délky třídy 5 přes 8 do 10 m, v hornině Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	1,00		
27	460050055		Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 13 m ve svahu ručně v hornině tř 5 Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché ve svahu, délky třídy 5 přes 10 do 13 m, v hornině Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	1,00		
28	460050805		Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů ručně v hornině tř 5 Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních typů v hornině třídy 5 'pro vzpěry 0.5*3=1,50 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	1,50		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
 Objekt: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané
 Rozpočet: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	460080014		Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 $0.2*0.225*0.225*3.14*7*2=0,45$ [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	0,45		
30	460150155		Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 5 Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 5 $30+30+30=90,00$ [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M	90,00		
31	460560155		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 5 Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 5 $3*30=90,00$ [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M	90,00		
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						
741	Elektroinstalace - silnoprúd						
3	1132669		SVORKA SL 9.22 Svorky a svorkovnice Svorky propichovací SVORKA SL 9.22 Cenová soustava: -	KS	4,00		
4	1178561		SVORKA PROPICHOVACI SL 9.11 Svorky a svorkovnice Svorky propichovací SVORKA PROPICHOVACI SL 9.11	KS	4,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané
Rozpočet: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
6	1203558		KABEL CYKYZ 3BX6 (CYKYZ-J 3X6) Kabely a vodiče Kabely silové CYKY + CYKYLO KABEL CYKYZ 3BX6 (CYKYZ-J 3X6) Cenová soustava: -	M	630,00		
7	1219574		SVODIC SPA 0,440 PRO ALFE /040094/ Modulové přístroje Svodiče přepětí SVODIC SPA 0,440 PRO ALFE /040094/ Cenová soustava: -	KS	4,00		
39	741122611		Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 'závěsný kabel (provizorní), včetně ukotvení a všech potřebných armatur (250+350)*1.05=630,00 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M	630,00		
40	741132104		Ukončení kabelů 3x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x6 mm2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	4,00		
41	741322002		Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 100 kA Montáž přepětiových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 100 kA Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	4,00		
42	741810001		Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	KUS	2,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Stechovice I	II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt:	SO421	SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané
Rozpočet:	SO421	SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
741			Elektroinstalace - silnoproud				
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	012203000		Geodetické práce při provádění stavby Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KPL	1,00		
2	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	1,00		
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

Objekt: SO450 SO450 Přeložka sdělovacího kabelu u hráze VD Vrané

Rozpočet: SO450 SO450 Přeložka sdělovacího kabelu u hráze VD Vrané

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Objekt: SO450 SO450 Přeložka sdělovacího kabelu u hráze VD Vrané
Rozpočet: SO450 SO450 Přeložka sdělovacího kabelu u hráze VD Vrané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						
1	220060502-D		Demontáž samonosného kabelu přes dřevěné stožáry	M	300,00		
			Demontáž - kabelu samonosného				
			'stávající, včetně odvozu demontáže				
			300=300,00 [A]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						

Celkem: