


Číslo zakázky:	07 178 00	HIP:	Ing. Petr VACHTA	 STŘEDISKO PLZEŇ Plzeň, Plánská 5, 301 00 tel. 377259512 fax. 377259426
			377259512, vachta@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Petr VACHTA	
			377259512, vachta@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Václav HONZÍK	Vypracoval:	Ing. Petr VACHTA	
			377259512, vachta@pontex.cz	

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Úvaly	Kraj:	Středočeský
Akce:	III/10165 Úvaly, průtah			Datum	Stupeň
				11/2017	PDPS
				Souprava	Č. přílohy
Příloha:	BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ				A.5.

TABULKA BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

ZEMNÍ PRÁCE		
--------------------	--	--

Výkop:	5716,3	m3
SO.101 - komunikace	469,2	m3
SO.101 - sanace	2265,7	m3
SO.101 - trativody a přípojky	420,2	m3
SO.102 - komunikace	288,0	m3
SO.102 - sanace	132,7	m3
SO.102 - trativody a přípojky	80,5	m3
SO.103 - komunikace	29,6	m3
SO.103 - sanace	144,5	m3
SO.103 - trativody a přípojky	59,0	m3
SO.301a-1 - výkop dešťová kanalizace	1339,1	m3
SO.301a-2 - výkop opravy zatrubněného potoka	322,6	m3
SO.301b - výkop kanalizační přípojky	165,2	m3

Násyp a zásyp:	3514,3	m3
SO.101 - komunikace	48,0	m3
SO.101 - sanace	2265,7	m3
SO.101 - zásyp přípojky	108,5	m3
SO.101 - zemní krajnice	48,6	m3
SO.102 - komunikace	0,0	m3
SO.102 - sanace	132,7	m3
SO.102 - zásyp přípojky	28,0	m3
SO.102 - zemní krajnice	0,0	m3
SO.103 - komunikace	61,2	m3
SO.103 - sanace	144,5	m3
SO.103 - zásyp přípojky	47,0	m3
SO.103 - zemní krajnice	0,0	m3
SO.301a-1 - zásyp dešťová kanalizace	524,0	m3
SO.301a-2 - zásyp opravy zatrubněného potoka	0,0	
SO.301b - zásyp kanalizační přípojky	106,2	m3

Odstranění ornice tl 0,1m:	180,0	m2
SO.101	0,0	m2
SO.102	180,0	m2
SO.103	0,0	m2

Ohumusování tl. 0,15m:	1750,0	m2
SO.101	738,0	m2
SO.102	1012,0	m2
SO.103	0,0	m2