LEGENDA:

F1 - celoplošná oprava východní fasády (otlučení cca 50%, pevné části injektováním disperzními pojivy), nová vápenná štuková omítka, sanační omítka do v. 450-500 s hydrofobním nátěrem, barva - světle okrová dle. stáv. severní fasády (např. KEIM ..... historisch)

F2 - celoplošná oprava jižní fasády krčku v. 2.NP (otlučení cca 50%, pevné části injektováním disperzními pojivy), nová vápenná dvojvrstvá štuková omítka, dozdívka otvorů z. keramických tvárnic tl. 300 mm, barva - světle okrová dle. stávající severní fasády (např. KEIM ..... historisch), šambrána okna - lomená bílá (např. KEIM 9078)

F5 - celoplošná oprava omítky prampouchů (3ks) včetně segmentu, (otlučení cca 50%, pevné části injektováním disperzními pojivy), nová vápenná štuková omítka, barva - světle okrová dle. stáv. severní fasády (např. KEIM ..... historisch)

1 - prampouchy (3ks) - nová keramická krytina z dvojitých bobrovek segmentových včetně hřebenáčů

5 - repase kamenných konzol (pískovec - 2ks) - očištění, dvousložkový organickokřemičitý zpevňující nátěr + hydrofobní porézní nátěr

8 - nová závěsná dřevěná žaluzie 600x950 (2ks) - viz. detail, barva - lazura mahagon, parapetní plech r.š. 350 (dl. 600)

12 - výměna dešťového svodu ø 100 (7,5 mb) - plech pozink, barva hnědá (dle stávajícího okapu)

R-PROJEKT 07 DEJVICE
Ing.arch. Petr Bašta
Sušická 846/35, 160 00 - Praha 6
tel. 261 305 144, 602 328 470
petr.basta@rprojekt07.cz

AKCE
Změna stavby - stavební úpravy
Muzeum Českého krasu Beroun
OPRAVA VÝCHODNÍ FASÁDY čp.87
do Slapské uličky - 2. etapa

OBJEDNAVATEL
Muzeum Českého krasu, p.o.
Husovo náměstí 87/2
266 01 - Beroun

VÝKRES
POHLED JIŽNÍ

VED.PROJ.	ING.ARCH. PETR BAŠTA
ZODP.PROJ.	ING.ARCH. PETR BAŠTA
SPOLUPR.	JAROSLAV KREJČÍ
ZAK.Č.	350/00065293/2018
STUPEŇ	DSP/DPS
FORM.	2xA4
MĚŘ.	1 : 100
DATUM	10/2018

D.1.1 AS PROFESE

4 ČÍSLO