

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavení část	Doba výstavby:		Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská
Druh stavby:	SO-06 - Stavební úpravy objektu praktické výuky a pož.výcvikového střediska-ul.Unhošťská	Začátek výstavby:		Projektant:	Helena Zakouřilová
Lokalita:	ul.Unhošťská č.p.2777, Kladno, na parc.č.3335/2, k.ú.Kročehlavy	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	04.08.2017	Zpracoval:	Marek Plicka

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		nová ustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		34	Stěny a příčky				0,00	0,00	0,00		4,23	
1		342261213RS1	Příčka sádkokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2	18,585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	2017
2		342267112RT3	Obklad ZT svodů sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	8,850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	2017
3		340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.10 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	12,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	3,07	2017
4		346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm	m	6,300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
5		342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	5,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2017
6		3119991VD	Dělicí sanitární příčky WC vč.dveří v.200 cm Dodávka+montáž	m2	11,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	0,00	0,00		9,93	
7		611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	425,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	2017
8		601011141R00	Štuk na stropech ručně	m2	425,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	2017
9		612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	399,138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	2017
10		602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní , ručně	m2	399,138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2017
11		601011102R00	Postřik stropů cementový ručně	m2	425,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,32	2017
12		602011102R00	Postřik cementový stěn, ručně	m2	387,138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,94	2017
13		602023193R00	Penetrace stěn a stropů 3x akrylátová	m2	850,508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	2017
		64	Výplně otvorů				0,00	0,00	0,00		0,23	
14		648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	34,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,21	2017
15		648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	3,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2017
		94	Lešení a stavební výtahy				0,00	0,00	0,00		0,49	
16		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	406,850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	2017
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	0,00	0,00		0,02	
17		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	406,850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2017
		96	Bourání konstrukcí				0,00	0,00	0,00		16,16	
18		965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	36,120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,72	2017
19		962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3,415	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	6,15	2017
20		968072246R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 4 m2	m2	4,813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,17	2017
21		968072247R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. nad 4 m2	m2	12,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,42	2017
22		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	17,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
23		968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
24		962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	12,645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	1,66	2017
25		978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn	m2	77,377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	6,89	2017

26	776511820R00	Odstranění PVC lepených s podložkou	m2	115,410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12 2017
27	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	16,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03 2017
28	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 2017
S Přesuny sutí					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	979086112R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	16,122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	16,122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	16,122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
32	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 15 km	t	225,708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
34	979999998R00	Poplatek za skládku	t	15,425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
35	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
H02 Staveništní přesun hmot					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	14,724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
766 Konstrukce truhlářské					0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	
37	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	14,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
38	611601213	Dveře vnitřní lakované plné 1kř. 80x197 cm	kus	13,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,23 2017
39	611601211	Dveře vnitřní lakované plné 1kř. 60x197 cm	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 2017
40	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
41	611601214	Dveře vnitřní lakované plné 1kř. 90x197 cm	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 2017
42	766660022RA0	Montáž dveří dvoukřídlových šířky 125 cm	kus	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 2017
43	611601216	Dveře vnitřní lakované plné 2kř. 125x197 cm	kus	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10 2017
44	766661142R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř. nad 1,45 m	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
45	611601218	Dveře vnitřní lakované plné 2kř. 160x197 cm	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04 2017
46	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	15,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
47	61187181	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
48	61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	13,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 2017
49	61187121	Prah dubový délka 60 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
50	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
51	61187198	Prah dubový délka 160 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
52	61187191	Prah dubový délka 125 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 2017
53	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	19,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
54	54914635	Dveřní kování - dle výběru	kus	19,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 2017
55	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
56	61143070	Okno plastové jednodílné 175 x 140 cm P	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 2017
57	61143070	Okno plastové jednodílné 175 x 135 cm P	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 2017
58	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
771 Podlahy z dlaždic					0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	
59	771100010RAA	Vyrovnání podk. samonivelační hmotou inter. nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	36,320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,19 2017
60	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	36,320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,18 2017
61	59764203	Dlažba keramická 300x300x9 mm - dle výběru	m2	37,773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,73 2017
62	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	42,280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
63	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	36,320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 2017
64	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
776 Podlahy povlakové					0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	
65	776520110RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka podlahovina zátěžová antibakteriální	m2	370,530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	3,55 2017
66	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	3,546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
781 Obklady (keramické)					0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	
67	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	86,560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 2017
68	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20, 30x15 cm	m2	86,560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42 2017
69	597813660	Obkládačka keramická 20x25 cm - dle výběru	m2	90,021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,13 2017
70	781479705RT3	Přípl. za spárovací hmotu - plošně	m2	86,560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03 2017
71	781670116RAA	Obklad parapetu, tmel, šířka do 30 cm	m	4,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03 2017

72	998781101R00	do tmele Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
	783	Nátěry				0,00	0,00	0,00		0,01	
73	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	134,770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
74	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním stávající zárubně	m2	35,100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
75	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email zárubně	m2	35,100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2017
	784	Malby				0,00	0,00	0,00		0,18	
76	784402801R00	Odstranění malby stěn a stropů oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	801,038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
77	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	801,038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
78	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	850,508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2017
79	784195112R00	Malba otěruvzdorná, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	850,508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	2017
	953	Ostatní				0,00	0,00	0,00		0,00	
80	9531199VD	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Celkem:	0,00		

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavení část	Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská
Druh stavby:	SO-06 - Stavební úpravy objektu praktické výuky a pož.výcvikového střediska-ul.Unhošťská	Projektant:	Helena Zakouřilová
Lokalita:	ul.Unhošťská č.p.2777, Kladno, na parc.č.3335/2, k.ú.Kročehlavy	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení
Zpracoval:	Marek Plicka	Zpracováno dne:	04.08.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	0,00	0,00	0,00	4,23
	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	0,00	0,00	9,93
	64	Výplně otvorů	0,00	0,00	0,00	0,23
	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	0,49
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	0,00	0,00	0,00	0,02
	96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	16,16
	S	Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00	0,00
	H02	Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	0,53
	771	Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	0,00	1,11
	776	Podlahy povlakové	0,00	0,00	0,00	3,55
	781	Obklady (keramické)	0,00	0,00	0,00	1,64
	783	Nátěry	0,00	0,00	0,00	0,01
	784	Malby	0,00	0,00	0,00	0,18
	953	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:					0,00	

Výkaz výměr

Název stavby:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů- stavení část	Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská
Druh stavby:	SO-06 - Stavební úpravy objektu praktické výuky a pož.výcvikového střediska- ul.Unhošťská	Projektant:	Helena Zakouřilová
Lokalita:	ul.Unhošťská č.p.2777, Kladno, na parc.č.3335/2, k.ú.Kročehlavy	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení
Zpracoval:	Marek Plicka	Zpracováno dne:	04.08.2017

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		342261213RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2	6,3*2,95	18,585 18,59	RTS I / 2017
2		342267112RT3	Obklad ZT svodů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	2,95*3	8,850 8,85	RTS I / 2017
3		340239212RT2	Zazdívká otvorů pl.10 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2		12,000 0,00	RTS I / 2017
4		346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm	m	6,3	6,300	RTS I / 2017
5		342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	2,95*2	5,900	RTS I / 2017
6		3119991VD	Dělicí sanitární příčky WC vč.dveří v.200 cm Dodávka+montáž	m2	5,9*2	11,800 11,80	
7		611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	79,47+115+23,71+11,18+3,2 11,56+8,07+16,49+35,1+13,1 11,41+19,45	425,900 249,53 145,510 30,860	RTS I / 2017
8		601011141R00	Štuk na stropěch ručně	m2		425,900	RTS I / 2017
9		612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	375,138+12*2	399,138 399,14	RTS I / 2017
10		602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní , ručně	m2		399,138	RTS I / 2017
11		601011102R00	Postřík stropů cementový ručně	m2		425,900	RTS I / 2017
12		602011102R00	Postřík cementový stěn, ručně	m2		387,138	RTS I / 2017
13		602023193R00	Penetrace stěn a stropů 3x akrylátová	m2		850,508	RTS I / 2017
14		648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	23*1,5	34,500 34,50	RTS I / 2017
15		648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	1,75*2	3,500 3,50	RTS I / 2017
16		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2		406,850	RTS I / 2017
17		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2		406,850	RTS I / 2017
18		965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	11,56+8,07+16,49	36,120 36,12	RTS I / 2017
19		962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	6,3*0,2*2,71	3,415	RTS I / 2017
20		968072246R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 4 m2	m2	1,75*1,35+1,75*1,4	4,813	RTS I / 2017
21		968072247R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. nad 4 m2	m2	12	12,000	RTS I / 2017
22		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus		17,000	RTS I / 2017
23		968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus		5,000	RTS I / 2017
24		962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	(2,4+2,7)*2,95-2,4	12,645	RTS I / 2017
25		978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn	m2	2+2*(5,8+1,9)*1,55-4,8*1,55-	77,377 23,04	RTS I / 2017

				1,68*2+(1,79+2,8)*1,55-1,55+	28,065	
				4,44*1,55-1,55+5,6*1,55+5,1'	28,272	
				-2	-2,000	
26	776511820R00	Odstranění PVC lepených s podložkou	m2	23,71+11,18+3,28+2,95+13,1	115,410	RTS I / 2017
27	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus		16,000	RTS I / 2017
28	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	4	4,000	RTS I / 2017
29	979086112R00	Nakládání suti a vybouraných hmot	t		16,122	RTS I / 2017
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		16,122	RTS I / 2017
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		16,122	RTS I / 2017
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		16,122	RTS I / 2017
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 15 km	t	16,122*14	225,708	RTS I / 2017
					225,71	
34	979999998R00	Poplatek za skládku	t		15,425	RTS I / 2017
35	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t		0,115	RTS I / 2017
36	998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t		14,724	RTS I / 2017
37	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus		14,000	RTS I / 2017
38	611601213	Dveře vnitřní lakované plné 1kř. 80x197 cm	kus		13,000	RTS I / 2017
39	611601211	Dveře vnitřní lakované plné 1kř. 60x197 cm	kus		1,000	RTS I / 2017
40	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus		1,000	RTS I / 2017
41	611601214	Dveře vnitřní lakované plné 1kř. 90x197 cm	kus		1,000	RTS I / 2017
42	766660022RA0	Montáž dveří dvoukřídlových šířky 125 cm	kus		3,000	RTS I / 2017
43	611601216	Dveře vnitřní lakované plné 2kř. 125x197 cm	kus		3,000	RTS I / 2017
44	766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m	kus		1,000	RTS I / 2017
45	611601218	Dveře vnitřní lakované plné 2kř. 160x197 cm	kus		1,000	RTS I / 2017
46	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus		15,000	RTS I / 2017
47	61187181	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus		1,000	RTS I / 2017
48	61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus		13,000	RTS I / 2017
49	61187121	Prah dubový délka 60 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus		1,000	RTS I / 2017
50	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus		4,000	RTS I / 2017
51	61187198	Prah dubový délka 160 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus		1,000	RTS I / 2017
52	61187191	Prah dubový délka 125 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus		3,000	RTS I / 2017
53	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus		19,000	RTS I / 2017
54	54914635	Dveřní kování - dle výběru	kus		19,000	RTS I / 2017
55	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus		2,000	RTS I / 2017
56	61143070	Okno plastové jednoduché 175 x 140 cm P	kus		1,000	RTS I / 2017
57	61143070	Okno plastové jednoduché 175 x 135 cm P	kus		1,000	RTS I / 2017
58	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t		0,533	RTS I / 2017
59	771100010RAA	Vyrovnání podk.samonivelační hmotou inter. nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	11,56+8,07+16,69	36,320	RTS I / 2017
					36,32	
60	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2		36,320	RTS I / 2017
61	59764203	Dlažba keramická 300x300x9 mm - dle výběru	m2	36,32*1,04	37,773	RTS I / 2017
62	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m		42,280	RTS I / 2017
63	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2		36,320	RTS I / 2017
64	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t		1,111	RTS I / 2017
65	776520110RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka podlahovina zátěžová antibakteriální	m2		370,530	RTS I / 2017
					0,00	
66	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t		3,546	RTS I / 2017
67	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2		86,560	RTS I / 2017
				2*(2,8+1,79)*2,02-1,72*2,02-	12,99	
				2*(1,1+0,91)*2,02-0,56*2,02	6,989	
				2*(1,1+0,91)*2,02-0,5*2,02	7,110	
				2*(1,1+0,91)*2,02-0,66*2,02	6,787	

				(0,9+0,8+6+0,25+3,6+2,6+0,5	29,593	
				2,4*2,02+1,15+4,44)*2,02-1,1	0,000	
				-1,6-2,02	-3,620	
				2*(5,9+1,9)*2,02-4,8-2	24,712	
				2	2,000	
68	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm	m2		86,560	RTS I / 2017
69	597813660	Obkládačka keramická 20x25 cm - dle výběru	m2	54,56*1,04	90,021	RTS I / 2017
70	781479705RT3	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2		86,560	RTS I / 2017
71	781670116RAA	Obklad parapetu, tmel , šířka do 30 cm	m		4,500	RTS I / 2017
		do tmele			0,00	
72	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t		1,637	RTS I / 2017
73	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2		134,770	RTS I / 2017
				60,8*1,65-4,25*1,65-3,65*1,6	72,77	
				2*(18,25+6,36)*1,5-5,85*1,5-	53,580	
				-1,75*0,9+10	8,425	
74	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2		35,100	RTS I / 2017
		stávající zárubně		15*1,7+4*2,4	35,10	
75	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2		35,100	RTS I / 2017
		zárubně			0,00	
76	784402801R00	Odstranění malby stěn a stropů oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2		801,038	RTS I / 2017
				2*(1,8+6,3)*2,95-1,5*1,8-2,5	42,59	
				2*(9,1+6,3)*2,95-2,5-1,6-5*(1	70,810	
				(6,3+7,5)*2,95-3,2-1,75*1,4-2	29,660	
				(6,3+7,4)*2,95-3,2-2*(1,5*1,8)	71,665	
				2*(30,4+2,55)*2,95-1,*2,95-1,	0,000	
				-7*1,6-2,5*3-6+(3,65+2,41*2)	0,287	
				2*(3,66+3,8)*2,95-2,95-1,215	34,766	
				-1,75*1,35+2*(6,3+6,1)*2,95-	65,235	
				-3*(1,5*1,8)+(12,6*2+6,3)*2,9	76,325	
				-6*(1,5*1,8)	-16,200	
				425,9	425,900	
77	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2		801,038	RTS I / 2017
78	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2		850,508	RTS I / 2017
				375,438+12+12,6*2,95	424,61	
				425,9	425,900	
79	784195112R00	Malba ořezuvzdorná, bílá, bez penetrace, 2 x	m2		850,508	RTS I / 2017
80	9531199VD	Dokumentace skutečného provedení	kpl		1,000	

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	SOS a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavení část	Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO-06 - Stavební úpravy objektu praktické výuky a pož.výcvikového střediska-ul.Unhošťská	Projektant:	Helena Zakouřilová	IČ/DIČ:	
Lokalita:	ul.Unhošťská č.p.2777, Kladno, na parc.č.3335/2, k.ú.Kročehlavy	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	80
JKSO:		Zpracoval:	Marek Plicka	Datum:	04.08.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: