

Technická zpráva

Popis stavebních úprav

Z důvodu instalace plošiny na schodišťové rampě mezi vstupní mezipodestou a 1. PP je nutno přeložit stávající dveře do místnosti 0.12 do jiné pozice.

Z tohoto důvodu bude následující postup stavebních prací:

V místě stávajících dveří dojde k vybourání stávajících dveří vč. zárubně.

Po vyměření nové polohy dveří dle výkresu se vyseká drážka z jedné poloviny stěny tak, aby bylo možno osadit 3 překlady.

Je uvažováno s keramickými překlady o rozměrech 70/238 mm a délky 1500mm.

V místě uložení překladů se proseká otvor skrz celou stěnu a vytvoří se betonové lože z betonu C16/20. Lože je tloušťky min 50mm.

Po technologické přestávce určené k vytvrdnutí lože se stejným způsobem provede postup z druhé strany stěny k osazení zbývajících dvou překladů.

Po usazení se kotoučovou pilou vyřízne zbývající zdivo a osadí se nové dveře do ocelové zárubně.

Původní otvor se zazdí pórobetonovými tvárnici tl. 375mm. Z obou stran se doplní vnitřní omítka na podkladu stavebního lepidla s perlínkou.