







E

ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.					
AKCE: II/101 D1 - Jesenice, rekonstrukce				OHRADNÍ 24B PRAHA 4 tel: 241 481 215 e-mail: apis@apis-sro.eu	
ZADAVATEL: 		HL.INŽ.PROJEKTU: Ing. Karel ČÁSLAVSKÝ 	VYPRACOVAL: Ing. Karel ČÁSLAVSKÝ 	SCHVÁLIL: Ing. Karel NEJEDLÝ 	ZAK. ČÍSLO: 3171/08
KRAJ: STŘEDOČESKÝ		OKRES: PRAHA ZÁPAD		K.Ú.: JESENICE, OSNICE, DOBŘEJOVICE, MODLETICE	
STAV. OBJEKT SOUPIS PRACÍ		DATUM: SRPEN 2018		STUP.PROJ. PDPS	MĚŘIT. PŘÍLOHA: E

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Ateliér projektování inženýrských staveb**Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění DIO Zajištění dočasného provozu autobusových zastávek Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
2	0291	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÁ NAVIGACE A KONTROLA Navigace 3D strojů a kontrolní geodetická činnost Technická specifikace: Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KM	4,304		
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření stávajícího stavu vozovky laserovou technologií, hustota 2000 bodů/m2 Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KM	4,304		
4	02910	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ Zaměření stávajících inženýrských sítí Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	1,000		
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetické zaměření skutečného provedení stavby Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
6	02912		OSTATNÍ POŽADAVKY - BODOVÉ POLE Návrh a výstavba bodového pole pro DTM Technická specifikace: zahrnuje vrt D 300-500mm, ocelovou zárubnici DN 180-300 mm, ochrannou plastovou trubku DN 220-350 mm, plastový uzávěr, čepovou nivelační značku z nerez oceli, kotvu se šroubem z nerez oceli, ochranný tyčový znak s tabulkou, betonovou skruž DN 1500mm výšky 0,5m, beton C30/37-XF4, izolační pěnu, zaměření bodu včetně vyrovnání (velmi přesná nivelace) - dle projektu základní vytyčovací síť, kde je hloubka určena geologem na základě dostupných průzkumů či dat	KM	4,304		
7	0292	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumenace 3D DM pro frézování Technická specifikace: Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KM	4,304		
8	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		
			Vypracování realizační dokumentace stavby - RDS				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
10	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000		
			Zajištění přítomnosti správců inž. sítí při provádění ochrany jejich zařízení na celou stavbu				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem				
11	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	4,000		
			Informační tabule včetně osazení, údržby, oprav a odstranění				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem				
			- veškeré nosné a upevňovací konstrukce				
			- základové konstrukce včetně nutných zemních prací				
			- demontáž a odvoz po skončení platnosti				
			- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
12	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000		
			Vybudování, provoz a odstranění				
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce**Objekt:** SO 101 Silnice II/101**Rozpočet:** SO 101 Silnice II/101**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Ateliér projektování inženýrských staveb**Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
 Objekt: SO 101 Silnice II/101
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014202		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE Nákup ornice 6914,05*0,15*1,8=1 866,794 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	T	1 866,794		
2	015330		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ odpad z čištění krajnic, odpad z odkopávek krajnic, odpad z čištění příkopů, odpad z čištění porubí (245+848+1618+2279+609)*0,15*1,8=1 511,730 [A] 2518,5*0,25*2=1 259,250 [B] 7123*0,3*1,8=3 846,420 [C] (20+567)*0,25*1,8=264,150 [D] A+B+C+D=6 881,550 [E] Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	6 881,550		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Práce po polovinách Odbourání ohrubné vrstvy v šířce 0,10 m 465*0,03*0,10=1,395 [A] 770*0,03*0,10=2,310 [B]	M3	11,996		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice II/101
Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			856,5*0,03*0,10=2,570 [C] 1336*0,03*0,10=4,008 [D] 571*0,03*0,10=1,713 [E] A+B+C+D+E=11,996 [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
4	113725	1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM Úsek č. 1 Frézování v tl. 110 mm 4587*0,11=504,570 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	504,570		
5	113725	2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM Úsek č. 2 Frézování v tl. 200 mm 6134*0,20=1 226,800 [A] 492*0,05=24,600 [B] A+B=1 251,400 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1 251,400		
6	113725	3	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM Úsek č. 3 Frézování v tl. 70 mm 7239*0,07=506,730 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	506,730		
7	113725	4	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	1 155,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice II/101
Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Úsek č. 4 Frézování v tl. 100 mm $11555 \cdot 0,10 = 1\,155,500$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	113725	5	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM Úsek č. 5 Frézování v tl. 90 mm $5789 \cdot 0,09 = 521,010$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	521,010		
9	11372D		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 Dofrézování lokálních poruch (sanace) $135 \cdot 5,5 \cdot 0,05 + 4587 \cdot 0,07 \cdot 0,10 = 69,234$ [A] $492 \cdot 0,05 \cdot 0,10 + 6134 \cdot 0,07 \cdot 0,10 = 45,398$ [B] $7239 \cdot 0,07 \cdot 0,10 = 50,673$ [C] $11555 \cdot 0,07 \cdot 0,10 = 80,885$ [D] $5789 \cdot 0,07 \cdot 0,10 = 40,523$ [E] $A+B+C+D+E = 286,713$ [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	286,713		
10	113768		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Opravy trhlin šířka spáry 15-25 mm, hloubka 50 mm $4587/8 \cdot 0,25 = 143,344$ [A] $6134/8 \cdot 0,0 = 0,000$ [B] $7239/8 \cdot 0,25 = 226,219$ [C]	M	1 128,219		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
 Objekt: SO 101 Silnice II/101
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			11555/8*0,40=577,750 [D] 5789/8*0,25=180,906 [E] A+B+C+D+E=1 128,219 [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
11	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Dovoz ornice na staveniště 6914,05*0,15=1 037,108 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku	M3	1 037,108		
12	126738		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Sanace zemních krajnic, zazubení svahů Rozdělení dle úseků	M3	2 518,519		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
 Objekt: SO 101 Silnice II/101
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0=0,000 [A] (0,5*712,5+1,35*550)*0,75=824,063 [B] (0,45*856,5+0,5*856,5)*0,75=610,256 [C] (0,3*1336+0,3*1336)*0,75=601,200 [D] (0,55*480+0,8*475)*0,75=483,000 [E] A+B+C+D+E=2 518,519 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
13	12924	1	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM Úsek č. 1 Nezpevněná krajnice š. 0,75 m, plocha ze situace Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M2	245,000		
14	12924	2	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM Úsek č. 2	M2	848,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice II/101
Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Nezpevněná krajnice š. 0,75 a 1,50 m, plocha ze situace Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
15	12924	3	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM Úsek č. 3 Nezpevněná krajnice š. 0,75 a 1,50 m, plocha ze situace Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M2	1 618,000		
16	12924	4	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM Úsek č. 4 Nezpevněná krajnice š. 0,75 a 1,50 m, plocha ze situace Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M2	2 279,000		
17	12924	5	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM Úsek č. 5 Nezpevněná krajnice š. 0,75 a 1,50 m, plocha ze situace Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M2	609,000		
18	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M Čištění stávajících příkopů pročištění příkopů na trojúhelníkový tvar nános 0,3m3/m 65+90+20+62+15+22=274,000 [A] 480+730=1 210,000 [B] 950*2=1 900,000 [C] 1447*2-85-25=2 784,000 [D] 125*2+50*2+300+115+90+100=955,000 [E] A+B+C+D+E=7 123,000 [F] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	7 123,000		
19	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	KUS	4,000		
20	129945		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM 4x stávající uliční vpust 4*5=20,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	20,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice II/101
Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	567,000		
			Pročištění stávajících trubních propustků, pod vozovkou a hosp. sjezdy				
			Délky ze situace				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
22	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	9,000		
			Výkop rýh pro přípojky ul. vpustí				
			šířka rýhy 0,60 m				
			4*5*1,5*0,5*0,6=9,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
23	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	3 358,025		
			Dosypávka zemní krajnice se zhutněním				
			Sanace krajnice, hutněný násyp po vrstvách tl. max. 0,30 m				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
 Objekt: SO 101 Silnice II/101
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0=0,000 [A] 0,50*712,5+1,35*550=1 098,750 [B] 0,45*856,5+0,50*856,5=813,675 [C] 0,30*1336+0,30*1336=801,600 [D] 0,55*480+0,80*475=644,000 [E] A+B+C+D+E=3 358,025 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
24	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odpad z čištění krajnic, odpad z odkopávek krajnic, odpad z čištění příkopů, odpad z čištění porubí (245+848+1618+2279+609)*0,15=839,850 [A] 2518,5*0,25=629,625 [B] 7123*0,3=2 136,900 [C] (20+567)*0,25=146,750 [D]	M3	3 753,125		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice II/101
Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			A+B+C+D=3 753,125 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
25	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Zához rýh přípojek ul. vpustí výkopkem z rýh Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	9,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
 Objekt: SO 101 Silnice II/101
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy, zakrytí a pod.)				
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	5 976,750		
			Sanace krajnic				
			0,75*(465-210)+0,75*(465-277)=332,250 [A]				
			0,75*770+0,75*(166+225)+0,75*215=1 032,000 [B]				
			0,75*856,5*2+0,75*144*2=1 500,750 [C]				
			0,75*1336*2+0,75*150*2=2 229,000 [D]				
			0,75*125*2+1,5*60*2+1,5*55+0,75*(85+140)+1,5*88*2=882,750 [E]				
			A+B+C+D+E=5 976,750 [F]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
27	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	5 700,000		
			Úsek č. 2				
			vyrovnaní podkladních vrstev ze štěrku				
			712,5*8,0=5 700,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
28	18120	1	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	742,500		
			Úsek č. 1				
			Sanace vozovky u ČS PHM				
			135*5,5=742,500 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
29	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	6 914,050		
			Svahy silničních příkopů				
			0,75*150*2=225,000 [A]				
			2,5*50+4,5*550=2 600,000 [B]				
			1,75*850*0,75*2=2 231,250 [C]				
			0,7*1336*0,75*2=1 402,800 [D]				
			2,5*50+1,5*50+1,5*170=455,000 [E]				
			A+B+C+D+E=6 914,050 [F]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
 Objekt: SO 101 Silnice II/101
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
30	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	6 914,050		
			Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
31	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	6 914,050		
			Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení				
1			Zemní práce				

4			Vodorovné konstrukce				
32	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,800		
			4x vyústění uliční vpusti do silničního příkopu				
			2*2*4*0,3=4,800 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.)				
			- zřízení spojovací vrstvy				
			- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky				
			- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru				
			- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním				
			- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody				
			- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
33	465512	1	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	68,325		
			Úprava vtoku a výtoku u stávajících propustků				
			Úprava šikmých čel				
			28*(2*1,5*0,30)=25,200 [A]				
			8*2,5*2,5*0,3=15,000 [B]				
			15*2,5*2,5*0,3=28,125 [C]				
			A+B+C=68,325 [D]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.)				
			- zřízení spojovací vrstvy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice II/101
Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
34	56963	1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Úsek č. 1 Zpevnění krajnice v tl. 0,15 m, š. 0,75 m Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	245,000		
35	56963	2	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Úsek č. 2 Zpevnění krajnice v tl.-0,15 m, š. 0,75 a 1,50 m Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	848,000		
36	56963	3	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Úsek č. 3 Zpevnění v tl. 0,15 m, š. 0,75 a 1,50 m Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	1 618,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
 Objekt: SO 101 Silnice II/101
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry 				
37	56963	4	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Úsek č. 4 Zpevnění krajnice v tl. 0,15 m, š. 0,75 m a 1,50 m Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M2	2 279,000		
38	56963	5	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Úsek č. 5 Zpevnění krajnice v tl. 0,15 m, š. 0,75 m a 1,50 m Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M2	609,000		
39	572214	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Úsek č. 1 1x 0,35 kg/m2, 2x 0,50 kg/m2 $4587+4587+4587+310=14\,071,000$ [A] $0,24*2*465+0,14*2*465+0,03*2*465=381,300$ [B] $135*5,5=742,500$ [C] $A+B+C=15\,194,800$ [D] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 	M2	15 194,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
 Objekt: SO 101 Silnice II/101
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	572214	2	- úpravu napojení, ukončení SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Úsek č. 2 1x 0,35 kg/m2, 2x 0,50kg/m2, 1x 0,35 kg/m2 $492+6134+6134+6134+174=25\ 202,000$ [A] $0,37*2*712,5+0,27*2*712,5+0,14*2*712,5+0,03*2*770=1\ 157,700$ [B] $A+B=26\ 359,700$ [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	26 359,700		
41	572214	3	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Úsek č. 3 1x 0,35 kg/m2, 2x 0,50 kg/m2 $7239+7239+7239+87+85=21\ 889,000$ [A] $0,20*2*856,5+0,14*2*856,5+0,03*2*856,5=633,810$ [B] $A+B=22\ 522,810$ [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	22 522,810		
42	572214	4	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Úsek č. 4 1x 0,35 kg/m2, 2x 0,50 kg/m2 $11555+11555+11555+116+337=35\ 118,000$ [A] $0,24*2*1336+0,14*2*1336+0,03*2*1336=1\ 095,520$ [B] $A+B=36\ 213,520$ [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	36 213,520		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
 Objekt: SO 101 Silnice II/101
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	572214	5	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Úsek č. 5 1x 0,35 kg/m2, 2x 0,50 kg/m2 $5789+5789+5789+51+237=17\,655,000$ [A] $0,24*2*571+0,14*2*571+0,03*2*571=468,220$ [B] $A+B=18\,123,220$ [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	18 123,220		
44	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM Rozjezdy a napojení Jednotlivé malé plochy $310+174+85+87+337+116+237+51=1\,397,000$ [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	1 397,000		
45	574D56	R	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM Vrstva s příměsí aramidových vláken - FIBER REINFORCED FR ACL 16S PMB 25/55-60 Pokládka po polovinách $4587+492+6134+7239+11555+5789=35\,796,000$ [A] $0,11*4304*2=946,880$ [B] $A+B=36\,742,880$ [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 	M2	36 742,880		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
 Objekt: SO 101 Silnice II/101
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
46	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22S PMB 25/55-60 Pokládka po polovinách $6134=6\ 134,000\ [A]$ $0,18*712,5*2=256,500\ [B]$ $A+B=6\ 390,500\ [C]$ Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	6 390,500		
47	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM Vyrovnání podkladu v rozjezdech a v provizorním napojení tl. do 70 mm Jednotlivé malé plochy $(310+174+85+87+116+337+51+237)*0,75=1\ 047,750\ [A]$ Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	1 047,750		
48	574E66	1	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM Sanace lokálních poruch, znovu vyplnění asfaltovou směsí	M2	4 272,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
 Objekt: SO 101 Silnice II/101
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			135*5,5+4587*0,10=1 201,200 [A] 6134*0,10=613,400 [B] 7239*0,10=723,900 [C] 11555*0,10=1 155,500 [D] 5789*0,10=578,900 [E] A+B+C+D+E=4 272,900 [F] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
49	574F46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S PMB 25/55-60 Pokládka po polovinách 4587+6134+11555+5789=28 065,000 [A] 0,165*465*2+0,295*712,5*2+0,165*1336*2+0,165*571*2=1 203,135 [B] A+B=29 268,135 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	29 268,135		
50	574F56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM Asfaltový betonpro podkladní vrstvy ACP 16S PMB 25/55-60 Pokládka po polovinách 7239=7 239,000 [A]	M2	7 530,210		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
 Objekt: SO 101 Silnice II/101
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,17*856,5*2=291,210 [B] A+B=7 530,210 [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
51	574031	R	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ BBTM 8 NH TL. DO 30MM Nízkohlučná směs pro ohrubné vrstvy typu BBTM 8 NH PMB 45/80-65 S přídavkem organických vláken Pokládka po polovinách, zařiznutí pracovní spáry + odbourání 4587+492+6134+7239+11555+5789=35 796,000 [A] 0,03*4304+0,10*4304=559,520 [B] A+B=36 355,520 [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> -modifikovaný polymerem PMB - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	36 355,520		
52	577251	1	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 3,0KG/M2 Prolití podkladních vrstev asfaltem v množství 3 kg/m2 s podrcením drobným drceným kamenivem nebo ochranou vápennou suspenzí 6134=6 134,000 [A] 0,32*712,5*2=456,000 [B] A+B=6 590,000 [C]	M2	6 590,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice II/101
Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).				
53	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Předláždění rozjezdu	M2	30,000		
			Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
54	82445		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM Prodloužení stáv. propustků hosp. sjezdů uložení potrubí do betonu, šikmé zařiznutí čela trouby 20*3=60,000 [A]	M	60,000		
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
 Objekt: SO 101 Silnice II/101
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
55	82457		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM	M	12,000		
			Prodloužení stáv. propustků hosp. sjezdů uložení potrubí do bet. lože, šikmé zařízení čela trouby 3*4=12,000 [A]				
		Technická specifikace:	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p>				
56	87134		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM	M	20,000		
			4*5=20,000 [A]				
		Technická specifikace:	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice II/101
Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
57	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Uliční vpusti u nového chodníku Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	4,000		
58	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Šachtové poklopy Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	1,000		
59	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Stávající uliční vpusti Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	4,000		
60	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Šoupata Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000		
61	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Prodloužení propustků, úprava čel 60*0,15=9,000 [A] 12*0,25=3,000 [B] A+B=12,000 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci	M3	12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
 Objekt: SO 101 Silnice II/101
 Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
62	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Nová svodidla, doplnění stávajících svodidel Délka ze situace Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	1 248,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice II/101
Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
63	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 22+28+44+58+38=190,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	190,000		
64	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 0+11+8+8+29=56,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	56,000		
65	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Nový chodník vpravo Výškové vyrovnání obrub na dl. 37 m 529+37=566,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	566,000		
66	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Úprava pracovních spár Odměřeno ze situace Práce po polovinách (obrusná vrstva) 698+1231+108+285+542=2 864,000 [A] 465+770+856,5+1336+571=3 998,500 [B] A+B=6 862,500 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	6 862,500		
67	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 Ošetření pracovních spár	M	6 862,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 101 Silnice II/101
Rozpočet: SO 101 Silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			698+1231+108+285+542=2 864,000 [A] 465+770+856,5+1336+571=3 998,500 [B] A+B=6 862,500 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
68	931328		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2 Zalítí trhlín Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	1 128,219		
69	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM (4587+310)*3=14 691,000 [A] (492+6134+174)*4=27 200,000 [B] (7239+87+85)*3=22 233,000 [C] (11555+116+337)*3=36 024,000 [D] (5789+51+237)*3=18 231,000 [E] A+B+C+D+E=118 379,000 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	118 379,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce**Objekt:** SO 170 Dopravní opatření**Rozpočet:** SO 170 Dopravní opatření**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Ateliér projektování inženýrských staveb**Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 170 Dopravní opatření
Rozpočet: SO 170 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ A15 (2 ks), A10 (2ks), C4a (1 ks), C4b (1 ks) A15 2x na retroreflexním žlutozeleném podkladě $2+2+1+1=6,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	6,000		
2	914171	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ B13 (4 ks), E3a (2 ks), IS 11c (19 ks), E13 (19 ks) Objízdná trasa pro tranzitní nákladní dopravu $4+2+19+19=44,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	44,000		
3	914172		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Práce po polovinách, osazení v protisměru Předpoklad 6 pracovních úseků, práce po polovinách $6*11=66,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	66,000		
4	914173		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Práce po polovinách Předpoklad 6 pracovních úseků, práce po polovinách $6*12=72,000$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	72,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 170 Dopravní opatření
Rozpočet: SO 170 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	914173	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ B 13 (4 ks), E 3a (2 ks), IS 11c (19 ks), E 13 (19 ks) Objízdna trasa pro tranzitní nákladní dopravu $4+2+19+19=44,000$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	44,000		
6	914179		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Předpoklad 180 dní $6*180=1\,080,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	1 080,000		
7	914179	1	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Předpoklad 90 dní Objízdna trasa pro tranzitní nákladní dopravu $44*90=3\,960,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	3 960,000		
8	914471		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Informační tabule o stavebních pracech na sil. II/101 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	6,000		
9	914471	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ IP 22 (12 ks) Objízdna trasa pro tranzitní nákladní dopravu Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	12,000		
10	914473		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Informační tabule Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000		
11	914473	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 170 Dopravní opatření
Rozpočet: SO 170 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			IP 22 (12 ks) Objízdná trasa pro tranzitní nákladní dopravu Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
12	914479		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Předpoklad 180 dní $6 \cdot 180 = 1\,080,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	1 080,000		
13	914479	1	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ IP 22 (12 ks) Objízdná trasa pro tranzitní nákladní dopravu $12 \cdot 90 = 1\,080,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	1 080,000		
14	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA 2x příčná čára souvislá V5 Předpoklad 6 pracovních úseků, práce po polovinách $3,5 \cdot 2 \cdot 0,25 \cdot 12 = 21,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení	M2	21,000		
15	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ Předpoklad 6 pracovních úseků, práce po polovinách $3,5 \cdot 2 \cdot 0,25 \cdot 12 = 21,000$ [A] Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti	M2	21,000		
16	916111		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000		
17	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	22,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 170 Dopravní opatření
Rozpočet: SO 170 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Práce po polovinách, osazení v protisměru Předpoklad 6 pracovních úseků, práce po polovinách $2 \cdot 11 = 22,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
18	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ Práce po polovinách Předpoklad 6 pracovních úseků, práce po polovinách $2 \cdot 12 = 24,000$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	24,000		
19	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ Předpoklad 180 dní $2 \cdot 180 = 360,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	360,000		
20	916121		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ Příčná uzávěra - světlo 3 ks (2x souprava) práce po polovinách Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000		
21	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Práce po polovinách, osazení v protisměru Předpoklad 6 pracovních úseků, práce po polovinách $2 \cdot 11 = 22,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	22,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 170 Dopravní opatření
Rozpočet: SO 170 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Práce po polovinách Předpoklad 6 pracovních úseků, práce po polovinách $2 \cdot 12 = 24,000$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	24,000		
23	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Předpoklad 180 dní $2 \cdot 180 = 360,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	360,000		
24	916151		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ Dynamicky řízená semaforová souprava, ovládání intervalů pomocí kamer (vyhodnocení kolon) včetně projektu a programování Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semaforey) - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		
25	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM Práce po polovinách, osazení v protisměru Předpoklad 6 pracovních úseků, práce po polovinách $1 \cdot 11 = 11,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	11,000		
26	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ Práce po polovinách Předpoklad 6 pracovních úseků, práce po polovinách $1 \cdot 12 = 12,000$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	12,000		
27	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	180,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 170 Dopravní opatření
Rozpočet: SO 170 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Předpoklad 180 dní $1 \cdot 180 = 180,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
28	916321		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ Příčná uzávěra, doplnění výstražným světlem S7 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	2,000		
29	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Práce po polovinách, osazení v protisměru Předpoklad 6 pracovních úseků, práce po polovinách $2 \cdot 11 = 22,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	22,000		
30	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ Práce po polovinách Předpoklad 6 pracovních úseků, práce po polovinách $2 \cdot 12 = 24,000$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	24,000		
31	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Předpoklad 180 dní $2 \cdot 180 = 360,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	360,000		
32	916361		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ Pracovní místo dl. 800 m, desky odstup max. 10 m práce po polovinách $(91+4) = 95,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení	KUS	95,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 170 Dopravní opatření
Rozpočet: SO 170 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
33	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Práce po polovinách, osazení v protisměru Předpoklad 6 pracovních úseků, práce po polovinách 95*6=570,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	570,000		
34	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ Práce po polovinách Předpoklad 6 pracovních úseků, práce po polovinách 95*12=1 140,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	1 140,000		
35	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Předpoklad 180 dní 95*180=17 100,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	17 100,000		
36	916711		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A MONTÁŽ 91+2+2+2+2+2=103,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	103,000		
37	916711	1	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A MONTÁŽ Infornační tabule Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	6,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 170 Dopravní opatření
Rozpočet: SO 170 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	916711	2	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A MONTÁŽ Objízdna trasa pro tranzitní nákladní dopravu $19+12+2+2=35,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	35,000		
39	916712		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM Práce po polovinách, osazení v protisměru Předpoklad 6 pracovních úseků, práce po polovinách $95*6=570,000$ [A] $8*11=88,000$ [B] $A+B=658,000$ [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	658,000		
40	916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ Práce po polovinách Předpoklad 6 pracovních úseků, práce po polovinách $103*12=1\,236,000$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	1 236,000		
41	916713	1	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ Informační tabule Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000		
42	916713	2	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ Objízdna trasa pro tranzitní nákladní dopravu Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	35,000		
43	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ Předpoklad 180 dní	KSDEN	19 620,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 170 Dopravní opatření
Rozpočet: SO 170 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(103+6)*180=19 620,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
44	916719	1	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 150,000		
			Objízdna trasa pro tranzitní nákladní dopravu				
			Předpoklad 90 dní				
			35*90=3 150,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
45	916731		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ	KUS	103,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
46	916731	1	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ	KUS	6,000		
			Informační tabule				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
47	916731	2	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ	KUS	35,000		
			Objízdna trasa pro tranzitní nákladní dopravu				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
48	916732		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	658,000		
			Práce po polovinách, osazení v protisměru				
			Předpoklad 6 pracovních úseků, práce po polovinách				
			95*6=570,000 [A]				
			8*11=88,000 [B]				
			A+B=658,000 [C]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 170 Dopravní opatření
Rozpočet: SO 170 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	916733		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ Práce po polovinách Předpoklad 6 pracovních úseků, práce po polovinách $103 \cdot 12 = 1\,236,000$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	1 236,000		
50	916733	1	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ Informační tabule Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000		
51	916733	2	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ Objízdná trasa pro tranzitní nákladní dopravu Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	35,000		
52	916739		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ Předpoklad 180 dní $(103+6) \cdot 180 = 19\,620,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	19 620,000		
53	916739	1	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ Objízdná trasa pro tranzitní nákladní dopravu Předpoklad 90 dní $35 \cdot 90 = 3\,150,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	3 150,000		
54	921920		SILNIČNÍ PANELY ŠÍŘKY 1 M V PŘECHODU TĚLES Provizorní autobusové zastávky, včetně demontáže a odstranění 6 ks, délka 15 m $15 \cdot 1 \cdot 6 = 90,000$ [A] Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – dodání a pokládka panelů včetně lože – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejových vah, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – hutnění podloží	M	90,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 170 Dopravní opatření
Rozpočet: SO 170 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			– zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce**Objekt:** SO 193 Vodorovné dopravní značení**Rozpočet:** SO 193 Vodorovné dopravní značení**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Ateliér projektování inženýrských staveb**Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
 Objekt: SO 193 Vodorovné dopravní značení
 Rozpočet: SO 193 Vodorovné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Barvou na nový kryt V1a, V2a (3/6), V2b (1,5/1,5/0,125), V2b (3/1,5/0,125), V2b (1,5/1,5/0,25), V3 (3/1,5), V4, V4 (0,5/0,5), V5 $224,88+32,29+14,5+52,92+89,00+125,00+1914,5+53,13+6,25=2\,512,470$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	2 512,470		
2	915111	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Barvou na nový kryt V7, V9a, V13a $86,00+25,09+20,91+454,50=586,500$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	586,500		
3	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Definitivní značení V1a, V2a (3/6), V2b (1,5/1,5/0,125), V2b (3/1,5/0,125), V2b (1,5/1,5/0,25), V3 (3/1,5), V4, V4 (0,5/0,5), V5 $224,88+32,29+14,50+52,92+89,00+125,00+1914,50+53,13+6,25=2\,512,470$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	2 512,470		
4	915211	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Definitivní značení V7, V9a, V13a $86,00+25,09+20,91+454,50=586,500$ [A]	M2	586,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3171 II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce
Objekt: SO 193 Vodorovné dopravní značení
Rozpočet: SO 193 Vodorovné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: