

B.

Souřadnicový systém JTSK

OKRES RAKOVNÍK

Výškový systém Bpv



projektová, projektová a konzultační společnost

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval: Ing. Jiří Blažek Jiří Bílek	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Petr	Investor: Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5
Odpovědný projektant: Ing. Jan Petr	Výrobní ředitel: Ing. Jan Vlček	
Číslo zakázky: 1-6060-0001-05	Ředitel společnosti: Ing. Martin Höfler	
Datum: 07/2018		

Akce: II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů	Měřítko: –	Formát: A4
	Stupeň: PDPS	Souprava:
Příloha: BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ	Číslo přílohy: B.4	

Bilance zemních prací

Stavba: 1-6060-0001-05 - II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů

Objekt	Popis	vykop silnice	svahové stupně	vykop rýh	násyp	dosypávka krajnice
SO 000.2	Všeobecné předběžné položky					
SO 001.2	Příprava území					
SO 002.2	Zařízení staveniště					
SO 110.2	Silnice II/606 úsek Stochov - Nové Strašecí	800.92			1415.10	594.12
SO 111	Silnice II/606 obec Nové Strašecí	31.63		104.60		90.23
SO 180.2	Dopravně-inženýrská opatření					
SO 190.2	Dopravní značení					

Celkem		832.55	0.00	104.60	1 415.10	684.35
Celkem výkop	937.15					
Celkem násyp	2 099.45					
Bilance	-1 162.30	Nedostatek násypového materiálu bude dokoupen				

Bilance ornice

Stavba: 1-6060-0001-05 - II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů

Objekt	Popis	skryvka ornice	ohumusování
SO 001.2	Příprava území	1599.48	
SO 801.2	Vegetační úpravy		1 541.51

Celkem

1 599.48

1 541.51

Bilance

57.97 Přebytek ornice bude odvezen na skládku

Bilance produkovaných odpadů

Stavba: 1-6060-0001-05 - II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů

Objekt	Popis	beton m3	železobeton	kamenivo m3	kámen	obrub tuny
SO 000.2	Všeobecné předběžné položky					
SO 001.2	Příprava území					
SO 002.2	Zařízení staveniště					
SO 110.2	Silnice II/606 úsek Stochov - Nové Strašecí			631.54		
SO 111	Silnice II/606 obec Nové Strašecí	20.11		526.66		54.38
SO 180.2	Dopravně-inženýrská opatření					
SO 190.2	Dopravní značení					
SO 801.2	Vegetační úpravy					

Celkem

20.11

1 158.20

54.38