

B.

OKRES KLADNO

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv



projektová, pr zkušební a konzultační společnost

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval: Ing. Jiří Blažek Jiří Bílek	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Petr	Investor: Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5
	Výrobní ředitel: Ing. Jan Vlček	
Odpovědný projektant: Ing. Jan Petr	Ředitel společnosti: Ing. Martin Höfler	
Číslo zakázky: 1-6060-0001-05	Datum: 07/2018	
Akce: II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů	Měřítko: –	Formát: A4
	Stupeň: PDPS	Souprava:
Příloha: BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ	Číslo přílohy: B.4	

Bilance zemních prací

Stavba: 1-6060-0001-05 - II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů

Objekt	Popis	vykop silnice	svahové stupně	vykop rýh	násyp	dosypávka krajnice
SO 000.1	Všeobecné předběžné položky					
SO 001.1	Příprava území					
SO 002.1	Zařízení staveniště					
SO 101	Silnice II/606 obec Velká Dobrá	20.87		191.70	32.35	43.59
SO 102	Silnice II/606 úsek V. Dobrá – Doksy (gabiony)	937.16	341.50		425.27	199.13
SO 103	Silnice II/606 obec Doksy	99.19	8.75	35.80	21.50	79.41
SO 104	Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žehrovice	307.68	448.92		388.11	227.44
SO 105	Silnice II/606 obec Kamenné Žehrovice	234.33		12.50	132.00	122.10
SO 106	Silnice II/606 úsek K. Žehrovice – Tuchlovice	417.51	489.50		60.07	192.96
SO 107	Silnice II/606 obec Tuchlovice	41.93		18.70	62.60	80.19
SO 108	Silnice II/606 úsek Tuchlovice – Stochov	238.86			15.50	96.99
SO 109	Silnice II/606 obec Stochov	21.76				24.37
SO 110.1	Silnice II/606 úsek Stochov - Nové Strašecí	399.18			784.97	190.88
SO 180.1	Dopravně-inženýrská opatření					
SO 190.1	Dopravní značení					

Celkem 2 718.47 1 288.67 258.70 1 922.37 1 257.06
 Celkem výkop **4 265.84**
 Celkem násyp **3 179.43**
 Bilance **1 086.41** Přebytečný materiál z výkopů bude odvezen na skládku

Objekt	Popis	vykop	čištění příkopu	vykop rýh	násyp	dosypávka krajnice
SO 201	Most ev. č. 606-013 (km 5,174)	414.12				
SO 202	Most ev. č. 606-012 (km 4,460)	109.31		12.69		2.52
SO 203	Most ev. č. 606-011 (km 4,430)	412.50	217.10			
SO 204	Most ev. č. 606-010 (km 1,763)	2 506.52	40.00			
SO 301	Přeložka vodovodu – most ev. č. 606-011			113.05	92.10	
SO 501	Přeložka plynovodu – most ev. č. 606-011			88.74	73.25	
SO 801.1	Vegetační úpravy					

Celkem 3 442.45 257.10 214.48 165.35 2.52
 Celkem výkop **3 914.03**
 Celkem násyp **167.87**
 Bilance **3 746.16** Přebytečný materiál z výkopů bude odvezen na skládku

Bilance ornice

Stavba: 1-6060-0001-05 - II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů

Objekt	Popis	skryvka ornice	ohumusování
SO 001.1	Příprava území	2989.31	
SO 801.1	Vegetační úpravy		3 464.24

Celkem

2 989.31

3 464.24

Bilance

-474.93 Nedostatek ornice bude dokoupen

Bilance produkovaných odpadů

Stavba: 1-6060-0001-05 - II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů

Objekt	Popis	beton m3	železobeton	kamenivo m3	kámen	obrub tuny
SO 000.1	Všeobecné předběžné položky					
SO 001.1	Příprava území					
SO 002.1	Zařízení staveniště					
SO 101	Silnice II/606 obec Velká Dobrá	116.48		348.39		74.44
SO 102	Silnice II/606 úsek V. Dobrá – Doksy (gabiony)			182.96		
SO 103	Silnice II/606 obec Doksy	12.87		352.18		
SO 104	Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žehrovice			113.71		
SO 105	Silnice II/606 obec Kamenné Žehrovice			1 245.67		1.48
						10.38
SO 106	Silnice II/606 úsek K. Žehrovice – Tuchlovice			261.81		
SO 107	Silnice II/606 obec Tuchlovice	6.97		375.47		2.58
						33.67
SO 108	Silnice II/606 úsek Tuchlovice – Stochov			120.42		
SO 109	Silnice II/606 obec Stochov	19.48		437.91		27.84
SO 110.1	Silnice II/606 úsek Stochov - Nové Strašecí			266.61		
SO 180.1	Dopravně-inženýrská opatření					
SO 190.1	Dopravní značení					
SO 201	Most ev. č. 606-013 (km 5,174)	1.75	88.85	165.25	194.70	3.21
		24.60				
SO 202	Most ev. č. 606-012 (km 4,460)					
SO 203	Most ev. č. 606-011 (km 4,430)		105.34	147.25	47.91	
SO 204	Most ev. č. 606-010 (km 1,763)	15.64	133.28	219.00	246.75	
SO 301	Přeložka vodovodu – most ev. č. 606-011					
SO 501	Přeložka plynovodu – most ev. č. 606-011					
SO 801.1	Vegetační úpravy					

Celkem

197.79

4 236.63

153.61