



Výjezdová základna ZZS SČK MLADÁ BOLESLAV

p.o. 295, Laurinova 333/24, 293 01 Mladá Boleslav

OPRAVA FASÁDY



EASYCPM s.r.o.




ROZPOČET NA:

FASÁDA - HLAVNÍ BUDOVA

1. OPRAVA FASÁDY - HLAVNÍ BUDOVA








Na opravu fasády je použity materiály:

VÝMĚRA CELÉ FASÁDY 784,19 m²

text			m.j.	MATERIÁL	PRÁCE	Cena
FASÁDA - HLAVNÍ BUDOVA						
						
Omytí fasády pomocí tlakové vody		100%	784,19 m ²	- Kč	- Kč	- Kč
Zakrytí oken a klempířských konstrukcí ochrannou fólií + lepicí pásy			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
Otlučení vápenných nebo vápencementových omítek		10%	78,42 m ²	- Kč	- Kč	- Kč
Mechanické lokální dočištění fasády cca		35%	274,47 m ²	- Kč	- Kč	- Kč
Zafixování vysrávek před maltou - základní nátěrová hmota (penetrace)	spotřebakg/m2	10%	78,42 m ²	- Kč	- Kč	- Kč
Provedení vyplnění otlučených částí vápenou maltou	spotřebakg/m2/1,5cm	10%	78,42 m ²	- Kč	- Kč	- Kč
Provedení jemné finální malty (venkovní štuk)	spotřebakg/m2/2,5mm	20%	156,84 m ²	- Kč	- Kč	- Kč
Pozn:	#ODKAZI 0,00					
ŠTUKATÉRSKÉ PRÁCE						
Oprava - plocha (nuty)		100%	784,19 m ²	- Kč	- Kč	- Kč
Oprava - špalety (zednické začištění po výměně oken)		100%	289,12 m	- Kč	- Kč	- Kč
Oprava říms - hlavní		100%	97,46 m	- Kč	- Kč	- Kč
Oprava říms - středová		100%	93,86 m	- Kč	- Kč	- Kč
	- Kč					
FASÁDNÍ NÁTĚR						
Omytí fasády pomocí tlakové vody		100%	784,19 m ²	- Kč	- Kč	- Kč
Provedení penetračního nátěru spotřebakg/m2	100%	784,19 m ²	- Kč	- Kč	- Kč
Provedení fasádního nátěru - 2 nátěry spotřebakg/m2	100%	784,19 m ²	- Kč	- Kč	- Kč
	- Kč					
SOKLOVÁ ČÁST						
Omytí fasády pomocí tlakové vody		100%	94,54 m ²	- Kč	- Kč	- Kč
Dočištění a otluk poškozených částí soklu		25%	23,63 m ²	- Kč	- Kč	- Kč
Provedení repase otlučené soklové části		100%	94,54 m ²	- Kč	- Kč	- Kč
Režie a doprava			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
Pozn:						
	- Kč					
OSTANÍ - LEŠENÍ, PŘESUN HMOT, VRN A LIKVIDACE ODPADŮ						
Ostatní pomocný materiál			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
Lešení vč. ochranné sítě - montáž, nájem 90dnů, demontáž, doprava			926,00 m ²	- Kč	- Kč	- Kč
Přesun hmot + doprava			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
Zařízení staveniště			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
Likvidace odpadu a sutí (odhad, nutno řešit dle skutečnosti)			6,00 kont	- Kč	- Kč	- Kč
	- Kč					
MEZISOUČET						- Kč

2. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY FASÁDA HLAVNÍ BUDOVA - MATERIÁL Tižn

text			m.j.	MATERIÁL	PRÁCE	Cena
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY						
Demontáž stávajících klempířských prvků na fasádě			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
Svod 120			43,20 mb	- Kč	- Kč	- Kč
Římsy r.š. 330mm	není předmětem nabídky		0,00 mb	- Kč	- Kč	- Kč
Parapety r.š. 330mm			58,74 mb	- Kč	- Kč	- Kč
Vyrovnání podkladu pod parapety			64,61 mb	- Kč	- Kč	- Kč
Spojovací materiál			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
Dopravy a přesuny			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
MEZISOUČET						- Kč

3. OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE							
text		VÝMĚRA CELÉ	0,00 m ²	m.j.	MATERIÁL	PRÁCE	Cena
OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE							
<div></div>							
OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE							
Demontáž ocelových mříží			24,00 ks	- Kč	- Kč	- Kč	
Ocelové mříže - očištění, broušení nerovností, zákl. nátěr, 2x vrchní nátěr	odstím bude vybrán objednatelem		5,00 ks	- Kč	- Kč	- Kč	
Osazení a úprava nové geigeru vč. úpravy terénu a odstranění původního			2,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč	
Plynové potrubí na fasádě - nátěr žlutou barvou			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč	
Ventilátor - demontáž a osazení nového			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč	
Stříška nad vstupy - očištění, broušení nerovností, zákl. nátěr, 2x vrchní nátěr			2,00 ks	- Kč	- Kč	- Kč	
Hromosvod - demontáž stávajícího a montáž nového hromosvodu			4,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč	
HUP-očištění, broušení nerovností, zákl. nátěr, 2x vrchní nátěr			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč	
Úprava zeleně a odstranění břečťanu			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč	
Světla a čidla - demontáž a zpětná montáž vč. kabelů a lišt			6,00 ks	- Kč	- Kč	- Kč	
Reklamní banner - demontáž a zpětná montáž	v režii objednatele		1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč	
Basketbalový koš - demontáž a zpětná montáž	v režii objednatele		1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč	
Cedule ZZSSK u vstupu - demontáž a zpětná montáž	v režii objednatele		1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč	
			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč	
Doprava a režie			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč	
Pozn:							
MEZISOUČET							- Kč

4. ZÁBORY A DOPRAVNÍ OPATŘENÍ						
ZÁBORY			m.j.	MATERIÁL	PRÁCE	Cena
ZÁBORY A DOPRAVNÍ OPATŘENÍ						
ZÁBOR - ULICE		den				
Poplatky za zábor pro lešení - nepodchozí - uliční západní strana (parkoviště) předpoklad účtované částky je TSK = 10,-Kč/m2/1den + 0,-Kč/m2/den rezervační poplatek a 10Kč/m2/den odbor dopravy dané městské části kde BD nachází, v případě stanovené jiné částky ze strany úřadů bude oboustranně zúčtováno)						
15,00 m2		70	1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
Vyřízení a zajištění suhlasných stanovisek pro zábor (TSK a Městská část)			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
MEZISOUČET						- Kč

5. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI						
text			m.j.	MATERIÁL	PRÁCE	Cena
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI						
			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
MEZISOUČET						- Kč



REKAPITULACE I		Cena
1. OPRAVA FASÁDY - HLAVNÍ BUDOVA		- Kč
2. KLEMPÍRSKÉ PRVKY _FASÁDA HLAVNÍ BUDOVA - MATERIÁL TIŽN		- Kč
3. OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE		- Kč
4. ZÁBORY A DOPRAVNÍ OPATŘENÍ		- Kč
5. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI		- Kč
Celkem bez DPH 21%		- Kč
Sleva	0,00%	- Kč
Celkem bez DPH 21%		- Kč
DPH 21%		- Kč
CELKEM S DPH 21%		- Kč

Zpracoval:

V dne ____ : ____ : 2019.

Nabídka je platná měsíců

FASÁDA - GARÁŽ

1. OPRAVA FASÁDY - GARÁŽ						
Na opravu fasády je použity materiály:						
VÝMĚRA CELÉ FASÁDY		123,08 m ²				
text			m.j.	MATERIÁL	PRÁCE	Cena
FASÁDA - GARÁŽ						
<div><div></div><div></div></div>						
Omytí fasády pomocí tlakové vody		100%	123,08 m ²	- Kč	- Kč	- Kč
Zakrytí vrat ochrannou fólií + lepicí pásy			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
Drobné opravy a vyspravení poškozených částí fasády (omítky)			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
FASÁDNÍ NÁTĚR						
Provedení penetračního nátěru spotřebakg/m2	100%	123,08 m ²	- Kč	- Kč	- Kč
Provedení fasádního nátěru - 2 nátěry spotřebakg/m2	100%	123,08 m ²	- Kč	- Kč	- Kč
SOKLOVÁ ČÁST						
9,73 m ²						
Omytí fasády pomocí tlakové vody		100%	9,73 m ²	- Kč	- Kč	- Kč
Vyspravení soklu			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
Provedení mozaikové omítky		100%	9,73 m ²	- Kč	- Kč	- Kč
OSTANÍ - LEŠENÍ, PŘESUN HMOT, VRN A LIKVIDACE ODPADŮ						
Ostatní pomocný materiál			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
Lešení vč. ochranné sítě - montáž, nájem 30dnů, demontáž, doprava			189,00 m ²	- Kč	- Kč	- Kč
Přesun hmot + doprava			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
Zařízení staveniště			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
Likvidace odpadu a sutí (odhad, nutno řešit dle skutečnosti)			1,00 kont	- Kč	- Kč	- Kč
Pozn:						
MEZISOUČET						- Kč

REKAPITULACE II		Cena
REKAPITULACE I		- Kč
1. OPRAVA FASÁDY - GARÁŽ		- Kč
Celkem bez DPH 21%		- Kč
Sleva	0,00%	- Kč
Celkem bez DPH 21%		- Kč
DPH 21%		- Kč
CELKEM S DPH 21%		- Kč

Zpracoval:

V dne ____ : ____ : 2019.

Nabídka je platná měsíců