



POZNÁMKY:

- KABELY BUDOU PO NAPNUTÍ ZAINJEKTOVÁNY CEMENTOVOU INJEKTAŽNÍ MALTOU DLE TKP18
- DOBA PODRŽENÍ KOTEVNÍHO NAPĚTÍ - min. 120 SEKUND
- POUŽIT BUDE CERTIFIKOVANÝ PŘEDPÍNAČÍ SYSTÉM SE SOUDRŽNOSTÍ
- KABELOVÉ KANÁLKY BUDOU OCELOVÉ KORUGOVANÉ Ø95mm TRUBKY A BUDOU ODPOVÍDAT ČSN EN 523

VÝKAZ PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE

KABEL				KABELY				SO 240	
NÁZEV	L[m]	KS lan	KS kabelů	LK[m]	LK'KS[m]	KS	KOTVA A	KOTVA B	
A	61.54	19	4	64.14	256.55	8	0	0	
B	52.31	19	2	54.91	109.82	2	2	2	
C	52.31	19	2	54.91	109.82	2	2	2	
CELKEM					476.2	12	4	4	
HMOTNOST LAN				10.65					

MATERIÁL
BETON C35/45-XF2, XD1
PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽ
KABELY 19 LAN PROF. 15,7 (150 mm2)
OCEL Y1860 S7-15,7 A S VELMI NÍZKOU RELAX.
CERTIFIKOVANÝ PŘEDPÍNAČÍ SYSTÉM SE SOUDRŽNOSTÍ
NAPÍNÁNÍ: KABELY A - JEDNSTRANNĚ ZLEVA, POTOM ZPRAVA
KABELY B - ZLEVA
KABELY C - ZPRAVA

LEGENDA:
L ČISTÁ DÉLKA KABELU VIZ VÝKRES
LK DÉLKA NUTNÁ PRO NAPNUTÍ A ZAKOTVENÍ KABELU
KOTVA A STUPŇOVITÁ 19-TILANOVÁ KOTVA
KOTVA B CIBULOVÁ 19-TILANOVÁ KOTVA

Objednatel stavby: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

ČÁST B

Číslo zakázky: 17 236 00	HIP: 602214618, soucek@pontex.cz	Ing. Petr SOUČEK
Schválil: Ing. Václav HVIŽDAL	Zodp. projektant: Ing. Jan BAŽIL	
Tech. kontrola: Ing. Ondřej DĚDEK	Vypracoval: Ing. Jan BAŽIL	
	727970803, bažil@pontex.cz	

PONTEx s.r.o.
Praha 4, Bezděv 1656, 147 14
tel: +420 24462215 fax: +420 24461038
e-mail: pontex@pontex.cz

Objednatel: KSUS Středočeského kraje	Obec: Benátky nad Jizerou	Kraj: Středočeský
Akce: II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a oprava přilehlé komunikace ve staničení 22,353 km - 24,853 km - PD	Datum: 05/2018	Stupeň: PDPS
Objekt: SO 240 - Mostní objekt 610-021a	Souprava: Č. přílohy	
Příloha: SCHÉMA PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE		11