


B.1.2

ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.					
AKCE: II/101 D1 - Jesenice, rekonstrukce				OHRADNÍ 24B PRAHA 4 tel: 241 481 215 e-mail: apis@apis-sro.eu	
ZADAVATEL: 		HL.INŽ.PROJEKTU: Ing. Karel ČÁSLAVSKÝ 	VYPRACOVAL: Ing. Karel ČÁSLAVSKÝ 	SCHVÁLIL: Ing. Karel NEJEDLÝ 	ZAK. ČÍSLO: 3171/08
KRAJ: STŘEDOČESKÝ		OKRES: PRAHA ZÁPAD		K.Ú.: JESENICE, OSNICE, DOBŘEJOVICE, MODLETICE	
STAV. OBJEKT SO 170		VÝKAZ VÝMĚR			DATUM: SRPEN 2018
		STUP.PROJ. PDPS		MĚŘIT.	PŘÍLOHA: 4

II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce VÝKAZ VÝMĚR - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

DO - úsek dl. 900 m

Opakované použití pro jednotlivé etapy

Předpoklad 6 pracovních úseků, práce po polovinách

Předpokládaná doba výstavby 180 dní

Poř. č.	Název položky	MJ	Počet MJ
	Značení - sil. II/101 Jesenice - D1		
1	A 15 - Práce	ks	2,0
2	A 10 - Světelné signály	ks	2,0
3	C 4a - Přikázený směr objíždění vpravo	ks	1,0
4	C 4b - Přikázený směr objíždění vlevo	ks	1,0
5	Z 2 + světla S7 3x - souprava, příčná uzávěra	ks	2,0
6	Z 4 - podélná uzávěra, směrovací desky oboustranné po 10 m	ks	95,0
7	Výstražné světlo - Světlo typ 1 (S7)	ks	2,0
8	Retroreflexní žlutozelený podklad	ks	2,0
9	Světelné signalizační zařízení - souprava, DYNAMICKY ŘÍZENÉ SEMAFORY	ks	1,0
10	Podkladní deska	ks	93,0
11	Ocelový stojan	ks	8,0
12	V5 - Příčná čára souvislá - nalepovací fólie	m	7,0
	Informační tabule o stavebních pracech na sil. II/101	ks	6,0
	Provizorní autobusové zastávky 6x, silniční panely		

II/101 Jesenice - D1, rekonstrukce VÝKAZ VÝMĚR - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

DO - Objízdna trasa

Objízdna trasa pro nákladní dopravu nad 7,5 t

Předpokládaná doba použití 180 dní

Poř. č.	Název položky	MJ	Počet MJ
	Značení - sil. II/101 Jesenice - D1		
1	B 13 - Zákaz vjezdu vozidel, omezená hmotnost (7,5 t)	ks	4,0
2	E 3a - Vzdálenost (1100 m, 1200 m)	ks	2,0
3	IP 22 - Změna místní úpravy	ks	12,0
4	IS 11c - Směrová tabule pro vyznačení objížděky	ks	19,0
5	E 13 - Text (Mimo vozidel do 7,5t)	ks	19,0
6	Podkladní deska	ks	35,0
7	Ocelový stojan	ks	35,0