

Ing. Pavlína Nykodémová

Forvia CZ, s.r.o.

Kolínská 1

Vyřizuje: Jan Šulc / tel. 724227906 / e-mail: jan.sulc@cetin.cz

Datum: 17.8.2018

Cenová nabídka překládky vedení SEK (sítě elektronických komunikací)

- akce VPI_Starý Vestec_rek.kom_II_272

Nabídková cena překládky SEK je 497.681 ,- Kč bez DPH

Jan Šulc , projektový koordinátor



Příloha : položková kalkulace

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2018.08

Pol. databáze: 2018.08

Název stavby: **VPI_Starý Vestec_rek.kom_II_272**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: TEMO telekomunikace a.s.

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.290	KMP:	43.300	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.030	KMMK:	0.270	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.280	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km
-------------------------	----------	---------------	----------

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA	41 971,43 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	157 647,50 Kč
MONTÁŽ	105 296,24 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	16 194,51 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	5 554,35 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	52 404,73 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	114 612,14 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	4 000,00 Kč
CELKEM:	497 680,90 Kč
STAVEB. ČINNOST	393 750,39 Kč
NESTAVEB. ČINNOST	103 930,51 Kč

VPI_Starý Vestec_rek.kom_II_272

Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky Popis	Množství
PŘÍPRAVA			
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	20174.80 JV
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	11305.08 JV
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	78.00 m
958554	S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks
955265	S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové výkop OS	2108.00 JV
955550	S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	20.00 m
952353	S	Rýha v poli 50/110	148.00 m
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	112.00 m
955570	S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	30.00 m
955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	290.00 m
MONTÁŽ			
958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	280.00 m
958310	S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks
958314	S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	153.00 ks
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	153.00 ks
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks
952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	310.00 ks
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické montáž SYSPRO	1116.00 JV
955286	S	Montáž spojky bez montáže vláken	1.00 ks
955282	S	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks
955281	S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	2.00 ks
955945	S	Montáž spojky T (Y) (I)	2.00 ks
955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks
952602	S	Montáž trubky úložné	280.00 m
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	130.00 m
954992	S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	140.00 m
958557	S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks
958331	S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	24.00 ks
958469	S	Uvedení stavby do provozu kolaudace	3720.00 JV
958336	S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	1200.00 m
958558	S	Zkouška trhací	1.00 ks
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	2.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955199	S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	190.00 m
956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrady	40000.00 JV
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks
958459		Zápis dokumentu do systému Objednatele	3.00 ks

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz

VPI_Stary Vestec_rek.kom_II_272

Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky Popis	Množství
955367		Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	2000.00 JV
955368		Poplatky k podzemním tratím síť.optickým zábor	2000.00 JV