




Výjezdová základna ZZS SČK MLADÁ BOLESLAV

p.o. 295, Laurínova 333/24, 293 01 Mladá Boleslav

OPRAVA FASÁDY



ROZPOČET NA:

FASÁDA - HLAVNÍ BUDOVA

1. OPRAVA FASÁDY - HLAVNÍ BUDOVA


pro opravu fasády je použity materiály:

text		m.j.	MATERIÁL	PRÁCE	Cena	
FASÁDA - HLAVNÍ BUDOVA						
						
Omytí fasády pomocí tlakové vody		100%	784,19 m ²	- Kč	25,00 Kč	19 604,85 Kč
Zakrytí oken a klempířských konstrukcí ochrannou fólií + lepicí pásy			1,00 kpl	27,50 Kč	42,80 Kč	70,30 Kč
Očištění vápenných nebo vápenocementových omítek		10%	78,42 m ²	- Kč	321,00 Kč	25 172,63 Kč
Mechanické lokální dočištění fasády cca		35%	274,47 m ²	- Kč	107,00 Kč	29 368,07 Kč
Zafixování výprávek před maltou - základní nátěrová hmota (penetrace)	spotřeba kg/m2	10%	78,42 m ²	16,50 Kč	21,40 Kč	2 972,10 Kč
Provedení vyplnění otlučených částí vápenou maltou	spotřeba kg/m2/1,5cm	10%	78,42 m ²	81,68 Kč	235,40 Kč	24 864,83 Kč
Provedení jemné finální malty (venkovní štuk)	spotřeba kg/m2/2,5mm	20%	156,84 m ²	33,00 Kč	321,00 Kč	55 520,94 Kč
STUKATÉRSKÉ PRÁCE						
Oprava - plocha (nuty)		100%	784,19 m ²	- Kč	192,60 Kč	151 035,76 Kč
Oprava - špalety (zednické začistění po výměně oken)		100%	289,12 m	22,00 Kč	235,40 Kč	74 419,49 Kč
Oprava říms - hlavní		100%	97,46 m	88,00 Kč	535,00 Kč	60 717,58 Kč
Oprava říms - středová		100%	93,86 m	88,00 Kč	535,00 Kč	58 474,78 Kč
FASÁDNÍ NÁTĚR						
Omytí fasády pomocí tlakové vody		100%	784,19 m ²	- Kč	- Kč	- Kč
Provedení penetračního nátěru	spotřeba kg/m2	100%	784,19 m ²	16,50 Kč	21,40 Kč	29 720,95 Kč
Provedení fasádního nátěru - 2 nátěry	spotřeba kg/m2	100%	784,19 m ²	53,90 Kč	214,00 Kč	210 085,57 Kč
SOKLOVÁ ČÁST						
Omytí fasády pomocí tlakové vody		100%	94,54 m ²	- Kč	17,12 Kč	1 618,47 Kč
Očištění a otluk poškozených částí soklu		25%	23,63 m ²	- Kč	321,00 Kč	7 586,58 Kč
Provedení repase otloučené soklové části		100%	94,54 m ²	81,68 Kč	235,40 Kč	29 975,26 Kč
Práce a doprava			1,00 kpl	- Kč	6 420,00 Kč	6 420,00 Kč
OSTĚŽNÍ - LEŽENÍ, PŘESUN HMOT, VRN A LIKVIDACE ODPADŮ						
Odstavení pomocný materiál			1,00 kpl	2 750,00 Kč	- Kč	2 750,00 Kč
Ležení vč. ochranné sítě - montáž, nájem 90dnů, demontáž, doprava			926,00 m ²	212,00 Kč	- Kč	196 312,00 Kč
Přesun hmot + doprava			1,00 kpl	- Kč	14 980,00 Kč	14 980,00 Kč
Zařízení staveniště			1,00 kpl	- Kč	32 100,00 Kč	32 100,00 Kč
Likvidace odpadu a suť (odhad, nutno řešit dle skutečnosti)			6,00 kont	- Kč	8 560,00 Kč	51 360,00 Kč
CELKOVÝ ROZPOČET					1 085 130,15 Kč	

2. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY_FASÁDA HLAVNÍ BUDOVA - MATERIÁL TIŽN

text	m.j.	MATERIÁL	PRÁCE	Cena
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY				
Demontáž stávajících klempířských prvků na fasádě	1,00 kpl	- Kč	22 615,31 Kč	22 615,31 Kč
Montáž r.š. 330mm	43,20 mb	495,00 Kč	749,00 Kč	53 740,80 Kč
Montáž r.š. 330mm	0,00 mb	- Kč	- Kč	- Kč
Vyměnění podkladu pod parapety	58,74 mb	385,00 Kč	321,00 Kč	41 470,44 Kč
Montáž staveniště	64,61 mb	16,50 Kč	80,25 Kč	6 251,40 Kč
Doprava a přesuny	1,00 kpl	1 100,00 Kč	- Kč	1 100,00 Kč
CELKOVÝ ROZPOČET				128 387,95 Kč

3. OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

text	m j	MATERIÁL	PRÁCE	Cena
STATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
STATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE				
demontáž ocelových mříží	24,00 ks	- Kč	1 926,00 Kč	46 224,00 Kč
demontáž mříže - očištění, broušení nerovností, zákl. nátěr, 2x vrchní nátěr	5,00 ks	550,00 Kč	8 560,00 Kč	45 550,00 Kč
malování a úprava nové geigeru vč. úpravy terénu a odstranění původního	2,00 kpl	770,00 Kč	5 350,00 Kč	12 240,00 Kč
nové potrubí na fasádě - nátěr žlutou barvou	1,00 kpl	- Kč	6 420,00 Kč	6 420,00 Kč
nový potrubí - demontáž a osazení nového	1,00 kpl	1 650,00 Kč	2 247,00 Kč	3 897,00 Kč
malování - demontáž a osazení nového	2,00 ks	- Kč	10 486,00 Kč	20 972,00 Kč
malování nad vstupy - očištění, broušení nerovností, zákl. nátěr, 2x vrchní nátěr	4,00 kpl	1 650,00 Kč	3 210,00 Kč	19 440,00 Kč
hromosvod - demontáž stávajícího a montáž nového hromosvodu	1,00 kpl	77,00 Kč	1 070,00 Kč	1 147,00 Kč
malování - očištění, broušení nerovností, zákl. nátěr, 2x vrchní nátěr	1,00 kpl	- Kč	9 630,00 Kč	9 630,00 Kč
malování - odstranění bledčanu	6,00 ks	1 650,00 Kč	5 350,00 Kč	42 000,00 Kč
oprava zelené a zpětná montáž vč. kabelů a lišt	1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
malování a lišta - demontáž a zpětná montáž	1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
malování banner - demontáž a zpětná montáž	1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
malování koš - demontáž a zpětná montáž	1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
malování ZZSSK u vstupu - demontáž a zpětná montáž	1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
oprava a reže	1,00 kpl	- Kč	5 350,00 Kč	5 350,00 Kč
malování				
CELKOVÝ				212 870,00 Kč

4. ZÁBORY A DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

ZÁBORY	m j	MATERIÁL	PRÁCE	Cena
ZÁBORY A DOPRAVNÍ OPATŘENÍ				
ZÁBOR - ULICE	den			
15,00 m2	70	1,00 kpl	- Kč	21 000,00 Kč
vyřízení a zajištění suhlasných stanovisek pro zábor (TSK a Městská část)	1,00 kpl	- Kč	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
CELKOVÝ				25 500,00 Kč

5. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

text	m j	MATERIÁL	PRÁCE	Cena
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI				
	1,00 kpl	- Kč	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
CELKOVÝ				4 500,00 Kč

REKAPITULACE I

	Cena
1. OPRAVA FASÁDY - HLAVNÍ BUDOVA	1 085 130,15 Kč
2. KLEMPÍRSKÉ PRVKY_FASÁDA HLAVNÍ BUDOVA - MATERIÁL TIŽN	128 387,95 Kč
3. OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE	212 870,00 Kč
4. ZÁBORY A DOPRAVNÍ OPATŘENÍ	25 500,00 Kč
5. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI	4 500,00 Kč
CELKEM bez DPH 21%	1 456 388,10 Kč
CELKEM bez DPH 21%	1 456 389,00 Kč
DPH 21%	305 842,00 Kč
CELKEM S DPH 21%	1 762 231,00 Kč

Zpracoval:
 v 12 dne 12 : 2019.

Nařízení je platná měsíců

[Handwritten signature]