

Akce:

II/102 HR. HL. M. PRAHY – – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE


Objednatel:

STŘEDOČESKÝ KRAJ
ZBOROVSKÁ 11
150 21 PRAHA 5

Středočeský kraj

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

DPDPS
ČÁST 2

Číslo zakázky:	16 269 00	HIP:	Ing. David DVOŘÁČEK	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL		720951172, ddv@pontex.cz	
	244462219, vhw@pontex.cz	Zodp. projektant:	Ing. David DVOŘÁČEK	
			720951172, ddv@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Lukáš PROCHÁZKA	Vypracoval:	Ing. David DVOŘÁČEK	
	702033396, lpr@pontex.cz		720951172, ddv@pontex.cz	

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Jíloviště, Vrané n. V., Třnová, Měchenice, Davle, Hradištko, Štěchovice, Slapy	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/102 HR. HL. M. PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE			Datum	Stupeň
	STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ			9/2017	PDPS
Příloha:				Souprava	Č. přílohy
					2.2

Tabulka vyjádření k PD II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce

Č.	Organizace	vyjádření č.j.	ze dne	Vyj. platí do	Souhlas	Poznámka
I.	1 KSÚS, Zborovská 11, 150 21 Praha 5	5020/17/KSUS/KLT/MOT	25.7.2017	-	ANO	
	2 Obecní úřad Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště	-	4.9.2017	-	ANO	- podepsaná smlouva
	3 Obec Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou	-	3.10.2017	-	ANO	- podepsaná smlouva
	4 Obecní úřad Trnová, Trnová 80, 252 10 Mníšek pod Brdy	-	8.9.2017	-	ANO	- podepsaná smlouva
	5 Obecní úřad Měchenice, Hlavní č. 4, 252 06 Měchenice	564/2017/OÚ	2.8.17	-	ANO	- požadavek na zastávek BUS mimo komunikaci - podepsaná smlouva
II.	6 Úřad městyse Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle	729/2017	17.7.2017	-	ANO	- požadavek na odvodnění účelové komunikace - nelze splnit - podepsaná smlouva
	7 Obecní úřad Hradištko, Chovatelů 500, 252 09 Hradištko	-	1.8.2017	-	ANO	- podepsaná smlouva
	8 Úřad městyse Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice	2437/17/UMS/Ron	19.7.2017	-	ANO	- podepsaná smlouva
	9 Obecní úřad Slapy, Slapy 72, 252 08 Slapy	OÚSl-251/2017/Ne	17.7.2017	-	ANO	
	10 Úřad městyse Štěchovice, Stavební úřad , Hlavní 3, 252 07 Štěchovice	2746/SUS/Dso 2700/17/SUS/Dso	31.7.2017 26.7.2017	-	ANO	- vydáno vyj. Dle par 15 SZ - způsob povolování jednotlivých SO
I.+II.	11 Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice	S-MUCE 42344/2017 OVM S-MUCE 42344/2017 OVV S-MUCE 42344/2017OSKCR/SF S-MUCE 42344/2017 S-MUCE 63448/2017 OZP/L/Pa MUCE 76063/2017 OZP/V/Ja MUCE 3830/2018 OZP/N/Ja	7.8.2017 7.8.2017 11.7.2017 14.12.2017 21.12.17 17.1.2018	-	ANO	Požádat o: - par. 15 VZ - do 50m od lesa Vydáno: - souhlas VKP - stavba není zásahem do krajinného rázu - závazné stanovisko k LPF - par. 17 VZ Dešťovou kanalizaci povoluje SSÚ Nesmí docházet ke spadu či smyvu do toku - urgence 16.10, požádáno 11.7.17 - nutno doplnit řez pod mostem ČD - vrátit vyplněné prohlášení na SŽDC
	12 SŽDC s.o., Správa dopravní cesty Praha, Odbor přípravy staveb, Partyzánská 24, 170 00 PRAHA 7	S 290/S-29478/2017-SŽDC-OR PHA-710-Ple 14962/2018-SŽDC-GŘ-O31	13.12.2017 19.3.2018	-	ANO	
I.	13 České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2a, 130 00 Praha 3	2443/2017	4.9.2017	4.9.2019	ANO	- 1 měsíc před zahájením prací uzavřít nájemní smlouvu
I.+II.	14 Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5	49440/2017-242-Ja 50218/2017-242/Ma 58645/2017-242-Mi	11.9.2017 12.9.2017 26.10.2017	11.9.2019 12.9.2019 26.10.2019	ANO	- doplnit opevnění stáv. propustku u autobus. nádraží
	15 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady 136, 252 02 Jíloviště	41/000631/VULHM/2017	28.7.2017	-	ANO	- technologický tunel pod silnicí (vodovod + elektrika)
I.	16 Kemp Měchenice, , amskala@seznam.cz	13.12.	13.12.2017	-	ANO	
I.+II.	17 Barton-Dobnerin Elizabeth, 1204 S.Border 605, Weslaco, 785 96 Texas, Spojené státy, Curryová Eva, Vodičkova 699/30,	viz souhlasy	2.1.2018	-	ANO	- podepsaná smlouva
	18 Lesy ČR,s.p., LZ Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov u Prahy	LCR006/S0815823/2017 LCR954/003091/2017	28.7.17 14.9.2017	- 14.9.2019	ANO	

Tabulka vyjádření k PD II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce

Č.	Organizace	vyjádření č.j.	ze dne	Vyj. platí do	Souhlas	Poznámka
19	Jindráková Františka, 25202 Jiloviště	-	-	-	-	- vyhybáme se dočasnému záboru
20	Urso wood, SE, Benediktská 722/11, Staré Město, 11000 Praha 1	-	16.11.2017	-	ANO	- podepsaná smlouva
21	Klapová Jitka, Jilovská 1159/59, Braník, 14200 Praha 4,	-	4.12.	-	ANO	- podepsaná smlouva
22	Papoušková Ilona, Davelská 7, Sloup, 25206 Davle	-	4.12.	-	ANO	- podepsaná smlouva
23	Běhová Iva Ing., Na Vyhlídce 230, 25206 Měchenice	-	15.8.2017	-	ANO	- podepsaná smlouva
24	pí Radová Lenka, Vltavská 322, 25206 Měchenice	-	-	-	-	- omezení vlastnického práva - pozemky vyjmuty ze Sp
25	p. Rada Pavel, Vltavská 322, 25206 Měchenice	-	-	-	-	- omezení vlastnického práva - pozemky vyjmuty ze Sp
26	pí Lišková Anna, Kiliánská 232, 25206 Davle	-	15.1.2018	-	ANO	- zeměděla, pošta se vrací - je vyřešeno stanovením opatrovníka - viz podepsaná smlouva
27	p. Liška Zdeněk, Kiliánská 232, 25206 Davle	-	10.8.2017	-	ANO	
28	Kolková Vladimíra, Kiliánská 237, 25206 Davle	-	23.10.2017	-	ANO	- podepsaná smlouva
29	pí Dvořáková Marie a p. Dvořák František, Kiliánská 235, 25206 Davle	-	23.10.2017	-	ANO	- podepsaná smlouva
30	pí Karlíková Eva a p. Karlík Václav, Kiliánská 235, 25206 Davle	-	23.10.2017	-	ANO	- podepsaná smlouva
31	Kotáb Václav, č. p. 239, Davle I	-	25.1.2018	-	ANO	- dopisy se vrací - zeměřel - je vyřešeno stanovením opatrovníka - viz podepsaná smlouva
32	VM FOREST, spol. s r.o., Na Plazech č. ev. 83, Sloup, 25206 Davle	-	16.8.2017	-	ANO	- podepsaná smlouva
33	ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s., Radlická 180/50, Smíchov, 15000 Praha 5	-	-	-	ANO	- podepsaná smlouva
34	MOL Česká republika, s.r.o., Budova Quadrio, 5.patro, Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1	1.9.2017	1.9.2017	-	ANO	- uzavřít smlouvy před vydáním SP - 17.10. poslána žádost o uzavření smluv až před zahájením
35	Švejdová Hana, V Kocáběch 264, 25207 Štěchovice	-	7.11.2017	-	ANO	- podepsaná smlouva
36	Novotná Ludmila, Vltavská 321, 25207 Štěchovice	-	4.12.	-	ANO	- podepsaná smlouva
37	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2	UZSVM/S/17829/2017-HMSU	4.9.2017	-	ANO	- před zahájením stavby uzavřít smlouvy na VB + nájemní
38	CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3	VE17-260	9.8.2017	-	ANO	
39	ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň	001094296541 001094375686 001094296542	28.8.2017 28.8.2017 28.8.2017	-	ANO	
40	ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 3/1531, 140 53 Praha 4	D3A17000005861	2.8.2017	2.8.2018	ANO	
41	ČD-telematika, Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9	1201711116	17.7.2017	17.7.2019	ANO	
42	Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Hradební 12/772, P.O. Box č. 3, 110 15 Praha 1	- viz č. 57				
43	Křbcová Věra, Štěchovice		16.1.2018	-	ANO	- viz podepsaný souhlas

Tabulka vyjádření k PD II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce

Č.	Organizace	vyjádření č.j.	ze dne	Vyj. platí do	Souhlas	Poznámka
II.	44 ELTODO a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4	VPD_2017_821	11.7.2017	11.7.2018	ANO	
	45 VAK Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun 3	O171-10302/2017	7.8.2017	7.8.2018	ANO	-podmínky pro provádění
	46 VHS Benešov, s.r.o., Černoletská 1600, 256 13 Benešov	Vyj/Zav/BN/2017	8.8.2017	8.8.2019	ANO	
I.	47					
	48 ČEPS, a.s., Elektrárnská 774/2, 101 52 Praha 10	825/KOC/RO/4	27.7.17	27.7.2019	ANO	- udělen souhlas c činností v ochranném pásmu
	49					
	50 Fregatta Alba s.r.o. a Polyfunkční dům, Přístavní 1, 252 06 Měchenice, Praha - západ	14.7.2017	14.7.17	-	ANO	- zachovat přístup k budově - stavba nesmí ohrozit stabilitu budovy - zachovat přístup za svodidlo na můstek k přístavišti - zařadit Ing. Aleše Bahenského mezi účastníky řízení
	51 LAM plus, s. r. o., Žichovice 56, 342 01 Sušice	25.10.2017	25.10.2017	-	ANO	
I.	52 P. Helcl, Sídliště 223, 252 06 Davle	25.8.2017	25.8.2017	-	ANO	- vydán souhlas s přeložkou
	53 P. Daniel Pospíšil, Vlkandice 174e, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy		-	-	ANO	- vydán souhlas s přeložkou
	54 Policie České republiky, KRP Středočeského kraje, územní odbor Praha-venkov JIH, DI, Masarykovo náměstí 708, 251 64	KRPS-222193-3/ČJ-2017-011406	3.8.17	-	ANO	- zřízení závilů pro BUS - neslučitelné se zadáním stavby
I.+II.	55 HZS Středočeského kraje, ÚO Kladno, stanice HZS Revnice, stavební prevence, Havlíčkova 174, 252 30 Revnice	PZ-561-2/2017/PD	31.7.2017	-	ANO	
	56 KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2	KHSSC 38945/2017	4.8.2017	-	ANO	
	57 Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Tychoňova 1, 160 00 Praha 6	96170/2017-8201-OÚZ-PHA	31.8.2017	31.8.2019	ANO	
	58 NPI bezbariérové prostředí, Krajské konzultační středisko Kraj Praha, Karlínské nám. 59/12, Praha 8 - Karlín, 186 00 Praha 86	110170312	14.7.2017	-	ANO	
	59 Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5	086616/2017/KUSK 088390/2017/KUSK-DOP/Nech	31.7.17 3.8.2017	- -	ANO ANO	- orgán ochrany přírody "lze vyloučit významný vliv" - nepodléhá posouzení na EIA
I.	61 Marina Měchenice, Aleš Bahenský	viz vyj. Č. 50			ANO	- viz vyj. Č. 50
I.+II.	62 Policie České republiky, KRP Středočeského kraje, územní odbor Praha-venkov ZÁPAD, DI, Zborovská 13, 150 00 Praha 5	KRPS-230992-1/ČJ-2017-011606-KI	28.7.2017	-	ANO	
II.	63 Věra Krbcová, Hlavní 132, 25207 Štěchovice	viz č. 43				- viz vyj. Č. 43
I.+II.	64 Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, Týrsova 1902, Benešov, 256 01	LCR954/001997/2017	31.7.2017	31.7.2019	ANO	-prověřit prostorové a kapacitní poměry mostu přes Lesní potok - ukončení díla pod mostem bude provedeno příčným prahem - veškeré budované objekty zůstanou v ve správě investora - předložit další stupně dokumentace
	65 Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10	3353/2017 3436/2017 ARUP-7873/2017	24.7.2017 2.8.2017 26.7.2017	-	ANO	

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

PONTEX spol. s.r.o.
Bezová 1658
147 14 – Praha 4

Vás dopis značky/ze dne
PX 3055/2017 20.6.2017

Náše značka
č.j. 5020/17/KSUS/KLT/MOT
ev.č. 36766/2017-KSÚS

Vyřizuje/telefon
Motal / 723500384

Praha
25.7.2017

Věc : Kácení v rámci akce „II/102 hl.m. Praha – Štěchovice, rekonstrukce“

Dle Vaší žádosti a předloženého dendrologického posudku pro přípravu stavby „II/102 hl.m. Praha – Štěchovice, rekonstrukce“ jde o odstranění vegetace, mj. kácení stromů s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 1,3m nad terénem.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice II/102 tímto **souhlasí** s realizací kácení v rámci stavby „II/102 hl.m. Praha – Štěchovice, rekonstrukce“.

Přílohy : bez příloh

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (61)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Karel Motal
vedoucí TSÚ-oblast Kladno



Akce: II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce

Věc: Souhlas vlastníka pozemku

Obec Vrané nad Vltavou je vlastníkem pozemků:

katastrální území Vrané nad Vltavou

p.č.	kultura	celková výměra [m ²]	list vlastnický
690	ostat. pl.	1 320	10001

zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha–západ.

Pro povolení stavby bude uzavřena smlouva o právu provést stavbu.


Před zahájením stavby bude na dočasný zábor uzavřena smlouva o výpůjčce.


Majitel pozemků se zábořem a řešením smluvních vztahů souhlasí.

Obecní úřad Vrané nad Vltavou

Březovská 112

252 46 Vrané nad Vltavou


.....





Obec Měchenice

Hlavní 4
25206 Měchenice

Tel/fax: 257 770 408
Email: mechenice@volny.cz
IČO: 241482
Bankovní spojení: 12322111/0100
Komerční banka

Pontex, spol.s.r.o.
Březová 1658
147 14 Praha 4

V Měchenicích dne 2.8.2017

Vaše značka: čj. PX2858/2017
Naše značka: č.j. čj. 564/2017/OÚ

Věc: Stanovisko obce Měchenice k akci: II/102hr.hl.m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí komunikace č. II/102 a autobusových zastávek na této komunikaci v k.ú. Měchenice předkládám následující požadavek.

V současné době obě zastávky ve směru od Davle do Prahy - zastávka Měchenice (u Fregaty) a zastávka rozcestí k žel. stanici nesplňují kritéria zastávek veřejné dopravy. Jedná se v podstatě o malý zastřešený prostor a cestující vystupující z autobusu středovými dveřmi sestupují přímo do vozovky mimo zastávku, a to do úzkého prostoru přímo mezi autobusem a svodidly. Tím je výrazně ohrožena jejich bezpečnost.

Vzhledem k nebezpečnosti a nepohodlnosti stávajícího stavu pro cestující vás žádám, aby plánované nové zastávky koncipovali tak, že vznikne zvýšený nástupní ostrůvek v potřebné délce, tj. minimálně v délce od čela autobusu po výstupové dveře.


Zastávka směr Praha je třeba posunout za přechod km 5,95.

Dle našeho názoru problematiku autobusových zastávek řešila PD f.Vin Consult 6/2015, jejíž situaci přikládáme viz. výkresy B2 a C1

Mgr. František Zoul
starosta obce



DETAIL SNÍŽENÍ CHODNÍKU:



Pozn. V případě, že dochází ke změně převýšení u obrubníku ABO 2-15, je změna provedena vždy na takové délce, aby skončil klesání obrubníku byl max. 1:10. Převýšení je v místě přechodu +2cm.
Pozn. V místě, kde není proveden zapuštěný obrubník v místě přechodu, je varovný pás oděšen o šířku vozovkového obrubníku.

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

- SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
- SO 201 Galérie a nástupiště BUS

KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- konstrukce autobusové zastávky
- krýť ACO 11+ III. TDZ
- frézování/úprava krýty vozovky,
- krýť ACO 11+ III. TDZ
- konstrukce chodníku
- krýť MA8 V
- konstrukce nástupní plochy,
- krýť ZB
- závlivka MA4 V
- úpravy pro nevidomé,
- krýť DL I - reliéfní (6cm)
- vizuální kontrastní pás š. 0.5m od líce obruby
- nezpevněná krajnice vozovky
- zeleně
- betonový obrubník ABO 2-15 do
- bet. lože s boční opěrku
- obrubník ABO 4-8
- štěrbínový žlab/bet. žlabovka
- hranice trvalého záboru
- nové svislé dopravní značení
- nové vodorovné dopravní značení

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

Index	Změna	Vypracoval	Kontrola	Datum

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Číslo soupravy:

viw Inženýrská projektová kancelář


Jaromíra 76388
140 00 Praha 4
Tel.: (+420) 244 104 010
Fax: (+420) 244 104 090
E-mail: viw@vinconsult.cz

Ing. V. Vandík, CSc.

HIP: Ing. Jiří Biegl
Zodp. projektant objektu: Ing. J. Biegl
Výpracoval: Bc. Jan Lorenc
Kraj: Středočeský kraj
Objednatel: OÚ Měchenice, Hlavní 4, 252 06
Měchenice
Datum: 06/2015
Formát: 2x44
Měřítko: 1:250
Číslo zakázky: 52115.1-2
Stupeň: JP
Část: B.2
Příloha:

Přechod ul. Vltavská, Měchenice

CELKOVÁ SITUACE STAVBY



LEGENDA :

nové svíslé DZ

nové vodorovné DZ



V2b 1,5/1 50,25

-1062450

-1062475

-74

-747550

-747575

-747600


-747575

-747600

-1062450

-1062475

-1062500



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Index	Změna	Vypracoval	Kontrola	Datum

Číslo soupravy:

<p>viN Inženýrská projektová kancelář</p> <p>Jeremenkova 763/88 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 244 104 010 Fax: (+420) 244 104 060 E-mail: vin@vinconsult.cz</p>		<p>Ing. V. Vandík, CSC</p> <p>Kontrola: Ing. J. Biegl</p> <p>Datum: 06/2015</p> <p>Formát: 2xA4</p> <p>Měřítko: 1:250</p> <p>Číslo zakázky: 52115.1-2</p> <p>Suplét: JP</p> <p>Část: C.1</p> <p>Příloha: 2</p>	
HIP:	Zodp. projektant objektu:	Vypracoval:	Kontrola:
Ing. Jiří Biegl	Ing. Jiří Biegl	Bc. Jan Lorenc	Ing. J. Biegl
Objednatel:	Kraj:	MU:	Měchenice
OU Měchenice, Hlavní 4, 252 06	Středočeský kraj		
<p>Přechod ul. Vltavská, Měchenice</p> <p>SO 101 Komunikace a zpevněné plochy</p> <p>DEFINITIVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ</p>			



ÚŘAD MĚSTYSE DAVLE

DAVLE, Na náměstí 63, PSČ: 252 06, e-mail: starosta@obecdavle.cz, Telefon: 257 770 257, Fax: 257 770 144

V Davli 17.07.2017
Čj.: 729/2017
Vyřizuje: Ing. Prokůpek

PONTEX s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Věc: Projektová dokumentace na akci „Rekonstrukce komunikace II/102 Praha – Štěchovice“

K předmětné projektové dokumentaci na shora uvedenou akci požadujeme zahrnout do této akce následující podmínku:

Podmínka:

Vzhledem k tomu, že v úseku km 11.1 dojde k opravě celé konstrukce vozovky 102 (směr Praha), městys Davle požaduje provést **odvodnění účelové komunikace p.č. 104/1 k.ú. Davle** (u č.p. 264) jednoduchým propustkem, účelová komunikace je napojená na silnici 102. V současné době srážkové vody zaplavují přilehlé nemovitosti, nemohou odtéct skrz těleso komunikace 102 nebo po její straně (p.č. 835/3, k.ú. Davle) ke stávajícímu propustku u p.č. 104/16 v k.ú. Davle.

Jinak souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací.

S pozdravem



Mgr. Jiří Prokůpek
starosta

Příloha: Projektová dokumentace – paré č. 8, včetně souhlasu se zábořem ploch.



Obecní úřad
HRADIŠTKO

Chovatelů 500, PSČ 252 09

Č.j.: 1287/17

V Hradištku, dne 18.8.2017

PONTEX spol. S r.o.
Ing. Jan Gajzler
Bezová 1658
147 14 Praha 4

7.


PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	22 -08- 2017
Č.j.:	3569/2017
Přílohy:	
K vyřízení:	DDv (JGa)
Rozdělení:	

Vyjádření k záměru – akce : II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce

Plánovaný záměr zahrnuje rekonstrukci vozovky , zajištění stability svahu mezi komunikací a vodotečí, přičemž bude současně provedena i rekonstrukce mostů, propustků a budou realizovány přeložky dotčených inženýrských sítí.

Obec Hradištko, jako vlastník pozemků p.č. 860/6, 860/7, 860/18, 860/20, v k.ú. Hradištko pod Medníkem **souhlasí** s předloženým záměrem dle dokumentace pro stavební povolení, vypracované firmou PONTEX s.r.o. , č. Zakázky 16 269 00. Na uvedených pozemcích se **nenachází žádné sítě v našem vlastnictví** ani v naší správě.

Na výše uvedených pozemcích po ukončení stavby nebudou žádné deponie a skládky materiálu.


Antonín Merta
starosta obce



Příloha: Souhlas vlastníka pozemku

Obecní úřad Hradištko
Chovatelů 500
PSČ 252 09

tel.: 257 740 441-2
stavebni@hradistko.cz
www.hradistko.cz

úřední dny: pondělí a středa 8-11.30 a 12.30-17.00 hod.



MĚSTYS ŠTĚCHOVICE

Hlavní 3, 252 07 Štěchovice
tel: 257740403, e-mail: info@ou-stechovice.cz
IČO: 00241725
Č.ú.: 388034329/0800

08/1

RR 466 45500 4/12

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	19-07-2017
Č.j.:	3030/2017
Přílohy:	DVD
K vyřízení:	
Rozdělil:	

Č.j.. 2432/17/UMS/ROn

Pontex spol. s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

II/102 Štěchovice, rekonstrukce Dešťová kanalizace ve Štěchovicích

Městys Štěchovice souhlasí s navrženým řešením zřízení kanalizace v úseku II/102 od křižovatky u mostu Dr. E. Beneše k mostu přes Kocábu s tím, že kanalizace bude rozdělena na tři hlavní stoky. Upozorňujeme, že pod nádražím komunikace II/102 je propust o průměru 800 zúžena na 400 viz. kamerová sonda.

Městys Štěchovice souhlasí s napojením nové kanalizace na stávající dešťovou kanalizaci v ulici Školní a souhlasí s následným převzetím páteřních dešťových stok kanalizace do vlastnictví a správy městyse.

Příloha: kamerová prohlídka

S pozdravem



Čapek Miloš
starosta

Štěchovice 17.7.2017



MĚSTYS ŠTĚCHOVICE
Hlavní 3, 252 07 Štěchovice
tel: 257740403, e-mail: info@ou-stechovice.cz
IČO: 00241725
Č.ú.: 388034329/0800

Č.j.. 2437/17/UMS/ROn

Pontex spol. s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

II/102 hr. Hl.m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce

Vyjádření městyse

Městys Štěchovice souhlasí se stavbou dle předložené projektové dokumentace s tím, že upozorňuje na fakt, že asfaltový povrch není projektován až po mostní spáru. U mostu Dr. E. Beneše. Žádáme tímto o zvážení této varianty.

Následně městys Štěchovice souhlasí s řešením smluvních vztahu.

S pozdravem

Čapek Miloš
starosta

Štěchovice 17.7.2017



Město Černošice
Městský úřad Černošice
Ing. Bohumila Budková
tajemník městského úřadu

Naše č.j.: S – MUCE 42344/2017 OVM
Datum: 07. 08. 2017

11/1

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	08 -08- 2017
Č.j.:	3339 /2014
Přílohy:	
K vyřízení:	DDV (Ka)
Rozdělil:	

Dot. Alena

PONTEX spol. s r.o.,
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Městský úřad Černošice jako orgán státní správy v přenesené působnosti podle zvláštních zákonů a dotčený orgán podle § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává podle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

koordinované stanovisko

k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce v kat. území Vrané nad Vltavou, Jíloviště, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Masečín, Hradištko pod Medníkem, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou“.

Stanovisko Městského úřadu Černošice jako dotčeného orgánu je podle jednotlivých oblastí ochrany veřejného zájmu vyjádřeno v příloze č. 1, 2, 3 koordinovaného stanoviska.

O vydání koordinovaného stanoviska požádala společnost PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, podáním doručeným Městskému úřadu Černošice dne 10. 07. 2017. Podání bylo zaevidováno pod číslem jednací S - MUCE 42344/2017 OVM.

Ing. Bohumila Budková

tajemník Městského úřadu Černošice

Ac
Městský úřad Černošice
tajemník úřadu
pracoviště Podskalská 19
128 25 Praha 2 ①

počet listů: 1

příloha č. 1: stanovisko odboru životního prostředí Městského úřadu Černošice

příloha č. 2: stanovisko stavebního úřadu Městského úřadu Černošice

příloha č. 3: stanovisko odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Černošice

Na vědomí:

Stavební úřad Mníšek pod Brdy

Stavební úřad Jílové

Stavební úřad Štěchovice



Městský úřad Černošice – Odbor životního prostředí
 Podskalská 1290/19
 120 00 Praha 2
 zivotni@mestocernosice.cz

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Nela Radová
 Telefon: 221 982 322
 E-mail: podatelna@mestocernosice.cz

V Praze dne 7. 8. 2017

Spis. zn.: S-MUCE 42344/2017 OVV
 Příloha č. 1.

Stanovisko odboru životního prostředí

Věc: Stavba „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“ v kat. ú. Vrané nad Vltavou, Jíloviště, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Masečín, Hradištko pod Medníkem, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou.

Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, vydává pro účely vydání rozhodnutí nebo jiného postupu podle zvláštního předpisu (např. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), k výše uvedené stavbě následující vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (správní řád); toto stanovisko může obsahovat závazná stanoviska dle § 149 správního řádu:

Vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů):

Vodoprávní úřad má k uvedenému záměru následující připomínky:

1. Část stavby se nachází ve stanoveném záplavovém území řeky Vltavy a Kocáby a Bojovského potoka. Záměr proto podléhá vodoprávnímu souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17, odst. 1, písm. c) vodního zákona. Spolu s žádostí žadatel předloží, v souladu s § 8 vyhlášky 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu projektovou dokumentaci (její vybrané části) a vyjádření Povodí Vltavy, s.p. (ke stavbě v záplavovém území a k množství vypouštěných vod do řeky Kocáby) a vyjádření Lesů České republiky, s.p., správa k výstavbě v záplavovém území.
2. Dešťová kanalizace pro odvodnění tělesa silnice je součástí stavby silnice a podléhá povolení silničního stavebního úřadu.
3. Stavba provizorní přeložky vodovodu a kanalizace podléhá povolení zdejšího vodoprávního úřadu dle § 15 vodního zákona. Žádost musí včetně příloh splňovat náležitosti dané vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Bc. Jankovičová

Orgán ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů):**I.**

Městský úřad Černošice jako orgán ochrany přírody věcně příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), a místně příslušný podle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti společnosti PONTEX spol. s r.o., IČ: 40763439, se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, jako věcně a místně příslušného stavebního úřadu, vydává podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasné závazné stanovisko

k zásahu do významných krajinných prvků vodních toků – Kocába, bezejmenná vodoteč od Cukráku, bezejmenná vodoteč od Jíloviště, Bojovský potok, bezejmenná vodoteč od Hvozdnice a další bezejmenné vodoteče u stavebních objektů SO204, SO205, a dále k zásahu do údolní nivy řeky Vltavy, a k vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), pro stavební záměr „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“, na stavbou dotčených pozemcích v kat. ú. Vrané nad Vltavou, Jíloviště, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Masečín, Hradištko pod Medníkem, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou, a to za následujících podmínek:

- 1) během demoličních prací nesmí dojít ke spadu suťového materiálu do koryta vodních toků,
- 2) se stavebním materiálem bude nakládáno tak, aby nedocházelo k jeho smyvu do vodních toků,
- 3) během realizace záměru budou u mechanizace používány biologicky odbouratelná paliva, maziva i další provozní tekutiny (dle mezinárodní normy CEC-L-33-T-82),
- 4) okolí stavbou dotčených úseků vodních toků bude uvedeno do původního stavu do doby dokončení stavby.

Odůvodnění:

Dne 10. 7. 2017. Městský úřad Černošice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody obdržel žádost společnosti PONTEX spol. s r.o., IČ: 40763439, se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, o vyjádření ke stavbě „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“, na stavbou dotčených pozemcích v kat. ú. Vrané nad Vltavou, Jíloviště, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Masečín, Hradištko pod Medníkem, Štěchovice u Prahy a Slapy nad Vltavou.

Předložený stavební záměr řeší rekonstrukci dvou úseků silnice II/102 a to úsek Praha-Měchenice dlouhý cca 6,4km a úsek Davle-Štěchovice dlouhý cca 5,4km. Je řešena stabilita svahu zemního tělesa mezi silnicí a vodotečí vlevo od silnice. Stavba vyvolá přeložky inženýrských sítí. V oblasti stavby dojde ke kácení vybraných dřevin. Plánovaná rekonstrukce se skládá z opravy mostních objektů SO 201-SO 207, dále opravy opěrných zdí SO 251-253, kanalizace SO 331-334 a stavby provizorního mostu SO 901 u mostu SO 207. Silnice II/102 je vedena po levém břehu Vltavy v těsné blízkosti koryta řeky.

Rekonstrukce silnice II/102, která vede podél břehu Vltavy představuje zásah do významného krajinného prvku údolní nivy řeky Vltavy a rekonstrukce mostních objektů představuje zásah do významného krajinného prvku vodního toku Bojovského potoka, Kocáby a čtyř bezejmenných vodotečí. Významný krajinný prvek je dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. vymezen jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova

a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Účelem ochrany významných krajinných prvků je zajistit, aby vliv lidské činnosti do ekosystémů byl co nejmenší, aby přírodní prostředí, jehož je člověk součástí, plnilo své funkce a bylo udržitelné pro další generace. Vodní toky uvnitř lidských sídel zlepšují mikroklimatické podmínky zastavěného území a mohou být významným místem sloužícím k odpočinku obyvatel. Aby bylo toto umožněno, je nezbytné chránit ekologické i vzhledové hodnoty vodních toků a jejich niv.

Prostředí vodního toku, tvořené oblastí volně tekoucí vody (reopelagiál), povrchovou vrstvou dna (bentál) a hlubší vrstvou dna (hyporeál), představuje trvalé či přechodné stanoviště řady druhů živočichů a rostlin. Pro oblast volně tekoucí vody je typický výskyt planktonu (pasivně se vznášející organismy), nektonu (organismy, které jsou schopny překonávat i silné proudění vody, např. větší hmyz, raci, kruhoústí, ryby, někteří obojživelníci a plazi), popř. organismů dna, které jsou dočasně unášeny vodou. Na zónu bentálu jsou vázány druhy žijící v substrátu dna či vytvářející nárosty na povrchu podkladu. Hyporeál je biotopem mikroskopických organismů, řas, sinic a drobných bezobratlých. Neméně významná jsou stanoviště břehů a přibřežní vegetace, vyhledávaná řadou druhů hmyzu, obojživelníků, plazů, ptáků i drobných savců. Na vodním toku jsou navíc často závislé přilehlé vodní nádrže, drobné tůňky a slepá ramena, které z hlediska ochrany přírody představují další cenné ekosystémy. Všechna tato stanoviště jsou vzájemně úzce propojena. Proto i drobné zásahy např. do koryta vodního toku mohou mít vliv zejména na společenstva a ekosystémy situované níže po proudu vodoteče.

S ohledem na výše uvedené a z důvodu ochrany organismů vázaných na biotopy tekoucích vod, jejichž druhy podléhají obecné ochraně rostlin a živočichů dle § 5 zákona č. 114/1992 Sb., ochraně volně žijících ptáků dle § 5a zákona č. 114/1992 Sb., popř. zvláštní ochraně rostlin a živočichů dle § 48 zákona č. 114/1992 Sb., je třeba minimalizovat rozsah zásahů do vodních toků jeho okolí. Proto orgán ochrany přírody požaduje, aby při demoličních a stavebních pracích bylo nakládáno se stavebním materiálem tak, že nebude docházet k jeho spadu či smyvu do vodního toku, a dále požaduje minimalizaci rizika spojeného s případným únikem provozních kapalin stavební techniky do vodního i suchozemského prostředí, a to prostřednictvím používání biologicky odbouratelných paliv, maziv a dalších provozních tekutin (dle mezinárodní normy CEC-L-33-T-82). Orgán ochrany přírody dále požaduje uvést okolí dotčeného úseku vodního toku do původního stavu, a to do doby dokončení stavby. Uložená podmínka má zajistit brzkou obnovu funkcí významného krajinného prvku vodního toku. Účelem ochrany významných krajinných prvků je zajistit, aby vliv lidské činnosti do ekosystémů byl co nejmenší, aby přírodní prostředí, jehož je člověk součástí, plnilo své funkce a bylo udržitelné pro další generace.

Na základě výše uvedeného orgán ochrany přírody nepovažuje rekonstrukci dvou úseků silnice II/102 za splnění stanovených podmínek, za natolik negativní zásah, který by vedl k poškození či zničení dotčených významných krajinných prvků vodních toků – Kocába, bezejmenná vodoteč od Cukráku, bezejmenná vodoteč od Jiloviště, Bojovský potok, bezejmenná vodoteč od Hvozdnice a další dvě bezejmenné vodoteče u stavebních objektů SO204, SO205, a dále údolní nivy řeky Vltavy. Zároveň nepředpokládá, že by provedením záměru byla ohrožena či oslabena ekologicko-stabilizační funkce vodního toku. Orgánem ochrany přírody je záměr považován za přijatelný, jak plyne z výroku tohoto závazného stanoviska.

Poučení:

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (§ 149 odst. 1 správního řádu). Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho

obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému podle zvláštního předpisu ve věci samé.

II.

Předložený záměr **není zásahem do krajinného rázu** (§ 12 odst. 2).

Stávající dřeviny v dotčené lokalitě spadají do kategorie dřevin rostoucích mimo les. Ty jsou dle § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb. definovány jako stromy či keře rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvech na pozemcích mimo lesní půdní fond a dle § 7 odst. 1 výše zmíněného zákona jsou chráněny před poškozováním a ničením. Dřeviny představují svébytný biotop řady organismů a zejména v zastavěném území představují mnohdy jediné útočiště pro širokou skupinu organismů (houby, mechy, bezobratlí, ptáci, netopýři apod.). Dále také pozitivně ovlivňují celé životní prostředí člověka, zlepšují mikroklima, zachycují prach a škodliviny, zmírňují vítr, působí jako hluková bariéra okolí a zhodnocují bydlení. Celkově tak zlepšují životní podmínky dotčené části území. Na základě výše uvedeného orgán ochrany přírody doporučuje, z důvodu zajištění ochrany stávajících dřevin v okolí stavby, během realizace záměru postupovat podle ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

V předložené dokumentaci je zároveň uvedeno, že v rámci realizace záměru rekonstrukce silnice II/102 a mostních objektů je nezbytné kácení dřevin v blízkosti některých z rekonstruovaných stavebních objektů, z toho důvodu je nutné postupovat podle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. je ke kácení dřevin rostoucích mimo les nezbytné povolení příslušného orgánu ochrany přírody, v tomto případě Obecních úřadů Davle, Hradištko, Jíloviště, Měchenice, Slapy, Štěchovice, Trnová a Vrané nad Vltavou. Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení, je uvedena ve výše uvedené vyhlášce.

Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Ing. Radová

Orgán ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů):

Rekonstrukce silnice II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice v kat. ú. Vrané nad Vltavou, Jíloviště, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Masečín, Hradištko pod Medníkem, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou se zájmů ochrany ovzduší nedotýká.

Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Ing. Machalická

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů):

Orgán odpadového hospodářství má k realizaci uvedeného záměru následující připomínky:

1. Při zemních pracích bude výkopová zemina ukládána odděleně a následně využita k zásypům. Přebytečnou výkopovou zeminu lze využít za podmínek stanovených ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 294/2005 Sb.), k terénním úpravám, nebo k rekultivacím lidskou činností postižených pozemků.
2. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen zákon o odpadech) a jeho prováděcích vyhlášek MŽP č. 93/2016 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude vytríděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze nebudou-li recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního odpadu budou vytríděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

3. O odpadech vzniklých při stavbě a nakládání s nimi bude vedena v souladu se zák. o odpadech § 39 odst. 1, průběžná evidence a v případě splnění podmínek § 39 odst. 2 bude k 15. únoru následujícího roku zasláno prostřednictvím systému ISPOP (Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, zákon č. 25/2008 Sb.) Městskému úřadu Černošice, odboru životního prostředí, pracoviště Podskalská 19, 120 00 Praha 2, roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.
4. Orgán odpadového hospodářství upozorňuje na skutečnost, že pokud bude vyžadován k užívání stavby kolaudační souhlas, musí mít stavebník k dispozici doklady o odstranění a nakládání s odpady (faktury, potvrzení oprávněné osoby o převzetí odpadů) ke kontrole.
5. V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné deponie výkopové zeminy a odpadů.

Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Ing. Jansa

Orgán ochrany ZPF (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů):

Předložený záměr se netýká pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu podle § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a proto zdejší úřad, jako orgán ochrany ZPF, není dotčeným orgánem veřejné správy.

Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Fiala

Orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů):

Předložená stavba „II/102 Hr. Hl. M. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“ řeší rekonstrukci vozovky a zajištění stability svahu mezi komunikací a vodotečí. Dle předložených situací se předložený záměr týká lesních pozemků a území do 50 metrů od hranice lesa.

V případě dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) a pozemků do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa je orgán státní správy lesů v řízeních podle zvláštních předpisů (např. stavebního zákona) dotčeným orgánem státní správy, který musí k vydání rozhodnutí nebo jiného opatření podle zvláštního předpisu udělit souhlas závazným stanoviskem podle § 14 odst. 2 lesního zákona.

Zdejší úřad, jako příslušný orgán státní správy lesů, nemůže na základě podané žádosti o stanovisko odboru životního prostředí vydat závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 lesního zákona, neboť podání neumožňuje zjistit takový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti (ust. § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu), a to z toho důvodu, že žadatel nesplnil povinnost doložit náležitosti dle ust. § 14 odst. 1 lesního zákona (...zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného

řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby).

Orgán státní správy lesů má především nejasnosti ohledně dočasného a trvalého záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. V žádosti chybí především vyznačení a zdůvodnění těchto záborů. Přitom tyto okolnosti jsou důležité pro posouzení nutnosti udělení výjimek ve smyslu § 13 odst. 1 lesního zákona (*Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu.*), tj. rozhodnutí o dočasném či trvalém odnětí či omezení pozemků plnění funkcí lesa podle § 15–18 lesního zákona.

V souladu s ust. § 6 odst. 2 a § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, proto zdejší úřad žadatele vyzývá, aby ve lhůtě 30 dní od doručení tohoto stanoviska doplnil orgánu státní správy lesů výše uvedené podklady. V opačném případě nebude možno závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 lesního zákona vydat. V doplnění podání je třeba uvést jednací číslo tohoto stanoviska odboru životního prostředí.

Zdejší úřad žadatele upozorňuje, že dotčení PUPFL je přípustné pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech. Účelem lesního zákona a postupu orgánů státní správy lesů je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm (ust. § 1 lesního zákona).

Vyřizuje: Ing. Pacholíkova

Toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy.

Městský úřad Černošice
odbor životního prostředí
pracoviště Podskalská 19
120 00 Praha 2

⑤

otisk úředního razítka

JUDr. Markéta Fialová

vedoucí odboru životního prostředí

Na dodejku:

PONTEX spol. s r.o., Ing. Jan Gajzler, Bezová 1658, 147 14 Praha 4 (datovou schránkou)

Na vědomí:

Stavební úřad Mnišek pod Brdy, Jílové, Štěchovice (datovou schránkou)



Město Černošice
Městský úřad Černošice – odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Památková péče
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
kultura@mestocernosice.cz

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Mgr. Štefan Fábry
Telefon: 221 982 113
E-mail: stefan.fabry@mestocernosice.cz

V Praze dne 11.7. 2017

Spis. zn.: S-MUCE 42344/2017/OSKCR/SF
příloha č. 3

Stanovisko odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Věc: návrh na stavbu rekonstrukce vozovky a zajištění stability svahu mezi komunikací a vodotečí a rekonstrukce 7 mostů a přeložky dotčených inženýrských sítí, II/102, hl.m. Praha - Štěchovice

Městský úřad Černošice, Podskalská 19, Praha 2, jako orgán státní památkové péče v přenesené působnosti věcně příslušný podle ustanovení § 29 odst. 2, písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, na základě žádosti ze dne 10.7.2017, o vyjádření k návrhu na stavbu rekonstrukce vozovky a zajištění stability svahu mezi komunikací a vodotečí a rekonstrukce 7 mostů a přeložky dotčených inženýrských sítí, II/102, hl.m. Praha - Štěchovice sděluje, že záměr, který se má uskutečnit dle předložené žádosti a projektové dokumentace (Pontex, s.r.o., Bezová 1658, 14714 Praha 4), se nachází mimo území s památkovou ochranou a z hlediska státní památkové péče nejsou k jeho realizaci připomínky.

Městský úřad Černošice upozorňuje, že ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (§22, odst. 2), vyplývá povinnost předem ohlásit a projednat s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze výkopové práce a umožnit záchranný archeologický výzkum.

Městský úřad Černošice
odbor školství, kultury a cestovního ruchu
pracoviště Podskalská 19
120 00 Praha 2

otisk úředního razítka


Mgr. Štefan Fábry
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

Pontex, s.r.o., Bezová 1658, 14714 Praha 4 (datovou schránkou)

11/9



Městský úřad Černošice – odbor stavební úřad
oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
stavebni@mestocernosice.cz

PONTEX, spol.s r.o.

Bezová 1658


147 14 Praha 4

Vyřizuje: Semová
Telefon: 221982385
E-mail: monika.semova@mestocernosice.cz
Naše č.j./sp. zn.: MUCE 42344/2017
Vaše č.j.:

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, obdržel Vaši žádost o koordinované stanovisko na stavbu: **II/102 hranice hl.m.Prahy – Štěchovice**

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci vozovky, stabilitu svahu mezi vodotečí a komunikací, rekonstrukci 7 mostů a přeložky inženýrských sítí silnice II/102

OSU- oddělení dopravy a správy komunikací jako speciální stavební úřad povede stavební řízení k předmětné akci. Vzhledem k tomu že obec Štěchovice má územní plán až od roku 2010 nelze k této akci využít zákon č. 416/2000 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Na základě pravomocného územního rozhodnutí provedeme stavební řízení.


Monika Semová
vedoucí oddělení dopravy
a správy komunikací OSÚ

Městský úřad Černošice
OSU - oddělení dopravy
pracoviště Podskalská 19
128 25 Praha 2

123



11/10

Předmět: Re: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce - pozemky UPFL

Od: "Anna Pacholíkova" <Anna.Pacholikova@mestocernosice.cz>

Datum: 21.7.2017 10:49

Komu: gajzler@pontex.cz

Dobrý den,

tak je to tak jak jsem Vám říkala do telefonu. Dočasné odnětí je nutno koordinovat se stavebním povolením, trvalý zábor až po dokončení stavby před kolaudací. Moc Vás však nepotěším ve vyjádření k projektové dokumentaci od nás budete mít výzvu k doplnění (doplňte prosím až obdržíte stanovisko). V dokumentaci bohužel úplně chybí zdůvodnění proč se stavbou zasahujete do lesa a proč to nejde jinudy, zda bude probíhat těžba lesních dřevin, vyznačení záborů a hodnoty záborů, bylo vhodné vzhledem k ploše a velikosti stavby, vytvořit tabulku se všemi dotčenými lesními pozemky v které by byla plocha dotčení a zda se jedná o dočasný či trvalý zábor.

Pokud máte další otázky klidně se na mě obraťte. S pozdravem

Ing. Anna Pacholíkova

referent - lesnictví



Městský úřad Černošice - Odbor životního prostředí

oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti

Podskalská 19, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 221 982 387

anna.pacholikova@mestocernosice.cz

www.mestocernosice.cz

>>> "Gajzler Jan Ing. - Pontex" <gajzler@pontex.cz> 19.7.2017 16:44 >>>

Dobrý den,

na základě dnešní telefonické dohody Vám na akci "II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce" zasílám dotaz na odnětí pozemků UPFL.

O odnětí pozemků UPFL se žádá:

1. Na ččasný zábor

- nutno uvést přesný termín odnětí od .. do ..
- žádá se až po vydání stavebního povolení
- žádá se před zahájením stavby, kdy již investor ví přesné termíny

2. Trvalý zábor:

- žádá se až po dokončení stavby
- žádá se na základě zaměření skutečného provedení stavby

11/11

Předmět: Re: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce - stanovisko odboru životního prostředí

Od: "Nela Radova" <Nela.Radova@mestocernosice.cz>

Datum: 31.8.2017 11:38

Komu: gajzler@pontex.cz

Dobrý den,

pokud budou provedena opatření proti odplavení materiálu a veškerý spadlý materiál bude okamžitě z vodoteče odstraňován, činnost neodporuje stanoveným podmínkám.

S pozdravem,

Ing. Nela Radová

referent - ochrana přírody a krajiny



Městský úřad Černošice - Odbor životního prostředí

oddělení péče o krajinu

Podskalská 19, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 221 982 322

nela.radova@mestocernosice.cz

www.mestocernosice.cz

>>> "Gajzler Jan Ing. - Pontex" <gajzler@pontex.cz> 30.8.2017 15:20 >>>

Dobrý den,

na akci "II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce" jsme obdrželi stanovisko odboru životního prostředí č.j. S-MUCE 42344/2017 OW ze dne 7.8.2017.

V části "Orgán ochrany přírody" sdělujete "při demoličních a stavebních pracích bylo nakládáno se stavebním materiálem tak, že nebude docházet k jeho spadu či smyvu do vodního toku ..."

Při následném telefonickém dotazu jste mi potvrdila, že se nejedná o striktní podmínku typu "žádný materiál nesmí spadnout do vody".

Ve stísněných podmínkách stavby počítáme s demolicí mostů, kde dojde k řízenému spadu inertního materiálu (kámen, beton, prach z betonu a pod.) do toku.

Na stavbě máme dva případy:

1. Mosty ev.č. 102-007, 102-008, 102-012, 102-013, 102-014

- budou provedena opatření proti odplavení materiálu (hrázky, norné stěny případně haťové

11/12

stěny) proudem toku

- veškerý spadlý materiál bude okamžitě z vodoteče odstraňován
- provádíme i zásahy do vodoteče (zemní hrázky, pažení)
- provádíme demolici mostů, kde bude materiál mostu (beton a kámen) řízeně shazován do koryta

2. Most ev.č. 102-010 Přes Bojovský potok

- budou provedena opatření proti odplavení plovoucího materiálu (prach a plovoucí předměty) nornou stěnou
- do toku bude padat pouze betonový prach při řezání nosné konstrukce
- stavební práce nezasahují do koryta toku
- nosná konstrukce bude po rozříznutí demolována mimo tok

Mohu slušně poprosit o potvrzení, že výše uvedené případy neodporují Vaším podmínkám ve vyjádření?

Děkuji

Jan Gajzler

Ing. Jan Gajzler

Pontex s. r. o.

Bezová 1658

Praha 4

147 14

Mob.: (+420) 702 035 730

E-mail: jan.gajzler@pontex.cz, gajzler@pontex.cz

11/13



Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti
Pracoviště Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz

Oprávněná úřední osoba: Ing. Anna Pacholíková
Telefon: 221 982 387
E-mail: anna.pacholikova@mestocernosice.cz

Sp.zn.: S-MUCE 63448/2017 OZP/L/Pa
Č.j.: MUCE 74163/2017 OZP/L/Pa

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	18 -12- 2017
Č.j.:	5501 / 2017
Přílohy:	
K vyřízení:	DDV (16a)
Rozdělil:	

Dle rozdělovníku

Dot. Alena Čubá

Praha, dne 14. 12. 2017

Závazné stanovisko

Městský úřad Černošice, jako orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Středočeského kraje resp. Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, zastoupené společností PONTEX spol. s r.o, Bezová 1658, 147 14 Praha 4, vydává podle st. § 14 odst. 2 lesního zákona a ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), závazné stanovisko, kterým

souhlasí

s vydáním povolení podle zvláštního předpisu (stavebního zákona) ke stavbě „II/102 hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“ v kat. území Vrané nad Vltavou, Jíloviště, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Masečín, Hradištko pod Medníkem, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou, a to v rozsahu předložené projektové dokumentace z 04/2017, z níž je přehledná situace nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska.

Městský úřad Černošice váže podle § 14 odst. 2 lesního zákona svůj souhlas na splnění těchto podmínek, které budou součástí rozhodnutí vydaných podle zvláštního předpisu:

1. Realizace stavby na lesních pozemcích č. parc. 496/1 v kat. území Slapy nad Vltavou, č. parc. 147/23 v kat. území Davle, č. parc. 143/3 v kat. území Trnová u Jíloviště, č. parc. 362/1, 362/6, 362/5, 490/6 v kat. území Jíloviště může být zahájena až po nabytí právní moci rozhodnutí zdejšího orgánu státní správy lesů o dočasném odnětí částí těchto pozemků, které budou dotčeny stavbou včetně souvisejících činností (tj. staveniště, nezbytné manipulační prostory apod.), plnění funkcí lesa. Žádost o dočasné odnětí podá investor stavby.



2. Po dokončení stavby nechá investor zaměřit ty části výše uvedených lesních pozemků, které budou trvale dotčeny stavbou a požádá zdejší orgán státní správy lesů o jejich trvalé odnětí plnění funkcí lesa.

Odůvodnění:

Předložený stavební záměr řeší rekonstrukci dvou úseků silnice II/102, a to úsek Praha-Měchenice dlouhý cca 6,4 km a úsek Davle-Štěchovice dlouhý cca 5,4 km. V rámci stavby bude rekonstruováno sedm mostních objektů (SO 201-207), opěrné zdi (SO 251-253), kanalizace (SO 331-334). Dále je řešena stabilita svahu zemního tělesa mezi silnicí a Vltavou. Stavba vyvolá přeložky inženýrských sítí a stavby provizorních mostů SO 201 a SO 207.

Předmětná stavba se mimo jiné týká výše uvedených lesních pozemků - pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) a pozemků do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa (tzv. ochranné pásmo lesa), proto její povolení podléhá odsouhlasení závazným stanoviskem podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona.

Přímé dotčení PUPFL se navrhuje v souvislosti s opravou čtyř mostních objektů (SO 201, SO 202, SO 205, SO 207), u nichž dojde k dočasnému záboru PUPFL z důvodu potřeby dočasného rozšíření vozovky. V rámci rekonstrukce vozovky (SO 101, SO 111) dojde k dočasnému záboru PUPFL v kat. území Jíloviště pro manipulační prostor. Projekt předpokládá celkem 1237 m² dočasných záborů a celkem 302 m² záborů trvalých. Dále v rámci stavby dojde k dočasným přeložkám kabelů NN a sdělovacího kabelu (SO 421, SO 450) na skalní stěny, které však nevyvolávají omezení PUPFL.

Podle ust. § 13 odst. 1 *musí být veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa účelně obhospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu.* Výjimku představuje rozhodnutí o omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa (omezení) nebo odnětí pozemků plnění funkcí lesa (odnětí) ve smyslu ust. § 15 odst. 1 s násl. lesního zákona. V této souvislosti zdejší úřad podmínkou 1. nastavil postup pro realizaci stavby na PUPFL. V jejím duchu má investor stavby povinnost požádat u zdejšího úřadu o dočasné odnětí stavbou dotčených částí lesních pozemků, a to s tím, že rozhodnutí o odnětí musí být pravomocné před zahájením stavby. Řízení o odnětí je tedy třeba časově koordinovat se stavebním řízením.

Po dokončení stavby, kdy bude zřejmý finální rozsah trvalého záboru PUPFL, má investor stavby podle podmínky 2. povinnost tyto zábory zaměřit a požádat u zdejšího úřadu o jejich trvalé odnětí.

Žádost o dočasné a následně trvalé odnětí musí být doložena náležitostmi podle § 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb. Pro bližší upřesnění těchto náležitostí je možné obrátit se na zdejší úřad podle výše uvedených kontaktů.

Závěrem zdejší úřad upozorňuje na základní zásady ochrany lesních porostů a pozemků určených k plnění funkcí lesa zejména ve smyslu ust. §§ 11 odst. 1, 13 odst. 1 a 20 odst. 1 lesního zákona, a z nich vyplývající zákazy:

- těžby a poškozování stromů a keřů lesních dřevin
- využívání PUPFL k deponiím stavebního, výkopového či jiného materiálu, a to ani dočasně
- jízdy a stání motorových vozidel v lese bez souhlasu vlastníka lesa



Tato omezení je třeba při provádění stavby respektovat; to se netýká ploch odsouhlasených k povolení stavby.

Poučení:

Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé.

Ing. Anna Pacholíková
oprávněná úřední osoba

Příloha:
situace; 1 list

Doporučeně s dodejkou:
PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 (datovou schránkou)



Na vědomí:
Stavební úřad Mníšek pod Brdy, Jílové, Štěchovice (datovou schránkou)
MěÚ Černošice, správa komunikací a silničního stavebního úřadu (osobně)

Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru JUDr. Markétou Fialovou:
(podpis je pouze na originálu písemnosti založeném ve spisu)



7416512017 14.12.2017
Pascholikorn

SITUACE – ÚSEK DAVLE – ŠTĚCHOVICE



11/16



Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz

Oprávněná úřední osoba: Bc. Petra Jankovičova
Telefon: 221 982 202
E-mail: petra.jankovicova@mestocernosice.cz
Stran: 3
sp.zn.: S-MUCE 63450/2017 OZP/V/Ja
č.j.: MUCE 76063/2017 OZP/V/Ja

Praha, dne 21.12.2017

Věc: Rekonstrukce komunikace II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, kat. ú. Vrané nad Vltavou, Jíloviště, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Hradištko pod Medníkem, Masečín, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti investora Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00066001, Zborovská 11, 150 21, zastoupené společností Pontex spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, vydává podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona a ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), závazné stanovisko, kterým

souhlasí

s celkovou rekonstrukcí silnice II/102 v úsecích ve směru hr. hl. m. Prahy – Měchenice v délce cca 6,4 km a dále Davle – Štěchovice v délce cca 5,4 km. Provedené dle projektové dokumentace: „II/102hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“, kterou 4/2017 vypracoval Ing. David Dvořáček, Pontex spol. s r.o., IČ: 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4.

Součástí akce je řešení stability svahu zemního tělesa mezi silnicí a vodotečí vlevo od silnice, dále stavba vyvolá přeložky inženýrských sítí a rekonstrukci sedmi mostů na trase v kat. ú. Vrané nad Vltavou, Jíloviště, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Hradištko pod Medníkem, Masečín, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou, kraj Středočeský, okres Praha – západ, vodní tok: Vltava od toku Sázava po tok Berounka, Vltava od hráze nádrže Slapy po tok Sázava a Kocába od pramene po ústí do toku Vltava, Č.H.P: 1-09-04-0090-2-00 ... 1-08-05-11200-00.

Stavba je rozdělena na následující objekty:

Pozemní komunikace:

- SO 101 – rekonstrukce vozovky Praha – Měchenice
- SO 102 – rekonstrukce vozovky Davle – Štěchovice
- SO 103 – rekonstrukce vozovky průtah Štěchovicemi
- SO 111 – úprava zemního tělesa Praha – Měchenice
- SO 112 – úprava zemního tělesa Davle – Štěchovice

Dle rozdělovníku

11/17

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	29-12-2017
Č.j.:	5648/2017
Přílohy:	8
Kvalita:	DDV (V6a)
Rozdělil:	

Dat. nkušně

Mosty:

- SO 201 – Most ev. č. 102 – 007, přes levostranný přítok Vltavy v ř. km 72,35 od Cukráku
- SO 202 – Most ev. č. 102 – 008, přes levostranný přítok Vltavy ř. km 73,0 od Jílovišťské myslivny
- SO 203 – Most ev. č. 102 – 010, přes Bojovský potok v Měchenicích
- SO 204 – Most ev. č. 102 – 012, přes Sloupský potok v Davli
- SO 205 – Most ev. č. 102 – 013, přes levostranný přítok Vltavy v ř. km 78,95 od Sloupu
- SO 206 – Most ev. č. 102 – 014, přes levostranný přítok Vltavy v ř. km 79,55 Sv. Kilián
- SO 207 – Most ev. č. 102 – 017, přes Kocábu v ř. km 0,691 ve Štěchovicích

Opěrné zdi:

- SO 251 – Opěrné zdi Praha – Měchenice – vlevo (Železobetonová monolitická úhlová zeď na levém břehu Vltavy. Založení zdi je zesíleno pomocí mikropilot.
- SO 252 – Opěrné zdi Praha – Měchenice – vpravo (bude vyměněna římsa a záchytný systém na opěrné zdi před mostem ev. č. 102 – 010).

Ostatní objekty stavby:

Přechodné dopravní značení – provádění se předpokládá za nepřerušeno provozu na silnici II/102. Pro provádění stavebních prací bude vždy uzavřena polovina vozovky.

Přeložky kanalizace, vodovodu, silových a sdělovacích kabelů, veřejného osvětlení.

Městský úřad Černošice váže v souladu s ust. § 17 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách svůj souhlas na splnění následujících podmínek:

- 1) V průběhu stavebních prací nesmí být ohrožena kvalita podzemních a povrchových vod výkopovým materiálem ani případnými úkapy závadných látek ze stavebních mechanismů.
- 2) Na stavbě musí být prostředky pro likvidaci případné havárie.
- 3) Při provádění prací (zejména bourací a výkopové práce apod.) je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do koryta toku. Materiál, který by se případně dostal do koryta, bude neprodleně odstraněn.
- 4) Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození ani znečištění břehů vodního toku.
- 5) Ve všech strojích, které by svou činností mohly zasáhnout do toku budou, ekologické náplně.
- 6) Výkopek a stavební materiál pro dlouhodobé zásobování stavby nebude skladován ve vyhlášeném záplavovém území.
- 7) Pozemky dotčené stavbou (zařízení staveniště, provádění stavby) budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání.
- 8) Opěrné zdi SO 251 a SO 253 – podrobnosti provádění, zejména z hlediska zásahů do koryta Vltavy, budou předem projednány se správcem vodního toku Vltavy Povodím Vltavy s.p.
- 9) Bude zpracován povodňový i havarijní plán stavby.

O d ů v o d n ě n í

MěÚ Černošice obdržel dne 23.10.2017 žádost investora, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00066001, Zborovská 11, 110 00 Praha 1, zastoupené společností společností Pontex spol. s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, o vydání vodoprávního souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona s celkovou rekonstrukcí silnice II/102 v úsecích hr. hl. m. Prahy – Měchenice v délce cca 6,4 km a Davle – Štěchovice v délce cca 5,4 km. V kat. ú. Vrané nad Vltavou, Jíloviště, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Hradištko pod Medníkem, Masečín, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou.

Protože Rekonstrukce komunikace II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice se nachází na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících a ve stanoveném záplavovém území Q_{100} řeky Kocáby a Q_{100} řeky Vltavy a stavba může ovlivnit vodní poměry, je třeba ke stavbě souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) a c).

Předložený stavební záměr řeší rekonstrukci dvou úseků silnice II/102 a to úsek Praha – Měchenice v délce cca 6,4 km a Davle – Štěchovice v délce cca 5,4 km. Jedná se o stabilitu svahu zemního tělesa mezi silnicí a vodotečí vlevo od silnice, stavba dále vyvolá přeložky inženýrských sítí. Pro přeložky vodovodu a kanalizace bude vodoprávní úřad vydávat stavební povolení podle §15 vodního zákona. Plánovaná rekonstrukce se skládá ze stavebních objektů: SO 101 – rekonstrukce vozovky Praha – Měchenice, SO 102 – rekonstrukce vozovky Davle – Štěchovice, SO 103 – rekonstrukce vozovky průtah Štěchovicemi, SO 111 – úprava zemního tělesa Praha – Měchenice, SO 112 – úprava zemního tělesa Davle – Štěchovice, dále je plánovaná rekonstrukce mostů: SO 201 – Most ev. č. 102 – 007, přes levostranný přítok Vltavy v ř. km 72,35 od Cukráku, SO 202 – Most ev. č. 102 – 008, přes levostranný přítok Vltavy ř. km 73,0 od Jílovišťské myslivny, SO 203 – Most ev. č. 102 – 010, přes Bojovský potok v Měchenicích, SO 204 – Most ev. č. 102 – 012, přes Sloupský potok v Davle, SO 205 – Most ev. č. 102 – 013, přes levostranný přítok Vltavy v ř. km 78, 95 od Sloupu, SO 206 – Most ev. č. 102 – 014, přes levostranný přítok Vltavy v ř. km 79,55 Sv. Kilián, SO 207 – Most ev. č. 102 – 017, přes Kocábu v ř. km 0,691 ve Štěchovicích a rekonstrukce opěrných zdí: SO 251 – Opěrné zdi Praha – Měchenice – vlevo (Železobetonová monolitická úhlová zeď na levém břehu Vltavy. Založení zdi je zesíleno pomocí mikropilot a SO 252 – Opěrné zdi Praha – Měchenice – vpravo (bude vyměněna římsa a záchytný systém na opěrné zdi před mostem ev. č. 102 – 010). Dále bude potřeba dočasně vybudovat ostatní objekty stavby a to: přechodné dopravní značení – provádění se předpokládá za nepřerušeno provozu na silnici II/102. Pro provádění stavebních prací bude vždy uzavřena polovina vozovky.

Orientační určení polohy stavby				
	Y	X	Y	X
začátek	746980	1058664	747375	1062908
konec	747676	1064691	747573	1069442

Vodoprávní úřad svůj souhlas v souladu s odst. 2 § 17 vodního zákona váže na splnění podmínek. V podmínkách vodoprávního souhlasu jsou zahrnuty podmínky správce povodí a správce dotčeného vodního toku, Povodí Vltavy, s.p. a správce vodního toku Lesy ČR s.p.

Žadatel předložil tyto doklady:

- souhlasná stanoviska Povodí Vltavy s.p., zn.: 49440/2017-242-Ja ze dne 11.9.2017, zn.: 50218/2017-242/Ma ze dne 12.9.2017, zn.: 58645/2017-242-Mš ze dne 26.10.2017
- souhlasné stanovisko Lesy ČR s.p. č.j.: LCR954/001997/2017 ze dne 31.7.2017
- koordinované stanovisko MěÚ Černošice, Spis. zn.: S-MUCE 42344/2017 OVV ze dne 7.8.2017
- dokumentace zamýšlené stavby
- plná moc
- situaci
- průvodní a technické zprávy zamýšlené stavby



11/20

č.j.: MUCE 76063/2017 OZP/V/Ja

Při posouzení otázky možnosti ovlivnění zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a k němu vydaných prováděcích předpisů předmětnou stavbou vodoprávní úřad zjistil, že žádaný souhlas je možné za podmínek uvedených v tomto závazném stanovisku udělit.

Poučení

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému podle zvláštního předpisu ve věci samé.

Bc. Petra Jankovičová
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

Doporučeně na dodejku:

1. *Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupena: Pontex spol. s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4*
(datovou schránkou)

Na vědomí:

2. SÚ Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice (datovou schránkou)
3. Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací - zde
4. OŽP – spisy/Ja

Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru JUDr. Markétou Fialovou
(podpis je pouze na originálu písemnosti, který je založen ve spise)

Městský úřad Černošice – Odbor životního prostředí
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz

Oprávněná úřední osoba: Bc. Petra Jankovičová
Telefon: 221 982 202
E-mail: petra.jankovicova@mestocernosice.cz
Stran: 2
Sp. zn.: S-MUCE 63450/2017 OŽP/Ja
Č. j.: MUCE 3830/2018 OŽP/Ja

V Praze dne 17.1.2018

Dle rozdělovníku

11/21

PONTEX s.r.o.	
Bezová 1653	
147 14 PRAHA 4	
18-01-2018	
Došlo:	
Č.j.:	0308 / 2018
Přílohy:	1
K vyřízení:	DDV (Ja)
Rozdělit:	

Usnesení

Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodl o opravě zřejmých nesprávností takto:

Závazné stanovisko odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství uvedené pod spis. zn.: S-MUCE 63450/2017 OŽP/Ja, č. j.: MUCE 76063/2017 OŽP/Ja, ze dne 21.12.2017, (přev. 17.1.18)

se opravuje

tak, že v části – „Stavba je rozdělena na následující objekty“ jsou doplněny dva stavební objekty:

SO 253 – Opěrné zdi Davle – Štěchovice- vlevo a SO 901 - Provizorní most přes Kocábu.

Odůvodnění:

Ve vydaném závazném stanovisku odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Městského úřadu Černošice spis. zn.: S-MUCE 63450/2017 OŽP/Ja, č. j.: MUCE 76063/2017 OŽP/Ja, ze dne 21.12.2017, byla v závazném stanovisku orgánu vodního hospodářství nalezena zřejmá nesprávnost. Vodoprávní úřad v závazném stanovisku vynechal dva stavební objekty a to SO 253 – Opěrné zdi Davle–Štěchovice - vlevo (v části Opěrné zdi) a SO 901 - Provizorní most přes Kocábu (v části Mosty).

K těmto doplněným stavebním objektům vodoprávní úřad dodává následující:

SO 253 – Opěrné zdi Davle–Štěchovice – vlevo – jedná se o výstavbu nových opěrných zdí na levém zemním tělese silnice č. II/102 (železobetonová monolitická úhlová zeď, založení bude zesíleno mikropilotami). Podrobnosti provádění, zejména z hlediska zásahů do koryta Vltavy (násypové těleso v řece, pažící stěny v korytě, kamenné rovnániny a další prvky) budou předem projednány s Povodím Vltavy s.p.

SO 901 - Provizorní most přes Kocábu – jedná se o výstavbu provizorního mostu v blízkosti stávajícího mostu ev. č. 102 – 017. Provizorní komunikace je navržena vlevo od stávajícího mostu ev. č. 102 – 017. Provizorní komunikace se odpojuje od silnice II/102 před mostem a je vedena přes mostní provizorium přes vodoteč Kocáby. Celková délka provizorní komunikace včetně obou napojení je 108,8 m.



K uvedeným nesprávnostem došlo chybou v psaní, na základě výše uvedeného důvodu se vydává toto usnesení, kterým se zřejmá nesprávnost opravuje.

Ostatní části závazného stanoviska odboru životního prostředí č. j.: MUCE 76063/2017 OŽP/Ja, ze dne 21.12.2017 zůstávají beze změny.

Poučení:

Proti tomuto usnesení se dle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.

Bc. Petra Jankovičová
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

Doporučeně na dodejku:

1. *Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupena: Pontex spol. s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4*
(datovou schránkou)

Na vědomí:

2. SÚ Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice (datovou schránkou)
3. Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací - zde
4. OŽP – spisy/Ja



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): S 290/S-29478/2017-SŽDC-OŘ PHA-710-Plé

UKLÁDACÍ ZN.:

SKART. ZN.-LH.: S5

POČ. LISTŮ: 4

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.:

VYŘIZUJE: Plesar

TEL.: 9722 248 38

FAX:

E-MAIL: plesar@szdc.cz

DATUM: 13.12.2017

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

22 246 340 98 502
PONTEX s.r.o.
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4
Došlo: 22-12-2017
Č.j.: 5613/2017
Přílohy:
K vyřízení: DBV (JGa)
Rozdělit:

Souhrnné stanovisko
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
k územnímu a stavebnímu řízení

Na základě předložené žádosti a projektové dokumentace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) Oblastní ředitelství Praha (dále jen OŘ PHA), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

Souhrnné stanovisko k územnímu a stavebnímu povolení
pro stavbu:

Název stavby: II/102 hr. Hl.m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce

Místo stavby: parc.č. 194 a další k.ú. Trnová u Jíloviště a parc.č. 1032/2 a další k.ú. Měchenice

Trat': Dobříš - Vrané nad Vltavou v žkm 28,200 - 29,230 vpravo i vlevo a v žkm 29,168 / křížení tratě pod žel. mostem /

TÚDÚ: 1721/E1 a 10

Žadatel: Pontex spol. s r.o.

Stavebník / Investor: KSÚS Středočeského kraje p.o.

Toto souhrnné stanovisko je zároveň souhlasným vyjádřením organizace oprávněnou hospodařit s pozemkem(y) České republiky (SŽDC) použitým(i) pro stavbu.

Stavba se bude nacházet částečně v ochranném pásmu a obvodu dráhy, částečně na pozemcích SŽDC parc.č. 45 a 194 k.ú. Trnová u Jíloviště a parc.č. 1032/2 k.ú. Měchenice.

Dle předložené PD se jedná o rekonstrukci silnice II/102 v úseku: hranice hlavního města Prahy–Měchenice v celkové délce cca 6.4 km a Davle–Štěchovice v celkové délce cca 5.4 km v k.ú. Trnová u Jíloviště a v k.ú. Měchenice.

V území dotčeném stavbou se **nenacházejí** inženýrské sítě v majetku SŽDC.

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Diážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely vydání územního a stavebního povolení stavby.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu a obvodu dráhy

s o u h l a s í

za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
2. Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu dráhy. Na případné stížnosti na negativní vlivy plynoucí z provozu železniční dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel.
3. Realizací stavby nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC. Současně nesmí být stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního provozu.
4. Zahájení prací v ochranném pásmu a obvodu dráhy ohlásí investor písemně 14 dní předem OŘ Praha na e-mailovou adresu orphatech@szdc.cz a Správě tratí Praha západ OŘ PHA (kontakt: p. Oubram, tel: 725 069 126) V ohlášení bude uvedeno č.j. tohoto souhrnného stanoviska.
5. Technologický postup a odborný dohled při provádění prací je nutno projednat se Správou tratí Praha západ OŘ Praha (kontakt viz. výše.).
6. Výstavbou nesmí být narušen žel. provoz.
7. V místě stavby se nachází železniční mostní objekt Správy mostů a tunelů (dále jen SMT) OŘ PHA, který nesmí být výstavbou poškozen. Zahájení prací a odborný dohled při provádění prací si objednejte v dostatečném předstihu (min 14 dní předem) u výše uvedené správy (kontakt p. Bacík; tel.: 721 275 350).
8. Odbor traťového hospodářství (O13) Generálního ředitelství SŽDC, požaduje osazení podjezdových bran v rámci této nebo samostatné stavby. Doporučujeme osazení bran na silnici II/102 v předstihu před mostem, aby měl řidič ještě možnost změnit směr jízdy, neboť jejich umístění v těsné blízkosti před mostem problém nevyřeší. Doporučujeme osazení bran na konci obce Měchenice těsně za křižovatkou ul. Vltavská a Hlavní a na vhodném místě na Zbraslavi. Minimálně musí být na vhodných místech osazeny dopravní značky B 16 s dodatkovou tabulkou E 3a a to již v rámci této stavby.(kontakt O13: Ing. Hartman, tel.: 972244462, hartman@szdc.cz).
9. Pro informaci uvádíme, že stavba SŽDC, "Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Vrané nad Vltavou (mimo) – Dobříš byla realizována.
10. Případné ztížení přístupu k drážním zařízením nebo jeho znemožnění v důsledku stavby musí být předem odsouhlaseno SŽDC.
11. Vzhledem k blízkosti železniční tratě je nutno dbát zvýšené opatrnosti při pohybu osob a manipulaci s materiálem. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným (§ 4a zákona dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších novel). V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které splňují stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a které absolvovaly příslušná drážní školení. Pro všechny osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace stavby pohybovat v tomto prostoru musí být vydáno povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a do provozované železniční dopravní cesty.

Povolení ke vstupu vydává Odbor bezpečnosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a to na základě žádosti výhradně elektronickou formou – e-mailem. Vydávání povolení se řídí předpisem SŽDC Ob 1 v aktuálním znění. Veškeré potřebné informace o postupu pro získání povolení vč. příslušných formulářů a kontaktů naleznete na serveru Správy železniční dopravní cesty, státní organizace www.szdc.cz :

postup viz <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html>

časté dotazy viz <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc/caste-dotazy.html>

12. Pro zajištění bezpečnosti železničního provozu požadujeme, aby veškeré práce s možným vlivem na bezpečnost železničního provozu / včetně přípravných prací / byly prováděny ve vlakových přestávkách, či v rámci výluky železniční dopravy. Pokud z projednání technologického postupu prací se Správou tratí Praha západ OŘ PHA (kontakt viz. výše) vyplýne, že pro provádění prací jsou potřeba výluky kolejí je nutno zpracovat technologický postup prací s časovými nároky na dobu přerušení železničního provozu a na konání jednotlivých výluk uzavřít smlouvu se SŽDC, s.o., Úsek provozování dráhy, Oddělení plánování výluk, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město (kontakt : p. Adamec Jaroslav, tel.č. 9722 44 551,602 385 417). Žádost o vypracování výluk spolu s technologickým postupem prací s časovými nároky na dobu přerušení železniční dopravy je nutno předložit p. Mokřížovi Lubošovi, tel. 972 244 406, 725 963 759 nebo Ing. Ábelovi Jiřímu, tel. 972 224 692-Odbor provozní OŘ PHA a to minimálně 120 dnů před předpokládaným termínem zahájení výluky.

13. Majetkoprávní vztahy budou řešeny takto: před vydáním stavebního povolení požádá investor písemně o odkup částí pozemků dotčených trvalým záborom prostřednictvím SŽDC Generální ředitelství , oddělení prodeje a pronájmů (O31),Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1(kontakt: paní Černá tel.: 9722 35 462, email: cernaa@szdc.cz).

V případě již existujícího trvalého záboru umístění komunikace na předmětných pozemcích si investor požádá dle zákona 77/1997 Sb. (zákon o státním podniku) o bezúplatný převod zatížených částí předmětných pozemků. Prodej bude realizován na základě prokázání vlastnictví komunikace a GP skutečného umístění komunikace. GP bude realizován na náklady investora.

Před vydáním stavebního povolení požádá investor písemně o uzavření nájemní smlouvy na dočasný zábor částí pozemků během výstavby prostřednictvím OŘ PHA, majetkové oddělení (email: orphamaj@szdc.cz). Na částech trvalého záboru bude nájemní smlouva trvat až do doby odkupu pozemků.

14. Po dokončení prací v ochranném pásmu a obvodu dráhy požádá investor v přiměřeném předstihu před kolaudací stavby OŘ PHA o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek.

Dokladem o provedení prohlídky dokončené stavby a projevem souhlasu SŽDC s kolaudací stavby je kladné vyjádření SŽDC, OŘ PHA.

Jako účastník řízení trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek povolení stavby jako nezbytně závazné**, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné rozhodnutí/povolení je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Pro případné další žádosti a/nebo jiná podání týkající se předmětné stavby (např. při předkládání žádostí k dalšímu stupni dokumentace stavby) bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli naše číslo jednací a číslo spisové pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.



Libor Škvára
náměstek ředitele pro techniku
Oblastní ředitelství Praha

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(701)



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

12/5

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 14962/2018-SZDC-GR-O31 (3)
(S014962/2018-O31)

Vyřizuje Ing. Ingrid Kovalová

Telefon +420 972 235 253

Mobil +420 601 381 660

E-mail Kovalova@szdc.cz

Datum 19. března 2018

Pontex, spol. s r.o.

Ing. Jan Gajzler

Bezová 1658

147 14 Praha 4

PONTEX s.r.o.

Bezová 1658

147 14 PRAHA 4

Došlo: 27-03-2018

Č.j.: 1513/2018

Přílohy:

K vyřízení: JG (JG)

Rozdělil:

RR 90957499 102

Převod části pozemku p.č. 194 v k.ú. Trnová u Jiloviště, obec Trnová a části pozemku p.č. 1032/2 v k.ú. Měchenice, obec Měchenice (akce : „II/102 hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice“)

Vážený pane inženýre Gajzler,

k Vaší žádosti ze dne 29.1.2018 o převod majetku kvýše uvedené akci, resp. žádosti Středočeského kraje, zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací (dále jen KSÚS Středočeského kraje, p.o.), jehož zastupujete na základě plné moci ze dne 17.7.2017 sdělujeme, že řízení na úrovni Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SZDC) bylo projednáno s kladným výsledkem s následujícími technickými podmínkami:

- nemovitě věci (dále jen „nemovitosti“) se nacházejí v ochranném pásmu dráhy. Nabyvatel si je vědom nepříznivých účinků provozu dráhy a nebude požadovat na SZDC opatření proti těmto negativním vlivům ani úhradu případných škod, vzniklých provozem dráhy;
- veškerá stavební činnost na odčleňovaných nemovitostech podléhá ustanovením zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a musí být předem projednána s Drážním úřadem, který stanoví podmínky pro stavby v ochranném pásmu dráhy;
- musí být zajištěna bezpečnost železničního provozu a ochráněn prostor železniční tratě před vstupem nepovolaných osob. Případné oplocení musí být pevné, bez vstupu ke kolejím, nesmí omezovat rozhledové poměry, volný schůdný manipulační prostor, průjezdný profil - respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah v platném znění. Rovněž tak i případná zeleň;
- odčleňovaný majetek bude užíván v souladu se zákony v oblasti bezpečnosti na železnici, požární bezpečnosti, ochrany životního prostředí a nakládání s odpady;
- přístup k odčleňovanému majetku bude řešen mimo provozované těleso dráhy;
- převod pozemků bude řešen v souladu podmínkami stavby s názvem „II/102 hr.Hl.m. Prahy-Štěchovice, rekonstrukce“, na kterou bylo vydáno souhrnné stanovisko SZDC k územnímu a stavebnímu povolení č. j. S 290/S-29478/2017-SZDC-OR PHA-710-Ple ze dne 13.12.2017;
- na užívání částí pozemků pro stavbu, tj. p.č. 194 v k.ú. Trnová u Jiloviště a p.č. 1032/2 v k.ú. Měchenice, není (ke dni sepsání tohoto dopisu) mezi SZDC a stavebníkem/investorem stavby, tj. KSÚS Středočeského kraje, p.o., sepsána nájemní smlouva o nájmu částí pozemků za účelem rekonstrukce veřejně prospěšné stavby s názvem „II/102 hr.Hl.m. Prahy-Štěchovice, rekonstrukce“. O uzavření nájemní smlouvy bylo zažádáno, návrh je připravován a nájemní smlouvu nutno uzavřít;
- v zájmové oblasti se nachází telekomunikační vedení (DOK a TK) v majetku SZDC, které je chráněno ochranným pásmem. Polohy kabelových tras jsou k dispozici geodeticky zaměřené v elektronické podobě u spol. ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 (kontaktní osoba pro prvotní spolupráci: pan Ludvík Svoboda, tel. +420 725 079 661). Pokud kabely nebo jejich ochranná pásma zasahují do projednávaných pozemků, bude potřeba zřídít věčné břemeno. Současně upozorňujeme na skutečnost, že v ochranném pásmu kabelu (1m na obě strany) se nesmí vysazovat žádné dřeviny, zřizovat skládky, budovat zařízení, které by znemožnilo přístup ke kabelům, a provádět terénní úpravy, viz. „Všeobecné podmínky pro

kabely SŽDC“, které jsou přílohou 2 tohoto dopisu. Je vyžadováno zachování trvalého a neomezeného přístupu k zařízení a kabelovým trasám pro účely údržby a oprav;

- **po realizaci stavby** s názvem „II/102 hr.Hl.m. Prahy-Štěchovice, rekonstrukce“ a **plně ve spolupráci se správcem majetku SŽDC, tj. Oblastní ředitelství Praha**, (kontaktní osoba pro prvotní spolupráci: paní Slavomíra Šambergerová, tel. +420 601 367 914), nechat vyhotovit geometrický plán na oddělení části pozemku p.č. 194 v k.ú. Trnová u Jiloviště a na oddělení části pozemku p.č. 1032/2 v k.ú. Měchenice určených k převodu, tj. trvale zabraných stavbou komunikace, jejíž vlastnictví musí být prokázáno před převodem, a pro vymezení rozsahu případných věcných břemen, viz. výše uvedené ustanovení o telekomunikačním vedení. Řádný oddělovací geometrický plán bude vyhotoven osobou s úředním oprávněním zeměměřičský inženýr (geodetem) a úhradou plně na náklady stavebníka/investora, tj. KSÚS Středočeského kraje p.o. V případě, že převod nebude v budoucnu z jakéhokoli důvodu realizován, veškeré náklady vynaložené stavebníkem/investorem na zajištění geometrického plánu nebudou ze strany SŽDC nikterak kompenzovány ani proplaceny;
- **vyhotovený geometrický plán** na oddělení částí pozemků p.č. 194 v k.ú. Trnová u Jiloviště a p.č. 1032/2 v k.ú. Měchenice za současného dodržení stanovených podmínek převodu **bude předložen SŽDC k odsouhlasení a po odsouhlasení pak dodán společně s vyjádřením - souhlasem stavebního úřadu s dělením pozemku;**

Pokud souhlasíte, resp. budoucí vlastník, s podmínkami převodu, prosíme Vás o zajištění a zaslání následujících dokladů a údajů:

- prohlášení, že s majetkem převzmete i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené, berete na sebe povinnosti plynoucí z jejich odstraňování a nebudete od prodávajícího požadovat náhradu, spojenou s odstraňováním těchto závazků. *(Tiskopis v příloze tohoto dopisu - Příloha1);*
- stanovisko k budoucímu využití pozemků z hlediska územního plánu příslušných obcí;
- doklad o vlastnictví komunikace (doklad prokazující vlastnictví);
- identifikační údaje:
oficiální název, adresa sídla, IČO, DIČ, jméno, příjmení a funkce zástupce, který je oprávněn podepisovat smlouvy.

Požadované doklady zašlete na adresu sídla naší organizace, tj. Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, odbor prodeje a pronájmu.

Vzhledem k tomu, že předmětný majetek je vlastnictvím státu, lze převod realizovat po splnění podmínek stanovených zákonem č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žádost o schválení převodu vypracujeme (po obdržení výše požadovaných dokladů a dodání odsouhlaseného geometrického plánu SŽDC) a následně předložíme do dalšího řízení na podkladě těchto dokumentů.

Při další komunikaci v této věci uvádějte prosím vždy číslo jednací S014962/2018-SŽDC-GR-O31.

S pozdravem



Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(134)

Ing. Jakub Červenka
ředitel odboru prodeje a pronájmu

Přílohy

Příloha 1 – Prohlášení

Příloha 2 – Všeobecné podmínky pro kabely SŽDC

Na vědomí: Oblastní ředitelství Praha, oddělení majetkové, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Spis SŽDC č.j.: S014962/2018-O31

PROHLÁŠENÍ

Nabyvatel prohlašuje, že přebírá spolu s nabývaným majetkem i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a nebude od prodávajícího požadovat jejich náhradu.

V

Dne

V souladu s registrem ekonomických subjektů:

Název

Sídlo

IČO

Jednající

.....
podpis



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
 Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty)

Schváleno SZDC – TÚDC č.j.: 4856/2016-SZDC–TÚDC-ÚATT ze dne: 10. 6. 2016

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. ve správě Technické ústředny dopravní cesty (dále jen SZDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SZDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy)
- aby činnosti na majetku SZDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- písemné vyrozumění organizaci udržující, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD – Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**) provedeno vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěřů v objektech
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označovníky, markery, ...)
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000)
- ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon včetně platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SZDC (zejména Předpisem SZDC Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SZDC.
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železniční dopravní cesty s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň) v případě kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SZDC,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení)

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SZDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Obchodní firma:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, spis. značka A 48384

www.szdc.cz

Doručovací adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň

www.tudc.cz

Technická ústředna založena 1957



UKAS is a member of the Institute of Standards Development Ltd. UKAS is a member of the Institute of Standards Development Ltd. Tato logo prokazuje, že TÚDC má zaveden integrovaný systém managementu zajišťující soulad s normou ISO 9001 a ISO 27001. Nevztahují se na dodávky služeb nebo výrobků.

Váš dopis čj. _____

Ze dne _____

13.7.2017

Naše čj. _____

Č.j.: 2443/2017

Spis č.: 248/17 PHA

Datum _____

4.9.2017

Pontex, spol. s r.o.
Ing. Jan Gajzler
Bezová 1658
147 14 Praha 4

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	11 -09- 2017
Č.j.:	3845 /2017
Přílohy:	8
K vyřízení:	DDV (JGa)
Rozdělil: _____	

Vyřizuje _____

Renáta Froschová
Regionální správa majetku Praha | TÚ
T 725 517 443

E froschova@rsm.cd.cz

Vyjádření ke stavbě „II/102 hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“


Zájmová oblast se nachází na TÚ 1721 Dobříš – Vrané nad Vltavou v žkm 28,468 cca. Stavba se nachází na pozemku ve vl. ČD, a.s., p.č. 671/4, k.ú. Měchenice. Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy.

RSM Praha, pověřená správou majetku ČD, a.s., neeviduje inženýrské sítě ve své operativní správě a nemá námitek ke stavbě dle projektové dokumentace z 4/2017, stupeň PD DSP, zak.č. 16 269 00 při dodržení těchto podmínek:

- min. 1 měsíc před zahájením stavebních prací musí být uzavřena nájemní smlouva na užívání pozemku ve vl. ČD, a.s. v rozsahu dočasného záboru. Žádost musí být zaslána paní Absolonové, e-mail: absolonova@rsm.cd.cz;
- musí být dodržena platná legislativa na ochranu životního prostředí;
- stavební činností nesmí dojít ke znečištění pozemku ve vl. ČD, a.s.;
- nesmí dojít k zasazení zeleně na pozemku ve vl. ČD, a.s. Vyžadujeme striktní dodržení standardu A01 002 – ochrana dřevin při stavbě;
- pozemek musí být předán po ukončení veškerých prací uklizený.

Upozorňujeme, že uvažovaná stavba se dle zákona č.266/1994 Sb., v platném znění, § 8 bude nacházet v ochranném pásmu dráhy. Dle § 9, odst. 1) zákona se musí ke stavbám v ochranném pásmu vyjádřit Drážní správní úřad. Dále je nutno vyžádat si stanovisko SŽDC, s.o.

Toto vyjádření pozbývá platnosti za dva roky od jeho vydání.



Regionální správa majetku Praha
Prvního pluku 81/2a
130 11 Praha 3 Žižkov
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
ředitel Regionální správy majetku Praha



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

Pontex, spol. s r. o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

14/1

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo: 15 -09- 2017	
Č.j.: 3931/2017	
Přílohy:	
K vyřízení: DDV	
.....	
Rozdělit:	

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
/1. 8. 2017

NAŠE ZNAČKA
49440/2017-242-Ja

VYŘIZUJE/LINKA
Bc. Veronika Jarošová / 230
Martin Kopřiva / 602 283 109

DATUM
11. 9. 2017

„II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“ – I. stanovisko správce povodí a II. vyjádření správce vodního toku

K.Ú.: Štěchovice u Prahy VODOPRÁVNÍ ÚŘAD : MÚ Černošice KRAJ : Středočeský Č.H.P.: 1-08-05-1120-0-00
VODNÍ ÚTVAR : DVL_0100 Kocába od pramene po ústí do toku Vltava

Dne 2. 8. 2017 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko správce povodí pro stavbu „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“. Předmětem žádosti je posouzení navrženého řešení dešťové kanalizace pro odvodnění povrchu vozovky II/102 v obci Štěchovice. K žádosti byla doložena projektová dokumentace objektu SO334 – Kanalizace ve Štěchovicích z dubna 2017. Zpracovatel projektu je PONTEX spol. s r. o. (projektant Ing. Martin Rieger). Investor stavby je KSÚS Středočeského kraje.

Projektová dokumentace řeší odvodnění povrchu vozovky novou dešťovou kanalizací v intravilánu obce Štěchovice se zaústěním do VVT Kocába. Kanalizace je tvořena 5 dešťovými stokami. Materiál kanalizace KGEM DN 300, SN4, uliční vpusti 500x500 mm s kalovým košem. Stoky:

- DS1 + DS2: odvodnění cca 2.900m² / 57,7 l/s, zaústění do stávající horské vpusti na úrovni autobusového nádraží, stávající propustek veden pod silnicí II/102 a plochou autobusového nádraží potrubím DN 800
stávající vyústní objekt: Kocába, ř.km 0,03
- DS3 + DS4: odvodnění cca 1.900 m² / 38 l/s, zaústění do stávající místní dešťové kanalizace na úrovni křižovatky ulic Hlavní a Školní
stávající vyústní objekt: PD neřeší (pravděpodobně ř.km 0,29)
- DS5: odvodnění 1.150 m² / 22,5 l/s, nové odvodnění s novým zaústěním do Kocáby
nový vyústní objekt: v dířku opěry mostu 102-017, ř.km 0,691

Pracemi na zbudování vyústního objektu stoky DS5 bude dotčen pozemek p. č. 692/1, k. ú. Štěchovice u Prahy, který je ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik. Celá stavba se bude nacházet v záplavovém území Q100 VVT Kocába IDVT 10100074. Stavba stoky DS4 bude probíhat v záplavovém území Q20, stavba vyústního objektu stoky DS5 se bude nacházet přímo v aktivní zóně záplavového území (stanoveno v ř. km. 0,0 – 27,322 Krajským úřadem Středočeského kraje č.j. 106211/2008/OŽP-Bab ze dne 13. 1. 2009).



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

Stávající dva funkční vyústní objekty (horská vpust pro odvodnění příkopu u autobusového nádraží a odvodnění křižovatky ulice Školní a ulice Hlavní) nejsou v evidenci Povodí Vltavy. Stavba není situována v ochranném pásmu vodních zdrojů.

I.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

stanovisko :

A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona] **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem **souhlasíme s uvedeným záměrem „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“ s následujícími podmínkami:**

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
2. Stavební materiál a zemina odebraná z výkopu nebude ukládána v místech, kde by mohla zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry (například v těsné blízkosti koryt vodních toků nebo v místech soustředěného povrchového odtoku). Pro informaci uvádíme kóty hladin velkých vod v úseku vyústního objektu stoky DS5 ř.km 0,691:

Q5 – 205,09 m n.m.

Q20 – 205,71 m n.m.

Q100 - 206,99 m n.m

(běžná hladina - hladina v době měření 203,55)

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II.

Jako správce významného vodního toku Kocába IDVT 10100074 a organizace s právem hospodaření k pozemku p. č. 692/1, k. ú. Štěchovice u Prahy vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předloženému záměru jako účastník řízení následující

vyjádření:

1. Povodí Vltavy, státní podnik neodpovídá za případné škody způsobené velkými vodami nebo ledovými jevy, ani za kvalitu vody v Kocábě.
2. U vyústění potrubí stávajícího propustku horské vpusti u autobusového nádraží **bude doplněno opevnění rovnáninou z lomového kamene**. Opevnění bude provedeno v rozsahu 1 m před a 1 m za vyústěním potrubí. Konec potrubí bude osazen žabí klapkou. Vyústění do vodoteče bude zakresleno v PD skutečného provedení.



3. Bude prověřena funkčnost stávajícího vyústění odvodnění křižovatky ulic Hlavní a Školní. Vyústění do vodoteče bude zakresleno v PD skutečného provedení
 4. U všech tří vyústních objektů bude správce vodního toku před kolaudací požádán o jejich zaevidování a přidělení registračního čísla.
 5. Pozemky dotčené stavbou, ke kterým má Povodí Vltavy s.p. právo hospodařit budou před vydáním stavebního povolení majetkoprávně ošetřeny s majetkovým oddělením závodu Dolní Vltava, Grafická 36, 150 24 Praha 5.
 6. Bude zajištěno průběžné čištění kalových košů dešťových vpustí.
 7. Investor stavby nebo jeho právní nástupce odpovídá za škody vzniklé na vodním toku a jeho korytě a to jak v průběhu stavby, tak i při provozování dešťové kanalizace
 8. Zástupce správce toku Kocába - Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 - bude přizván ke všem jednáním týkajícím se našich zájmů a ke kolaudaci, kde mu bude v elektronické podobě předána dokumentace skutečného provedení.
 9. Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým bude sjednán způsob a podmínky majetkoprávního vypořádání stavbou dotčeného pozemku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik (vč. stavby stávající výusti ve vlastnictví investora, příp. přeložky inženýrských sítí, aj.) tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření k provedení stavby.
 10. Výzva k uzavření smluvního vztahu, doložená situací, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik, zákresem záboru do katastrální mapy, výměrou záboru v m2 (pokud je zábor pozemku po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru (služebnost), tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), účelem záboru se specifikací staveb a objektů na něm umístěných, termínem zahájení a ukončení prací na pozemku, vyjádřením vlastníka stavbou dotčené výusti, umístěné na pozemku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5.
 11. S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemku po dobu stavby, a to nejpozději do vydání rozhodnutí/opatření k provedení stavby.
- Toto vyjádření není závazkem k uzavření jakékoli smlouvy v budoucnu. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat zda, a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následné uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro pokračování stavebního řízení/zahájení stavby.


V příloze Vám vracíme zaslanou projektovou dokumentaci.

**Povodí Vltavy,**
státní podnik
závod Dolní Vltava 18
Grafická 36, 150 21 Praha 5


Ing. Jiří Friedel
ředitel závodu Dolní Vltava

Co : spis (SP-2017/11649), ZDV PS5





silniční most na potoce Kocába
 Štěchovice - ř.km 0,691
 popis objektu: betonový most
 celková délka cca 23,9m / šířka 10,1m
 měřítko: 1:500
 výškový systém: Bpv





POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
E-MAIL: pvl@pvl.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5
ČÍSLO ÚČTU: 31632051/0100

14/15
PONTEX s.r.o.

Bezová 1658
147 14 PRAHA 4

PONTEX spol. s r.o.

Ing. Jan Gajzler

Bezová 1658

147 14 PRAHA 4

Došlo: 02-10-2017

Č.j.: 4147/2017

Přílohy:

K vyřízení: DDV (16a)

Rozdělil:

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
2858/2017 / 4.7.2017

NAŠE ZNAČKA
50218/2017-242/Ma

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. V. Marušák / 212

DATUM
12.9.2017

Ing. M. Bártová / 243, E. Honsová / 219

VĚC: Rekonstrukce silnice II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, Praha - Měchenice a Davle - Štěchovice - I. stanovisko správce povodí a II. vyjádření účastníka řízení a správce toku

Obec: Vrané n. Vlt., Jíloviště, Trnová, Měchenice, Davle, Štěchovice, Hradištko, Slapy
K.ú.: Vrané nad Vltavou, Jíloviště, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Masečín, Štěchovice u Prahy, Hradištko pod Medníkem, Slapy nad Vltavou

Vodoprávní úřad: Černošice

Č.h.p.: 1-09-04-0090-2-00 ... 1-08-05-1120-0-00

Kraj: Středočeský
ZVHM: 12-423, 12-441

Vodní útvar: DVL_0730 Vltava od toku Sázava po tok Berounka, DVL_0110 Vltava od hráze nádrže Slapy po tok Sázava, DVL_0100 Kocába od pramene po ústí do toku Vltava

V zastoupení Středočeského kraje jste nám předložil ke stanovisku správce povodí vámi vypracovanou DSP akce „II/102, hr. hl. m. Prahy - Štěchovice“ z 04/2017, číslo zakázky 1626900.

Předmětem záměru je celková rekonstrukce silnice II/102 v úsecích: „hr. hl. m. Prahy - Měchenice v délce 6,374 km“ a „Davle - Štěchovice v délce 5,4 km“. Součástí akce jsou vyvolané přeložky inženýrských sítí a rekonstrukce sedmi mostů na trase (mimo jiné také mostů přes Bojovský potok a Kocábu). Hlavní objekty stavby:

Pozemní komunikace - SO 101 Rekonstrukce vozovky Prahů-Měchenice, SO 102 Rekonstrukce vozovky Davle-Štěchovice, SO 103 Rekonstrukce vozovky průtah Štěchovicemi, SO 111 Úprava zemního tělesa Praha-Měchenice, SO 112 Úprava zemního tělesa Davle-Štěchovice,

Mosty - SO 201 Most ev.č. 102-007 (přes levostranný přítok Vltavy v ř. km 72,35 od Cukráku - IDVT 10271883, ve správě Povodí Vltavy s.p.), SO 202 Most ev.č. 102-008 (přes levostranný přítok Vltavy v ř. km 73,0 od Jílovišťské myslivny - IDVT 10271883, ve správě Lesů ČR s.p.), SO 203 Most ev.č. 102-010 (přes Bojovský potok IDVT 10271883 v Měchenicích, ve správě Povodí Vltavy s.p.), SO 204 Most ev.č. 102-012 (přes Sloupský potok IDVT 10273566 v Davli, ve správě Povodí Vltavy s.p.), SO 205 Most ev.č. 102-013 (přes levostranný přítok Vltavy v ř. km 78,95 od Sloupu - IDVT 10275670, ve správě Lesů ČR s.p.), SO 206 Most ev.č. 102-014 (přes levostranný přítok Vltavy v ř. km 79,555 Sv. Kilián - IDVT 10259171, ve správě Lesů ČR s.p.), SO 207 Most ev.č. 102-017 (přes Kocábu IDVT 10100074 v ř. km 0,691 ve Štěchovicích, ve správě Povodí Vltavy s.p.).



SO 251 Opěrné zdi Praha-Měchenice - vlevo (železobetonová monolitická úhlová zeď na levém břehu Vltavy, založení je zesíleno mikropilotami), SO 252 Opěrné zdi Praha-Měchenice - vpravo, SO 253 Opěrné zdi Davle-Štěchovice - vlevo (železobetonová monolitická úhlová zeď na levém břehu Vltavy, založení je zesíleno mikropilotami). SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích (dešťová kanalizace DN 300 pro odvodnění vozovky v úseku cca 700 m od mostu přes Vltavu k mostu přes Kocábu, kanalizace bude napojena do stávající kanalizace nebo do horské vpusti a u mostu přes Kocábu do toku, zaústění bude opatřeno zpětnou klapkou).

Ostatní objekty: Přechodné dopravní značení, Přeložky kanalizace, vodovodu, silových a sdělovacích kabelů, veřejného osvětlení.

U mostů SO 201, SO 202, SO 204, SO 205, SO 206 se navrhuje odbourání nosné konstrukce a horní části spodní stavby, stávající základy se využijí a budou zesíleny mikropilotami. Odbouraná část bude nahrazena železobetonovým monolitickým polorámem s deskovou nosnou konstrukcí.

U mostu SO 203 přes Bojovský potok se navrhuje odbourání nosné konstrukce a horní části spodní stavby, stávající základy se využijí a budou zesíleny mikropilotami. Na nové části opěr ze žel.bet. se osadí nosná konstrukce, kterou budou tvořit zabetonované (zmonolitněné) prefabrikované předpjaté nosníky.

Most SO 207 přes Kocábu bude prakticky zcela přestavěn, využije se pouze stávající základ levobřežní opěry (zesílený mikropilotami). Světlost mostu bude zvětšena z dnešních 15,3 m na 17,8 m posunutím pravé opěry do břehu. Na nové žel.bet. opěry se osadí nosná konstrukce, kterou budou tvořit zabetonované (zmonolitněné) prefabrikované předpjaté nosníky. Vzhledem k nutnosti zachování provozu bude na povodní straně mostu zřízeno mostní provizorium - SO 901.

Zájmy Povodí Vltavy, státní podnik jsou dotčeny z titulu správcovství VD Vrané, toků Vltavy, Bojovského potoka, Kocáby a dalších výše uvedených levostranných přítoků Vltavy. Stavbou (trvalý a dočasný zábor) budou dotčeny pozemky s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik a to v k.ú. Davle, Hradištko pod Medníkem, Masečín, Měchenice, Štěchovice u Prahy, Vrané nad Vltavou - podrobně viz příloha B.3 Záborový elaborát.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem „Rekonstrukce silnice II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, úseky Praha - Měchenice a Davle - Štěchovice, včetně sedmi mostů“ za předpokladu splnění těchto podmínek a s těmito připomínkami:



1) Stavba leží v těsné blízkosti nádrže Vrané a bude ovlivňována kolísáním hladiny v nádrži, která se pohybuje v rozmezí 199,10 m n.m. – 200,10 m n.m.. Při zvýšených průtocích je stavba ohrožena zaplavením, dle stanovených záplavových území. Po dobu realizace stavby bude zpracován povodňový plán stavby, který bude zohledňovat možné ohrožení stavby (včetně provizorního mostu) zvýšenými průtoky Vltavy, Bojovského potok a Kocáby. Údaje o hladinách velkých vod jsme již poskytli ve vyjádření ze dne 16.12.2016 naší zn. 60250, 60749/2016-PVL. Povodí Vltavy, státní podnik jako správce toků neodpovídá za škody způsobené na stavbě průchodem velkých vod po dobu realizace stavby.

2) Záměr bude projednán se správcem dalších vodních toků, které jsou dotčeny – Lesy ČR s.p., Správa toků Benešov.

3) Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami (ropné látky, sanační materiály, nátěrové hmoty apod.). Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.

4) Deponie pro potřeby liniové stavby, včetně rekonstrukce mostů nebudou umístěny na pozemcích, které jsou ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik. Výkopek a stavební materiál pro dlouhodobé zásobování stavby nebude skladován ve vyhlášeném záplavovém území.

5) S odpady ze stavby (např. z demolic) bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy. Při provádění prací (zejména demolice, výkopové práce apod.) je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do toku. Materiál, který by se eventuálně dostal do koryta, bude neprodleně odstraněn.

6) Opěrné zdi SO 251 a SO 253 – Podrobnosti provádění, zejména z hlediska zásahů do koryta Vltavy (násypové těleso v řece, pažící stěny v korytě, kamenné rovnaniny a další prvky) budou s námi předem projednány – investor, dodavatel. Postup provádění stavby bude řešen také v rámci kontrolních dnů stavby.

7) Pozemky dotčené stavbou (zařízení staveniště, provádění stavby) budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání. Pozemky ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, které budou zasaženy dočasným záborem, budou po provedení stavby uvedeny do řádného stavu, tak aby jejich terénní urovnání negativně neovlivňovalo odtokové poměry v lokalitě.

8) Budou zachovány stávající vjezdy na pozemky či do objektů Povodí Vltavy, státní podnik i sjezdy z komunikace sloužící k údržbě toku.

9) Při rekonstrukci opěrných zídek komunikace na straně toku Vltavy podél provozního objektu vodního díla Vrané nedojde k zúžení profilu kanoistické stezky. Akce bude koordinována se stavbou „Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě – Plavební komora Vrané“, kterou připravuje Ředitelství vodních cest ČR.

10) U SO 207, tedy most přes Kocábu, není dodržena norma ČSN 73 6201, která stanovuje min. volnou výšku spodní části mostní konstrukce nad návrhovou hladinou. Požadujeme, aby byla dodržena volná výška mezi spodní hranou mostní konstrukce a hladinou velké vody Q_{100L} min. 0,5 m, nebo bude matematickým modelem (hydrotechnickým výpočtem) prokázáno, že nedojde ke zhoršení odtokových poměrů přestavbou mostu.

11) S potřebným kácením stromu na pozemku s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik souhlasíme. Dřevní hmota bude připravena k odvozu v délce 4 metry – podrobnosti domluvit s úsekovým technikem. Využitelná dřevní hmota bude odkoupena – investorem nebo zhotovitelem.



12) Zástupce Povodí Vltavy, státní podnik, a to úsekový technik Ing. Markéta Bártová, tel. 602167477, marketa.bartova@pvl.cz, bude zván na kontrolní dny stavby či na ostatní jednání týkající se jejího projednání, včetně kolaudace.

13) Před vydáním stavebního povolení je k akci zapotřebí souhlasu příslušného vodoprávního úřadu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce toků a organizace s právem hospodařit ke stavbám a pozemkům dotčeným stavbou – viz výše, vydává Povodí Vltavy, státní podnik k dané věci jako účastník řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Rekonstrukce silnice II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, úseky Praha – Měchenice a Davle – Štěchovice, včetně sedmi mostů“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

14) Budou splněny připomínky dané pod body 1 až 13 uvedené v části I.


15) Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým bude sjednán způsob a podmínky majetkoprávního řešení ohledně užívání pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a realizace příp. přeložek inženýrských sítí, a tento smluvní vztah/y bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření k provedení stavby (stavební povolení).

16) Výzva k uzavření smluvního vztahu, doložená situací, zákresem záboru do katastrální mapy, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik (pokud je zábor pozemků po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru, je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), výměrou záboru v m², účelem záboru se specifikací staveb a objektů na něm umístěných, termínem zahájení a ukončení prací na pozemcích, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5.

17) S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen i příslušný smluvní vztah na užívání pozemků po dobu stavby, a to nejpozději do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.

Toto vyjádření není závazkem k uzavření jakékoli smlouvy v budoucnu. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat zda, a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následné uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro pokračování stavebního řízení/zahájení stavby.

Předloženou DSP vám v příloze vracíme.


Ing. Jiří Friedel
ředitel závodu Dolní Vltava

Příloha: II/102, hr. hl. m. Prahy – Štěchovice – DSP

Co: 210, 250, spis SP-2016/15882



Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Dolní Vltava 18
Grafická 36, 150 21 Praha 5



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
--- / 20. 9. 2017

NAŠE ZNAČKA
58645/2017-242-Mš

Pontex, spol. s r.o.
Ing. Jan Gajzler
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Veronika Marešová / 292
veronika.maresova@pvl.cz
Martin Kopřiva / 602 292 286
Eva Honsová / 219

DATUM
26. 10. 2017

14/9

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	01 - 11 - 2017
Č.j.:	4681 / 2017
Přílohy:	8
K vyřízení:	DDV (16a)
Rozdělit:	

Štěchovice u Prahy, II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, KSÚS Středočeského kraje – vyjádření správce povodí a správce toku

K.Ú.: **Štěchovice u Prahy** VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: **Černošice** KRAJ: **Středočeský** Č.H.P.: **1-08-05-1120-0-00**
ID VÚ: **DVL_0100 Kocába od pramene po ústí do toku Vltava**

Dne 20. 9. 2017 jsme obdrželi Vaši žádost o udělení souhlasu se vstupem na pozemek p.č. 692/1, k.ú. Štěchovice u Prahy, s provedením dláždění o rozměrech cca 3,0 x 2,0 m a potvrzení, že toto dláždění se nebude majetkově vypořádávat.

Projektová dokumentace řeší odvodnění povrchu vozovky novou dešťovou kanalizací v intravilánu obce Štěchovice se zaústěním do VVT Kocába. Kanalizace je tvořena 5 dešťovými stokami. Materiál kanalizace KGEM DN 300, SN4, uliční vpusti 500x500 mm s kalovým košem.

Pracemi na zbudování výustního objektu stoky DS5 bude dotčen pozemek p.č. 692/1, k.ú. Štěchovice u Prahy, který je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik. Celá stavba se bude nacházet v záplavovém území Q100 významného vodního toku (VVT) Kocába IDVT 10100074. Stavba stoky DS4 bude probíhat v záplavovém území Q20, stavba výustního objektu stoky DS5 se bude nacházet přímo v aktivní zóně záplavového území (stanoveno v ř. km. 0,0 – 27,322 Krajským úřadem Středočeského kraje č.j. 106211/2008/OŽP-Bab ze dne 13. 1. 2009).

K dokumentaci stavby jsme vydali **stanovisko zn. 49440/2017-242-Ja ze dne 11. 9. 2017**, z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy [ustanovení §24 až §26 vodního zákona] a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů **dáváme k nyní předložené žádosti následující vyjádření:**

1. Souhlasíme se vstupem na pozemek p.č. 692/1 k.ú. Štěchovice, který je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, za účelem stavebních prací – zhotovení dodatečného opevnění stávajícího výustního objektu.
2. Souhlasíme s provedením opevnění rovinaninou z lomového kamene o rozměrech cca 3,0x2,0 m.
3. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

14/10

4. Opěvnění bude provedeno v souladu s TNV 75 21 31 - odběrné a výpustné objekty na vodních tocích.
5. Veškerý přebytečný výkopek bude průběžně odstraňován ze záplavového území.
6. Odplavitelný materiál bude během realizace stavebních prací dovážěn na stavbu pro přímou spotřebu, deponování ostatního stavebního materiálu bude minimalizováno na co nejkratší dobu.
7. Upozorňujeme, že se celé staveniště bude nacházet v aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území Kocáby Q100 (stanoveno v ř.km 0,0 – 27,322 Krajským úřadem Středočeského kraje č.j. 106211/2008/OŽP-Bab ze dne 13. 1. 2009). Povodí Vltavy, státní podnik neodpovídá za případné škody způsobené velkými vodami nebo ledovými jevy, ani za kvalitu vody v Kocábě.
8. Termín začátku stavebních prací bude správci VVT Kocába – Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 – oznámen v dostatečném předstihu
9. Správce VVT Kocába – Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 – bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce výustního objektu.
10. Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým bude sjednán způsob a podmínky majetkoprávního vypořádání stavbou dotčeného pozemku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření k provedení stavby.
11. Výzva k uzavření smluvního vztahu, doložená situací, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik, zákresem záboru do katastrální mapy, výměrou záboru v m² (pokud je zábor pozemku po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru (služebnost), tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), účelem záboru se specifikací staveb a objektů na něm umístěných, termínem zahájení a ukončení prací na pozemku, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5.
12. S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemku po dobu stavby, a to nejpozději do vydání rozhodnutí/opatření k provedení stavby.

Zároveň upozorňujeme, že platí i podmínky pro majetkoprávní vypořádání, uvedené v našem stanovisku zn. 49440/2017-242-Ja, ze dne 11. 9. 2017.

Toto vyjádření není závazkem k uzavření jakékoli smlouvy v budoucnu. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat zda, a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následné uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro pokračování stavebního řízení/zahájení stavby.

Toto vyjádření správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.



Ing. Jiří Friedel

ředitel závodu Dolní Vltava

Bez příloh.

Na vědomí: spis (SP-2017/11649)

ZDV PS 5 – Kopřiva, ZDV PS1 - Honsová





Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Strnady 136, 252 02 Jíloviště

Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 - Zbraslav

Pontex spol. s r.o.,
Ing. Jan Gajzler
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Váš dopis zn.: PX2858/2017

Ze dne: 4.7.2017

Naše zn.: 41/600631/VULHM/2017

Vyřizuje: Libor Tesař

Tel.: 602342846

E-mail: tesar@vulhm.cz

Strnady, 28.7.2017

Věc: Vyjádření souhlasu se stavbou
Rekonstrukce komunikace II/102

Na základě Vaší žádosti a předložené dokumentace ze dne 4.7.2017, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.,

uděluje souhlas s rekonstrukcí vozovky a zajištění stability svahů a vodotečí na silnici II/102 mezi hr. hl. m . Prahy – Štěchovice.

Příčemž:

- nesmí být narušen či jinak poškozen technologický tunel pod komunikací vedoucí od pozemku par. č. 295 na pozemek par.č. 486, zapsaných v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště pro Prahu – západ, katastrální území Jíloviště, obec Strnady.

S pozdravem



Výzkumný ústav lesního
hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc.
ředitel
JČ: 00020702 • DIČ: CZ00020702
www.vulhm.cz (4)
Tel: +420 257 921 222 • Fax: +420 257 921 444


Souhlas se stavbou

Já níže podepsaný Jaroslav Skala bytem Pod Hájem 242
25206 Měchenice souhlasím se stavbou :

*Akce "II/102 hr. hl. m. Prahy -
Štěchovice, rekonstrukce silnice"*

Dne 13.12 2017

Jaroslav Skala



.....

Pontex, s.r.o.
Ing. Jan Gajzler
Bezová 1658
147 14 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR006/S0815823/2017		28.7.2017
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Kjučukov	956 266 115	724 523 362	317 722 375
			E-MAIL
			petr.kjucukov@lesycr.cz

Věc: II/102 hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce

Vážení,

Lesní závod Konopiště, organizační jednotka Lesů ČR, s.p., obdržel Vaši žádost o vyjádření k výše jmenovanému záměru, jenž spočívá v rekonstrukci vozovky silnice II/102 z Prahy do Štěchovic a v zajištění stability svahu mezi komunikací a vodotečí, včetně rekonstrukce 7 mostů a přeložky dotčených inženýrských sítí. Při posouzení záměru vycházíme z předložené projektové dokumentace (Pontex, 4/2017). Dle záborového elaborátu mají být přímo dotčeny tyto pozemky v právu hospodařit Lesů ČR, s.p., Lesního závodu Konopiště:

- lesní pozemek č.parc. 362/5, k.ú. Jíloviště, dočasný zábor do 1 roku...190 m²
- ostatní plocha č.parc. 364/2, k.ú. Jíloviště, trvalý zábor...40 m², dočasný zábor do 1 roku...64 m²
- ostatní plocha č.parc. 364/3, k.ú. Jíloviště, trvalý zábor...216 m², dočasný zábor do 1 roku...188 m²
- lesní pozemek č.parc. 490/6, k.ú. Jíloviště, trvalý zábor...192 m², dočasný zábor do 1 roku...139 m².

Celkem trvalý zábor: 448 m² (z toho PUPFL: 192 m²); celkem dočasný zábor: 581 m² (z toho PUPFL: 329 m²).

Podotýkáme, že dotčené pozemky v právu hospodařit Lesů ČR, s.p., č.parc. 375/3, k.ú. Masečín, a 696, k.ú. Štěchovice u Prahy, má ve správě jiná organizační jednotka Lesů ČR: Správa toků pro oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov, ost54@lesycr.cz, tel.: 956954111. Ve věci dotčení zmíněných pozemků kontaktujte prosím tuto organizaci.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., LESNÍ ZÁVOD KONOPIŠTĚ


Konopiště 12, 256 01 Benešov, tel. +420 956266111, fax +420 317722375, lz6@lesy-cr.cz, ID DS: e8jcfsn

Konstatujeme, že záměr představuje přímé dotčení pozemků ve správě Lesního závodu Konopiště, včetně pozemků určených k plnění funkcí lesa, jakož i tzv. ochranného pásma lesních pozemků. Z tohoto hlediska a z pozice přímo dotčeného subjektu, souseda a odborného lesního hospodáře se záměrem **souhlasíme**, a to za těchto podmínek:

- Pozemky v naší správě budou dotčeny jen v nezbytně nutné míře. Při vydání souhlasu vycházíme z předpokladu, že stavbu nelze bez výše popsaných záborů realizovat. Pokud se lze bez výrazných překážek dotčení pozemků v naší správě vyhnout, upřednostníme takovou variantu.
- Nedojde k poškození dřevin na pozemcích LČR, a to ani v kořenové části, vyjma přímo dotčených ploch.
- Stavebník ošetří záměr před orgánem státní správy lesů a ponese náklady s tím spojené. Předpokládáme, že pro plochy trvalých záborů bude vydáno rozhodnutí o dělení pozemku a trvalém odnětí z plnění funkcí lesa, pro plochy dočasných záborů pak rozhodnutí o dočasném odnětí z plnění funkcí lesa. Stavebník musí zajistit znalecký výpočet škod spojených s odnětím pozemků z PUPFL a tento předložit Lesnímu závodu Konopiště; vypočtenou škodu je stavebník povinen lesnímu závodu uhradit.
- Dotčení ploch bude ošetřeno po dobu od zahájení výstavby do kolaudace nájemní smlouvou, plocha trvalého záboru pak smlouvou o zřízení služebnosti. Za účelem uzavření těchto smluv stavebník osloví Lesní závod Konopiště s dostatečným časovým předstihem. Pro potřeby vydání stavebního povolení jsme rovněž připraveni uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, popřípadě smlouvu o právu provedení stavby.

Toto naše vyjádření nenahrazuje stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

S pozdravem


Ing. Miroslav Jankovský
ředitel Lesního závodu Konopiště

Lesy České republiky, s.p. [04]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní závod Konopiště
Konopiště 12, 256 01 Benešov

PONTEX s.r.o.	
Bezová 1658	
147 14 PRAHA 4	
Došlo:	01-08-2017
Č.j.:	3219/ Ro4
Přílohy:	JSV
K vyřízení:	
Rozdělit:	

Pontex s. r. o.
Ing. Jan Gajzler
Bezová 1658
147 14 Praha 4
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR954/003091/2017	SPISOVÁ ZNAČKA LCR013415/2017	DATUM 14. 9. 2017
VYŘIZUJE Doležalová Vašíček	TELEFON 956954212 956954211	GSM 724523255 724524649	E-MAIL stanislava.dolezalova@lesycr.cz miroslav.vasicek@lesycr.cz

Věc: Vyjádření k akci „II/102 Praha – Štěchovice, rekonstrukce - DSP

Lesy České republiky, s. p., Správa toků, oblast povodí Vltavy, jako správce drobných vodních toků, které budou dotčeny výše uvedenou stavbou, obdržela žádost o stanovisko k předložené projektové dokumentaci oprav mostů a komunikace v úseku Praha – Štěchovice. V rámci akce dojde k rekonstrukci 7 mostů a 11, 8 km komunikace. Akce je členěna na 2 etapy.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma Pontex s. r. o., hlavní inženýr projektu je ing. David Dvořáček. Investorem akce ke Krajský úřad Středočeského kraje. Ke koncepci technického řešení bylo vydáno předběžné vyjádření č. j. LCR954/001997/2017 ze dne 31. 7. 2017.

V rámci stavby dojde k dotčení těchto vodních toků v naší správě:

1. LBP Vltavy ř. km 73,1 od Jílovištské myslivny, IDVT 10282046, dotčení rekonstrukcí mostu ev.č. 102-008
2. LP Vltavy ř. km 73,6 p. Trnová, IDVT 10264597, dotčení opravou komunikace II/102
3. LBP Vltavy ř. km 78,9 od vrchu Suchý, IDVT 10275670, dotčení rekonstrukcí mostu 102-013
4. LBP Vltavy ř. km 79,6 Svatý Kilián, IDVT 10259171, dotčení rekonstrukcí mostu 102-014
5. LP Vltavy ř. km 80,2 Hvozdnický potok, IDVT 10279930 dotčení opravou komunikace II/102
6. LBP Vltavy ř. km 81,1 od vrchu Chlumka (kóta 406), IDVT 10270199, dotčení opravou komunikace II/102
7. Lesní potok -LBP Kocáby ř. km 0,7, IDVT 10257456, dotčení demolicí mostu, dočasným zatrubněním v délce 1 roku a následnou výstavbou mostu v původních parametrech

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.

V rámci stavby nedojde k dotčení žádného dlouhodobého hmotného majetku s právem hospodaření Lesů ČR s. p., dojde ale k dotčení pozemků p. č. 375/3, k. ú. Masečín, 696 k. ú. Štěchovice, které jsou v právu hospodaření LČR s. p., organizační jednotka Správa toků – oblast povodí Vltavy a dále dojde k dotčení pozemků 362/5, 364/2, 364/3 a 490/6 k. ú. Jíloviště které jsou v právu hospodaření LČR s. p., organizační jednotky Lesní Závod Konopiště.

Koncepce oprav mostů je následující:

- zachování stávající spodní stavby a vylepšení základových poměrů prostřednictvím mikropilot
- vybudování nové nosné konstrukce a mostního svršku včetně vybudování (opravy) nátokových a výtokových křídel
- mosty splňují požadavky normy ČSN 736201 na převedení návrhového průtoku, s výjimkou mostu přes Lesní potok (most ev. č. 102-017), která je plánováno obnovit ve stávajících parametrech z důvodu prostorových možností území a majetkoprávních vztahů.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za následujících podmínek:

1. Mostní objekty budou navrženy v souladu s ČSN 73 6201, s výjimkou mostu ev. č. 102-017. Parametry tohoto mostu, které nejsou v souladu s uvedenou normou, budou výslovně schváleny příslušným úřadem vydávajícím stavební povolení k akci.
2. Ukončení staveb pod mostem (nátoková a výtoková čela a přídlažby) bude z obou stran provedeno betonovým prahem v niveletě dna a s následným navázáním pružné konstrukce (např. kamenný zához, z důvodu stabilizace obnaženého terénu).
3. Po správci toku nebudou požadovány žádné navazující úpravy toků.
4. Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce.
5. Během stavby bude zajištěn převod vody a provedeny protipovodňové opatření k zajištění stavby před případnými povodňovými průtoky.
6. V průběhu demoličních a výkopových prací nebude docházet ke znečišťování vodního toku ani k jeho zanášení materiály.
7. Zhotovitel stavby bude mít pro dobu stavby zpracován havarijní plán pro případ úniku závadných látek do povrchových vod.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ VLTAVY

Tyršova 1902, 256 01 Benešov, tel. +420 956954111, fax +420 317705619, ost54@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

8. Po dobu výstavby bude zajištěno převedení vody přes staveniště, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování vodního toku.
9. Práce v korytě vodního toku bude vykonávána mechanizací používající biologicky odbouratelné oleje.
10. Správce toku bude přizván na kontrolní den stavby během provádění prací týkajících se toků v naší správě k odsouhlasení provedení.
11. Správa toků nenese zodpovědnost za škody způsobené povodní během výstavby ani při následném provozu stavby.
12. Před vydáním stavebního povolení požadujeme uzavření nájemní smlouvy (na dobu od započetí prací do doby vkladu uzavření služebnosti nebo kolaudace stavby) a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (v případě trvalého záboru jakoukoliv vybudovanou konstrukcí). Po dokončení stavby dojde ke geodetickému zaměření trvalého záboru na pozemku v právu hospodaření Lesů ČR s. p. a návrh geometrického plánu nám bude předložen k odsouhlasení. Ve věci přípravy smluv kontaktujte ing. Bláhovou, 956 954 224, e-mail: jitka.blahova@lesycr.cz. Pro pozemky, které jsou v majetku Lesů ČR, s. p., organizační jednotky - Lesní závod Konopiště (uvedeny výše) je nutné provedení majetkoprávního vypořádání a vydání souhlasu se stavbou s touto organizační jednotkou. Kontakt: Lesy České republiky s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov.

To vyjádření je vydáno k DSP, platnost vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

Ing. Mojžíra Hillermanová
[02]
[02] 021 021, Nový Hradec Králové
[02] 021 021, Nový Hradec Králové
[02] 021 021, Nový Hradec Králové
[02] 021 021, Nový Hradec Králové
[02] 021 021, Nový Hradec Králové

Ing. Mojžíra Hillermanová
vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy

Rozdělovník:

LČR, s. p. LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov



Příloha č. 4

Akce: II/102 hr.hl.m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce

Věc: Souhlas vlastníka pozemku se stavbou

Ing. Běhová Iva je vlastníkem pozemku:

katastrální území Měchenice:

p.č.	kultura	celková výměra (m ²)	list vlastnický
1094	ost.pl.	705	413

zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrálním pracovištěm Praha-západ


KSÚS Středočeského kraje je investorem stavby "II/102 hr.hl.m.Prahy-Štěchovice,
rekonstrukce"

Projektová dokumentace na tuto stavbu je zpracovaná v roce 2017 firmou PONTEX spol.
s r.o. pod zakázkovým číslem 16 269 00.

Majitel pozemků se stavbou souhlasí při splnění následujících podmínek.

1. Mezi stavenišťem a skladovou plochou prodejny bude po dobu stavby instalováno dočasné oplocení v min.výšce 1.80m jako náhrada stávajícího oplocení.
2. Budoucí trvalé oplocení bude instalováno na místě nynějšího oplocení silnice II/102. Toto oplocení bude po ukončení stavby dle dohody předáno do vlastnictví majitele.
3. V rámci stavby bude provedeno vyčištění stávajících vpustí.
4. Doba výstavby bude zkrácena na minimum.
5. Po celou dobu výstavby nebude nijak omezen provoz prodejny, dále bude trvale zachován vjezd v min.šíři 4.10 m

Ing. Běhová Iva
Na Vyhlídce 230
252 06 Měchenice



27

Akce: II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce
Věc: Souhlas vlastníka pozemku se stavbou

Liška Zdeněk je vlastníkem pozemku (podílové vlastnictví 3/4):

katastrální území Davle

p.č.	kultura	celková výměra [m ²]	list vlastnický
84/1	zahrada	348	12


zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha–západ.

KSÚS Středočeského kraje je investorem stavby „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“.

Projektová dokumentace na tuto stavbu je zpracovaná v roce 2017 firmou PONTEX spol. s r.o. pod zakázkovým číslem 16 269 00.

Majitel pozemků se stavbou souhlasí.

Liška Zdeněk
Kiliánská 232
252 06 Davle



.....

Akce: II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce

Věc: Souhlas vlastníka pozemku se stavbou

VM FOREST, spol. s r.o. je vlastníkem pozemku:

katastrální území Davle

p.č.	kultura	celková výměra [m ²]	list vlastnický
147/23	lesní	87 918	1319

zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha–západ.

KSÚS Středočeského kraje je investorem stavby „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“.


Projektová dokumentace na tuto stavbu je zpracovaná v roce 2017 firmou PONTEX spol. s r.o. pod zakázkovým číslem 16 269 00.

Majitel pozemků se stavbou souhlasí.

VM FOREST, spol. s r.o.

Na Plazech č. ev. 83, Sloup

252 06 Davle





MEMBER OF MOL GROUP

PONTEX spol. s r.o.
Ing. Jan Gajzler
Bezová 1658
147 14 Praha 4

RR 19129110 2 CZ

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4
Došlo: 14 -09- 2017
Č.j.: 3911/2014
Přílohy:
K vyřízení: DDr (JGa)
Rozdělení:

34/1

MOL Česká republika, s.r.o.
Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1
IČO: 49450301, DIČ: CZ49450301
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96735
t: +420 241 080 811
molcesko.cz

V Praze, 1.9. 2017


Věc: „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“


Vážení,

na základě obdržené žádosti o vyjádření k akci „II/102 hr.hl.m.Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“, sdělujeme, že jako vlastník a provozovatel areálu čerpací stanice dotčeného zamýšlenou stavbou souhlasíme s rekonstrukcí vozovky dle zaslaných podkladů – DSP z 4/2017 č. 16 269 00, zpracovaných společností PONTEX spol. s r.o. za těchto podmínek:

- při provádění prací nebudou jakkoli dotčena vedení našich jednotlivých inž. sítí, podzemní ani nadzemní zařízení umístěná v dotčeném pozemku p.č. 860/15 v k.ú. Hradištko pod Medníkem (zejména firemní totem, vlajky, lapol),
- po celou dobu výstavby bude zajištěn provoz naší čerpací stanice – případné omezení provozu bude s námi odsouhlaseno min. 14 dnů před zahájením omezení
- případné úplné uzavření vjezdu/výjezdu z/do naší čerpací stanice bude max. po dobu 2 dnů – případné prodloužení lhůty bude kompenzováno ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den
- v areálu naší čerpací stanice nebudou parkovat žádné pracovní stroje ani jakákoli jiná vozidla pracovníků stavebních firem a v areálu bude udržována čistota a pořádek,
- po ukončení prací bude dotčený pozemek uveden do původního stavu,
- před zahájením prací pro potřeby stavebního řízení bude pro trvalý zábor dotčeného pozemku podepsána budoucí smlouva o zřízení věcného břemene/budoucí kupní smlouva, po realizaci stavby pak konečná smlouva o zřízení věcného břemene/kupní smlouva, pro dočasný zábor bude podepsána nájemní smlouva,
- budeme informováni o dalším stupni stavebního řízení.

Děkujeme a jsme s pozdravem


MOL Česká republika, s.r.o.
Richard Austen, jednatel


MOL Česká republika, s.r.o.
Karol Jakubek, jednatel



Akce:

II/102 HR. HL. M. PRAHY – – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE


Objednatel:

STŘEDOČESKÝ KRAJ
BOROVSKÁ 11
150 21 PRAHA 5

Středočeský kraj

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

ČÁST B

Číslo zakázky:	16 269 00	HIP:	Ing. David DVOŘÁČEK	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL		241096744, ddv@pontex.cz	
	244462219, vhw@pontex.cz	Zodp. projektant:	Ing. Tomáš ROZTOČIL	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV			
	241096753, pdr@pontex.cz	Vypracoval:	Ing. Tomáš ROZTOČIL	



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Muchova 9/223, Praha 6, 160 00
Ing. Jaroslav Mika
tel. +420 224 316 794, fax +420 224 324 833
e-mail: mika@promika.cz
IČO: 26080273


Objednatel: Středočeský kraj | Obec: Jílovíště, Vrané n. V., Tmavá, Měchanice, Davle, Hradištko, Štěchovice, Slapy | Kraj: Středočeský

Akce: II/102 HR. HL. M. PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

CELKOVÁ A KOORDINAČNÍ SITUACE – ČÁST 9

Příloha:

Datum	Stupeň
4/2017	DSP
Souprava	Č. přílohy
	36
	B.2.9



34/3

Karel Jakubek
Jednatel

376/2

40.00

20.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

14

PK 14.023216

14.1

VB10

A 128.84

R 415

A 182.21

L 40

L 80

14.2

278/1

278/2

277/1

275/2

275/3

267/1

267/2

266/2

266/3

267/8

267/4

267/1

267/10

267/11

267/14

265/1

265/2

265/3

265/4

265/5

376/2

40

38

46/L

46/3

46/7

46/1

46/2

46/3

46/4

46/5

46/6

46/7

46/8

46/9

46/10

46/11

46/12

46/13

46/14

46/15

46/16

46/17

46/18

46/19

46/20

46/21

46/22

46/23

46/24

46/25

46/26

46/27

46/28

46/29

46/30

46/31

46/32

46/33

46/34

46/35

46/36

46/37

46/38

46/39

46/40

46/41

46/42

46/43

46/44

46/45

46/46

46/47

46/48

46/49

46/50

46/51

46/52

46/53

46/54

14.4

TP 14.329275

SO 253

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCÍCH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVISŤE STŘEDNÍ ČECHY,
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO
ODBOR HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU



24394/S/2017-HMSU

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, VÁŠ DOPIS ZN.:
Ltd.)

Bezová 1658/1
14700 Praha 4

PŘIJATO DNE: 31.07.2017

NAŠE Č.J.: UZSVM/S/17829/2017-HMSU

VYŘIZUJE: Krásová Jitka

ÚTVAR: odd. Hosp. s maj. v účetnictví

TELEFON: +420 225 776 806

E-MAIL: Jitka.Krasova@uzsvm.cz

DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u

DATUM: 4. 9. 2017

Vyjádření k akci „II/102 hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce

Vážení,

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Územní pracoviště Střední Čechy (dále jen „ÚZSVM“) obdržel Vaši upřesněnou žádost o souhlas s dočasným zábořem a budoucím věcným břemenem na pozemcích:

- pozemek stavební parcela č. 77 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,
- pozemek pozemková parcela č. 453/2 ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemek pozemková parcela č. 454 ostatní plocha, ostatní komunikace,

kteřé jsou ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření s majetkem státu pro ÚZSVM a jsou zapsány na listu vlastnictví č. 60000 pro k.ú. **Štěchovice u Prahy**, obec Štěchovice ve veřejném seznamu (v katastru nemovitostí) vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ.

ÚZSVM nemá námitek ke stavbě vedené na výše uvedených pozemcích za předpokladu, že do zahájení stavby bude k této nemovité věci uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Následná smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena po vydání kolaudačního rozhodnutí a bude sjednána za úplaty v minimální výši 3.000,- Kč.

K uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě je nutné doložit:

- zmocnění podepisovat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě včetně podpisového vzoru,
- situační plán s vyznačením vedení a druhu věcného břemene.

Ing. Jan Gajzler
Pontex s. r. o.
Bezová 1658
Praha 4
147 14

Mob.: (+420) 702 035 730
E-mail: jan.gajzler@pontex.cz,
gajzler@pontex.cz

Vyjádření o SEK č.j.:	753796/17	Naše značka	VE17-260
Vyřizuje	Emil.brecka@cetin.cz T 602 354 422	Datum	9.8.2017

Věc: "Rekonstrukce komunikace II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice"

Požadujeme vytýčení tras sítí, předložení zápisu o vytýčení před zahájením prací a dodržení platných norem. V lokalitě se nachází páteřní podzemní vedení. V rámci řešených přeložek budou nutná provizorní řešení k zabezpečení provozu na těchto trasách SEK. Veškeré tyto zásahy musí být realizovány na základě požadavku adresovaného mně a to s předstihem. Prováděné práce budou realizovány na náklady stavebníka. Požadujeme dale podpis smlouvy o vynucené překládce, která bude obsahovat i realizační PD k provizorním a finálním překládkám. K uzavření smlouvy kontaktujte p.Čára Libor (libor.cara@cetin.cz). Upozorňuji na ruční výkop v ochranném pásmu kabelů. Nepovolujeme navážku kamení či sutě na naše trasy vedení, včetně hutnění neprosáté zeminy. Opatrnou manipulaci techniky v blízkosti zemního vedení, aby nebylo poškozeno. Pokud dojde k odhalení tras, požadujeme okamžitou reakci stavebníka k zajištění ochrany vedení a to za naší účasti. Ochranu vedení zdokumentovat (foto), na kontrolu ochrany vedení před záhozem a ukončením stavby vyzvěte.

Emil Břečka
Specialista pro ochranu sítě
CETIN, a.s.
Útvar ochrany sítě Praha
Olšanská 6/2681, 130 00 Praha 3 Žižkov

kontakty:
mob: 602 354 422
<mailto:emil.brecka@cetin.cz>

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
123

Ing. David Dvořáček
Bezová 1658
Praha
147 00
Česká republika



VÁŠ DOPIS ZNAČKY	NAŠE ZNAČKA	LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
001094296541	8120061410	800 850 860	28. 8. 2017

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120061410

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Davle, kat. území: Davle, parc. č.: 0, 252 07 Davle, Davle, most 102-012, ze dne 18. 8. 2017, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

8.4.9 SO 412 – Přeložka kabelů VN u mostu 102-012 Dvojice stávajících kabelů VN 22 kV je vedena na mostním objektu přes místní potok. Kabely jsou uloženy mimo asfaltovou vozovku v nezpevněné krajnici v zásypu nosné konstrukce. Navrhuje se provizorní a definitivní přeložka kabelových vedení, v obou případech naspojováním kabelových vložek. Provizorně budou kabely vedeny mimo rozsah výkopových prací na mostě. Přes potok budou kabely založeny v ocelovém profilu se zákrytem nehořlavou deskou (např. CETRIS). Ocelový profil bude uzemněn, jako součást ochranných opatření při poruše. Mimo most se kabely založí do betonových žlabů se zakrytím. Definitivně budou kabely zataženy do chráničky o profilu 200/175, tato bude v délce 19m založena pod ulicí V Kejsřích přes novou nosnou konstrukci mostu. Pod zmiňovanou ulicí budou chráničky obetonovány (v rámci tohoto SO), na mostní konstrukci se na chráničkách provede obetonování jako součást zásypu nosné konstrukce. S ohledem na značné množství sítí bude kabelová trasa v chodníku a volném terénu založena do betonového žlabu s krytím výstražnou fólií červené barvy. 8.4.13 SO 422 – Přeložka kabelů NN u mostu 102-012 Bude provedena přeložka kabelů nn, které jsou uloženy na předmětném mostě přes potok. Jedná se o kabely AYKY 3x240+120 a AYKY 3x120+70, které jsou vedeny od skříně R10 do skříně R9. Sekundární kabelová síť bude provizorně vedena v souběhu s kabely VN po samostatné ocelové lávce. Mimo most bude kabelové vedení založeno do betonového žlabu. Pro definitivní přeložku se navrhuje položení nových kabelů stejného profilu, které budou vyvedeny od skříně R10 a ukončeny naspojováním na kabely stávající za opravovaným mostkem. Kabely budou ve volném terénu uloženy do pískového lože (částečně v souběhu s kabelem VN) s krytím výstražnou fólií červené barvy. Pod ulicí V Kejsřích a na mostě se kabel zatáhne do chráničky 160/136, která bude ve výkopu obetonována.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Marcel Sztymon. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 1 122 000,00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.


ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace), e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zaslací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

Platnost stanoviska je do 27. 2. 2018, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem



Tibor Brezina
Vedoucí oddělení Připojování

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4
Došlo: 30-08-2017
Č.j.: 3691/2017
Přílohy:
K vyřízení: JDr
.....
Rozdělil:

Ing. David Dvořáček
Bezová 1658
Praha
147 00
Česká republika



DCC00000101394441302

VÁŠ DOPIS ZNAČKY	NAŠE ZNAČKA	LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
001094375686	8120061448	800 850 860	28. 8. 2017

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120061448

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Davle, kat. území: Davle, parc. č.: 0, 252 07 Davle, Davle, most 102-013, ze dne 24. 8. 2017, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

8.4.10 SO 413 – Přeložka kabelů VN u mostu 102-013 Dvojice stávajících kabelů VN 22 kV je vedena na mostním objektu přes místní potok. Kabely jsou uloženy mimo asfaltovou vozovku v nebezpečné krajnici v zásypu nosné konstrukce. Navrhuje se provizorní a definitivní přeložka kabelových vedení, v obou případech naspojkováním kabelových vložek. Provizorně budou kabely vedeny mimo rozsah výkopových prací na mostě. Přes potok budou kabely založeny v ocelovém profilu se zákrytem nehořlavou deskou (např. CETRIS). Ocelový profil bude uzemněn, jako součást ochranných opatření při poruše. Mimo most se kabely založí do betonových žlabů se zakrytím. Definitivně budou kabely zataženy do chráničky o profilu 200/175, tyto budou v délce 6,5 m založeny na novou konstrukci mostu (na izolaci). Součástí mostního objektu pak bude obetonování chrániček jako součást zásypu nosné konstrukce. S ohledem na značné množství sítí bude kabelová trasa v chodníku a volném terénu založena do betonového žlabu s krytím výstražnou fólií červené barvy. Součástí stavebního objektu je vypracování výchozí revize a napěťové zkoušky. Rovněž bude provedeno geodetické zaměření a předání skutečného stavu správcí kabelového vedení 8.4.14 SO 423 – Přeložka kabelů NN u mostu 102-013 Bude provedena přeložka dvou kabelů nn, které jsou uloženy na předmětném mostě přes potok. V blízkosti mostu je umístěna kabelová rozpojovací skříň R7 (s dělenou přípojnici). Obezdná skříň nebude dotčena stavbou mostu. Stavbou bude přímo dotčeno kabelové vedení nn mezi skříní R7 a přípojkovou skříní P26 u rozvaděče osvětlení. Kabely typu 2 x AYKY 3x120+70 mm² budou provizorně položeny od skříně R7 a vedeny po ocelové lávce přes potok. Kabel se ukončí naspojkováním na stávající v prostoru mimo rozsah mostu. Rovněž budou dotčeny odchozí kabely z rozvaděče R7. Jedná se o čtveřici kabelů AYKY 3x120+70, které vedenou směrem ke skříní R6 a do transformovny TS3898. Kabely budou na místě odkryty a pokud to umožní jejich délka budou tyto stranově přeloženy do nové nekolizní trasy. Pokud by navržená trasa byla delší, je nutné všechny tři kabely prodloužit naspojkováním kabelové vložky. V obou případech je nutné počítat s odpojením kabelů ve skříní. Přeložená trasa bude v tomto případě již definitivní. Kabely 2 x AYKY 3x120+70 vedené přes most budou definitivně přeloženy do nové trasy na konstrukci mostu. Jeden kabel bude vyveden ze skříně R7 a ukončen ve skříní SP5/P26 u rozvaděče veřejného osvětlení. Druhý kabel bude spojkován mimo prostor mostku. Kabely budou ve volném terénu uloženy do pískového lože (částečně v souběhu s kabely VN) s krytím výstražnou fólií červené barvy. Na mostě se kabel zatáhne do chráničky 160/136, která bude ve výkopu obetonována jako součást mostního objektu. Součástí stavebního objektu je vypracování výchozí revize dle ČSN 33 2000-6. Rovněž bude provedeno geodetické zaměření a předání skutečného stavu správcí kabelového vedení v souladu s jeho interními předpisy.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19,

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace), e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zasilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00


Otočte prosím

326 00, Plzeň k rukám pan(i) Marcel Sztymon. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 963 000,00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Platnost stanoviska je do 27. 2. 2018, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem



Tibor Brezina
Vedoucí oddělení Připojování

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	30-08-2017
Č.j.:	3689/2017
Přílohy:	
K vyřízení:	DDV
.....	
Rozdělil:	

Ing. David Dvořáček
Bezová 1658
Praha
147 00
Česká republika



D0000000101394410901

VÁŠ DOPIS ZNAČKY
001094296542

NAŠE ZNAČKA
8120061409

LINKA
800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
28. 8. 2017

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120061409

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Štěchovice, kat. území: Štěchovice u Prahy, parc. č.: 0, 252 07 Štěchovice, Štěchovice, most 102-017, ze dne 18. 8. 2017, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:


8.4.11 SO 417 – Přeložka kabelů VN u mostu 102-017 Stávající vedení VN tvoří sláněný závěsný kabel, který je ukotven na příhradovém stožáru v těsné blízkosti mostu. Na stožáru je proveden svod do zemního kabelového vedení přes úsekový odpojovač US PZ454. Dále pokračuje kabelové vedení do centra Štěchovic. Stavbou mostu bude přímo dotčena dvojice podpěrných bodů, jedná se koncový příhradový stožár č. 1 a betonový sloup č. 2. Navrhuje se realizace definitivní přeložky do nové trasy, která umožní realizaci nového mostu, tak i mostního provizoria včetně provizorní komunikace. Na levobřežní straně potoka Kocába bude postaven nový příhradový stožár, na který se zavěsí svislý odpojovač se svodiči přepětí a konzoly pro vedení nn. Sloup č. 2 bude přeložen na západní stranu ulice Hlavní. Sláněný kabel VN bude přeložen na nové podpěrné body, nová trasa je přibližně o 1 metr kratší. Od nového úsekového odpojovače bude po stožáru veden nový kabel VN do volného terénu. V terénu bude kabel veden podél silnice uložený v betonové žlabu a s krytím výstražnou fólií červené barvy. Pod silnicí II/102 bude realizován řízený podvrť, do kterého se zatáhne chránička PE 125. Po protažení kabelu se chránička utěsní PUR pěnou. Na opačné straně komunikace se kabel naspojkuje na stávající. Po realizaci přeložky bude demontováno stávající vedení VN (dvojice podpěrných bodů a kabelové vedení). Stávající základy budou vybourány. Přeložka musí být realizována současně s objektem SO 427. 8.4.15 SO 427 – Přeložka kabelů NN u mostu 102-017 V dané lokalitě stavby mostu jsou umístěny kabely nn a to jak podzemní, tak i venkovní sláněné a holé. Stavbou budou bezprostředně dotčeny pojistkové skříně R518 a R21 a přípojky k č.p. 131 a č.p. 132. Na nový příhradový stožár vedení VN bude zavěšena nová skříň R518 (typ SV301/NSD1W), do které se zapojí přeložený sláněný kabel AES 4x120 mm². Ze skříně bude rovněž vyveden nový kabel typu AYKYz 4x16 mm², který bude ukončen na stávajícím sloupu u č.p. 155. Kabel bude zavěšen na nový podpěrný bod č. 2 vedení VN a rovněž i na nový betonový sloup v ulici Za Kocábou. Rozpojovací skříň SR502/R21 v oplocení zahrady č.p. 132 nebude přímo dotčena stavbou, nicméně před touto SR502 musí být realizována opěrná stěna provizorní komunikace, která zcela znepřístupní SR502 a k němu přizděné odběrné místo (elektroměrový rozvaděč). Navrhuje se stavba provizorního pilíře typu SR 502, do které budou vedeny všechny stávající (odchozí i příchozí kabely) jak distribučního vedení, tak i dvojice přípojek. Kabely budou vedeny protlaky pod silnicí II/102 protlakem a v chráničkách pod provizorní komunikací. Stávající skříň nebude dotčena, a proto bude využita i pro definitivní přeložku. Do skříně budou zapojeny stávající kabely, je možné uvažovat s jejich naspojkováním. Jedná se o trojici kabelů AYKY 3x120+70 mm² a dvě přípojky k elektroměrům typu AYKY 4x16 mm². Elektroměrový rozvaděč bude řešen samostatně s jeho majitelem. Kabely ve volném terénu budou uloženy do pískového lože s krytím výstražnou fólií červené barvy. Na ocelový příhradový stožár bude opětovně ukotveno venkovní vedení holých vodičů AlFe v uspořádání vedle sebe. Na připravenou konzolu se připevní čtyři roubíkové izolátory, na které se přepojí stávající holé dráty. Přeložka musí být realizována současně s objektem SO 417.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Marcel Sztymon. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 1 700 000,00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Platnost stanoviska je do 27. 2. 2018, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřeshňující tuto dobu.

S pozdravem



Tibor Brezina
Vedoucí oddělení Připojování

PONTEX s.r.o.	
Bezová 1658	
147 14 PRAHA 4	
Došlo:	30-08-2017
Č.j.:	3690/2014
Přílohy:	
K vyřízení:	DDV
.....	
Rozdělil:	



40.

PONTEX, spol. s r.o.
Ing. Jan Gajzler
Bezová 1658
147 14 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
PX 2858/2017 /4.7.2017

NAŠE ZNAČKA
D3A17000005861

VYŘIZUJE / LINKA
Procházková/840 840 840

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE
Praha / 2.8.2017

Stanovisko k projektové dokumentaci v ochranném pásmu telekomunikačního vedení Telco Pro Services, a. s.:
„II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“

Ve Vámi uvedeném zájmovém území **se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem** komunikačního vedení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s. (dříve ČEZ ICT Services, a. s.). Komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem podle §102 zákona č.127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích) v platném znění nebo technickými normami.

S předloženou dokumentací **souhlasíme pouze za předpokladu dodržení Podmínek pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení** Telco Pro Services, a. s. (dříve ČEZ ICT Services, a. s.), které byly součástí vydaného sdělení o existenci sítí (č. sdělení 0200524388 ze dne 16.11.2016).

Při práci v ochranném pásmu našeho sdělovacího vedení je nutné dodržení všech podmínek našeho sdělení.

V případě dotazu či dalších podrobností (metalický kabel při ul. Za Kocábou) – kontakt:
Telco Pro Services, a. s., Aleš Volšický, 211 046 263, 602 541 665

Toto sdělení je platné 1 rok od data vydání.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(25)

Vladimíra Procházková
oddělení Sdělovací vedení

Dovolujeme si Vám oznámit, že od **1. 12. 2011** je žadatelům z řad veřejnosti zpřístupněna internetová aplikace umožňující on-line podávání žádostí o sdělení k existenci sítí na adrese <http://geoportal.cezdistribuce.cz>

41/1


ČD-Telematika

Pontex spol. s r.o.
Ing. Jan Gajzler
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Číslo jednací 1201711116
Datum 18.7.2017
Váš dopis zn. PX 2858/2017
ze dne 11.07.2017

Vyřizuje Ludvík Svoboda
telefon +420 725 079 661
e-mail Ludvik.Svoboda@cdt.cz

Věc: Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. ke stavebnímu řízení.

Název stavby: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 18.7.2019

Další upřesňující podmínky:

V místě křížení s žel. tratí je trasa komunikačních vedení vedena po přemostění (mimoúrovňové křížení) a nebude stavbou dotčena.

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

ČD-Telematika
 Správa elektronických sítí Praha
 skupina provozu a dokumentace
 Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9
 IČ: 0261459445, tel.: +420 972 225 115
 e-mail: cdt@cdt.cz, www.cdt.cz


www.cdt.cz

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Táborem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938


PŘEHLEDNÁ SITUACE

SITUACE - ÚSEK PRAHA - MĚCHENICE




SITUACE – CELÁ STAVBA

SITUACE – CELÁ STAVBA



SITUACE – ÚSEK DAVLE – ŠTĚCHOVICE

SITUACE – ÚSEK DAVLE – ŠTĚCHOVICE



ZMENŠENO NA 50 %

II/102 HR. HL. M. PRAHY -
-- ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Středočeský kraj

STŘEDOČESKÝ KRAJ
ZBOROVSKÁ 11

Soudanicony nydim: S--JTSK
Vistony nydim: Bow

CAST

[illegible]

Oslovení	Předmětový ústředí	Označ. místa	Kód A. Z.	Město	Dobrota	Stavba	Úprava	Stran	Stranová číslovka
A/102	HL. M. PRAHY - STICHOVCE, REKONSTRUKCE					A/2017		DSRP	
Ověřil:						Smlouva	E	1. vydání	
Průběh	PŘEHLEDNÁ SITUACE								B.1.1

ČD Telematika
Poskytnutí ČD a.s. k vyřizování
k zařazením v majetku ČD a.s.
a.s. 2000 a.s.

V zájmovém území se nenachází sdělovací kabely v majetku Českých drah a.s.,
Správy železniční dopravní cesty s.o.
nebo ČD - Telegrafický s.á.

18. 4. 2014 Datum..... Podpis..... PHA
Toto vyjádření platí 24 měsíců ode dne vydání.



Vyjádření ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Číslo žádosti/vyjádření: VPD_2017_821

Důvod vydání vyjádření (stupeň PD): **Dokumentace pro spojené územní a stavební řízení**

Žadatel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) IČ: 40763439

Bezová 1658/1, Braník, 14700 Praha 4
tel.: 702035730 email: jga@pontex.cz

Stavebník: Středočeský kraj IČ: 70891095
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5
tel.: 601159692 email: milan.peska@ksus.cz

Název akce: „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“

Zájmové území:

Praha-západ, Davle

Kat. území/číslo parcely: 624811 - Davle / 103/1 a další

Žadatel výše uvedenou žádostí a předloženou autorizovanou projektovou dokumentací přesně vymezil zájmové území a zároveň stanovil důvod pro vydání Vyjádření ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Na základě žádosti vydává společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. následující vyjádření:

Souhlasíme se stavbou dle předložené dokumentace.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená osoba povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě ELTODO-CITELUM, s.r.o., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území akce a pouze pro uvedený důvod vyjádření. Změnou rozsahu zájmového území či důvodu toto vyjádření pozbývá platnosti. Vyjádření pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
Tel.: +420 261 341 111, Fax: +261344205, www.eltodo.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66926, den zápisu 31. 3. 1999
IČ: 25 75 10 18, DIČ: CZ 25 75 10 18
Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK 117436043/0300

Při výstavbě VO a SO použijte typové výrobky uvedené v příloze č.1.- konstrukční prvky a další podmínky.

Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o zařízení správce.

Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat ani jinak užívat bez souhlasu společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Při změnách v průběhu stavby je kontaktní osobou za stranu správce: Frank Martin FrankM@eltodo.cz

Přílohami vyjádření jsou:

- Příloha č.1 – konstrukční prvky a další podmínky
- Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.
- Situace stavby opatřená razítkem společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Za společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. vyjádření vydal dne: 11.07.2017

Jméno: Frank Martin FrankM@eltodo.cz

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
IČO: 25751018
DIČ: CZ25751018


Kamila Procházková
ředitel Divize Správa a servis

Při výstavbě VO a SO používejte následující typové výrobky:

Stožár typ:	UZM 10m
Výložník typ:	kulatý 1500mm
Výzbroj typ:	Schmachtl
Kabel typ:	CYKY
Ostatní:	Zemní drát FeZn, d= 10 mm

Další podmínky:

Nově pokládání kabely požadujeme typu CYKY, uložení kabelů v pískovém loži požadujeme s mechanickou ochranou (desky, cihly).

Okrskový technik: Martin Frank, tel.: 602682824.

Kontaktujte před zahájením stavby nejméně 5 dní předem.

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111, Fax: +261344205, www.eltodo.cz

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C vložka 66926 IČ: 25751018, DIČ: CZ25751018

Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK 117436043/0300

Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník* je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení zařízení ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. (dále jen „EC“).
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení správce je stavebník* povinen respektovat ochranné pásmo zařízení, aby nedošlo k jeho poškození nebo zamezení přístupu. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od zařízení krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení sítí VO nesmí používat strojní mechanismy či nevhodné nářadí.
3. V případě porušení „Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení “ je stavebník* odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti EC vzniknou porušením těchto povinností.
4. Vyjádření k projektové dokumentaci je platné 1 rok od data vydání. Prodloužení platnosti je možné pouze po předložení originálu vyjádření, které pozbylo platnosti, včetně výkresové dokumentace opatřené razítkem spol. ELTODO-CITELUM, s.r.o., ve kterém je uvedeno číslo původního vyjádření.

II. Povinnosti stavebníka*

1. Navržené zařízení musí být v souladu s platnými ČSN, EN a Směrnicí ELT S 14. Způsob provedení nově budovaného nebo stavbou dotčeného zařízení (veřejné osvětlení dále jen „VO“, slavnostní osvětlení dále jen „SO“, světelné signalizační zařízení dále jen „SSZ“ apod.) musí být předložen správci k odsouhlasení v každém stupni projektové dokumentace. Příkon elektrické energie pro navrhované zařízení, které bude připojeno na stávající síť správce, zajistí stavebník* u dodavatele z distribučního rozvodu NN. Návrh musí být předem projednán se správcem včetně povolení zvýšení příkonu. Do projektové dokumentace musí být zahrnuto veškeré elektrické zařízení, které je na rozvod veřejného osvětlení připojeno.
2. Stožáry musí být uzemněny v celé trase zemnicím drátem FeZn o průměru 10 mm. V místech vjezdů budou kabely uloženy do obetonovaných chrániček (konce zapěněny) s krytím podle ČSN 73 6005.
3. Rozmístění stromů a keřů musí být mimo kabelovou trasu, kmeny stromů musí být min. 5 m od stožárů VO. Po jejich vzrůstu nesmí dojít k zastínění svítidel a musí být dodrženo osvětlení komunikací podle ČSN EN 13201-2. Rovněž je nutné dodržet manipulační prostor kolem zapínacích a světelných míst 1 m.
4. Zapínací místo musí být uzamčeno zámkem typu FAB. Případnou výměnu hlavního jističe u stávajícího zapínacího místa zajistí a včetně poplatků uhradí stavebník* stavby.

5. Stožáry typu OSV musí být ve spodní části opatřeny vnitřním a vnějším ochranným nátěrem Renolak ALN. Zámky dvířek musí být opatřeny zapuštěným mosazným šroubem M8 a s hlavou upravenou podle ČSN 35 9754 (velké „D“).
6. U ohraněných sadových stožárů používejte stožáry s ochrannou manžetou, kabely do max. průřezu 16 mm², u silničních stožárů do max. průřezu 25 mm². U paticových stožárů opatřených rovněž ochrannou manžetou lze osadit pouze litinové dvou dvířkové patice S, P 1 a P 2.
7. Na schodech lze postavit stožáry pouze o max. výšce 4 m, v místech se ztíženým přístupem mechanizace, zejména na pěších cestách o max. výšce 5 m.
8. Sadové nebo samostatné chodníky pro pěši musí být široké alespoň 2,2 m nebo rozšířené o zatravněné tvárnice a stožár uprostřed kruhové křižovatky musí mít vybudován zpevněný příjezd o šířce min. 3 m pro přístup mechanizace.
9. Všechna svítidla musí být označena rozlišovacími samolepkami. V případě změny nivelety komunikace nebo prostorového posunu chodníku zajistí stavebník* vlastním nákladem úpravu osazení stožárů, patic, el. výzbroje a uložení kabelů podle EN ČSN a ELT S 14. Nové kabely musí být položeny vcelku bez spojování. Budou-li místo drátů použita lana, musí být vodiče ukončeny nalisováním trubiček nebo sletováním.
10. Demontáž a montáž veřejných hodin je nutné projednat samostatně se správcem.
11. Připojení nového zařízení na stávající rozvody ve správě EC (případně odpojení provozovaného zařízení) provede stavebník* za dozoru správce.
12. Demontáž zařízení městského/obecního rozhlasu projednejte s příslušným MÚ/OU, demontáž světelného signalizačního zařízení a dopravních značek a demontáž reklamních tabulí a směrovek se správcem daného zařízení.
13. Zahájení činností, spolu s pozváním na předání staveniště, které budou zasahovat do zařízení správce je stavebník* povinen oznámit správci písemně předem (popř. fax 261344205) a to tak, aby správci došla zpráva nejméně 5 dní před zahájením prací. Součástí zprávy musí být uvedeno číslo vyjádření, k němuž se tyto podmínky vztahují.
14. V případě, že dochází ke křížení nebo souběhu výkopů s kabely zařízení správce, je stavebník* povinen před zahájením zemních prací zajistit u správce na svůj náklad vytyčení kabelové části dotčeného zařízení, nejméně 5 dní předem. S vytyčenou trasou prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti provádět.
15. Stavebník* je povinen v blízkosti stavby a v místech vjezdů na staveniště zajistit odpovídající ochranu stávajících kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací.
16. Veškeré zásahy stavebníka do zařízení správce (VO, SO, SSZ atd.) včetně přeložek, nových staveb a demontáží musí být se správcem předem projednány a odsouhlaseny. Tyto práce budou hrazeny stavebníkem* stavby, a to v rozsahu vzájemně odsouhlaseného protokolu. Veškeré

nezbytné zásahy týkající se reklamních nosičů a jiného příslušenství zařízení je stavebník* povinen oznámit správci.


17. V případě demontáže zařízení nebo jeho části včetně reklamních nosičů nebo jiného příslušenství je stavebník* povinen demontované zařízení odevzdat na místo určené správcem, pokud nebude dohodnuto jinak. Stožáry nesmí být uřezány, ale vytaženy a očištěny od základů a evidenční štítky musí být předány správci. Betonové a dřevěné stožáry odveze dodavatel stavby přímo na skládku k likvidaci.
18. V případě předčasné demontáže (VO, SSZ, atd.) je stavebník* povinen zajistit a provozovat náhradní zařízení, jehož stupeň a intenzita bude odpovídat třídě komunikace.
19. Po dobu provádění stavební činnosti musí být zařízení správce přístupné a ovladatelné 24 hodin denně tak, aby nebyla omezena povinnost správce zařízení zajistit funkčnost zařízení.
20. Při stavbě respektujte ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.“
21. Dojde-li k poškození nebo jinému zásahu do zařízení správce, je stavebník* povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně na bezplatnou linku - Centrální dispečink E EG – tel. číslo 800101109 s nepřetržitou pohotovostní službou. Tato povinnost se týká i poškození reklamních nosičů nebo jiného příslušenství zařízení.
22. Po ukončení stavebních prací vyzve a předá stavebník* funkční zařízení protokolárně správci v termínech uvedených v čl. II. odst. 13 těchto podmínek. Správce se zavazuje funkční zařízení s potřebnými doklady přijmout.
23. V průběhu stavby je stavebník povinen vyzvat správce ke kontrole uložení kabelové trasy vedení (VO, SO, SSZ apod.) před zásypem, a to* v místech, kde došlo ze strany stavebníka* k odkrytí nebo výstavbě nové kabelové trasy. Písemnou výzvu učiní stavebník* tak, aby tuto správce obdržel minimálně 5 dní předem. Pokud se správce nedostaví ke kontrole ve lhůtě 2 dnů od oznámeného termínu, pak platí, že správce souhlasí se zásypem kabelové trasy.
24. V případě zakrytí trasy bez souhlasu správce je stavebník* povinen odkryt kabel za účelem kontroly na své náklady v místech určených správcem.
25. Při provádění zemních prací v blízkosti kabelového vedení správce je stavebník* povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání. Odkryté kabelové vedení správce je stavebník* povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
26. Stavebník* není oprávněn trasu kabelového vedení správce přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než kabelové vedení správce řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník* je povinen projednat se správcem způsob mechanické ochrany trasy kabelového vedení. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vrchního vedení je stavebník* povinen respektovat výšku nad zemí.

27. Stavebník* je povinen obrátit se na správce v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. mohlo dojít ke střetu stavby se zařízením správce.

III. Oprávnění správce

1. Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. vykonávající funkci správce zařízení je oprávněna uplatnit následující sankce vůči stavebníkovi za nedodržení podmínek stanovených tímto vyjádřením.
2. Za porušení povinnosti stavebníka oznámit zahájení stavební činnosti dle ustanovení článku II. odst. 13. – 1.000,-.
3. Za porušení povinnosti stavebníka nechat si vytyčit dotčené zařízení dle ustanovení článku II. odst. 14. – 5.000,-
4. Za porušení povinnosti stavebníka neprovádět výkopové činnosti v ochranném pásmu kabelu strojní mechanizací a nevhodným nářadím dle ustanovení článku I. odst. 2. s následkem poškození zařízení veřejného osvětlení – 10 000,- za každý případ.
5. Za porušení povinnosti stavebníka předat zpět demontované zařízení správci dle ustanovení článku II. odst. 17. – 500,- za každý započatý den.
6. Za neoznámení škody na zařízení správce dle ustanovení článku II. odst. 21. – 500,- za každou započatou hodinu prodlení s oznámením od zjištění poškození.
7. Za porušení povinnosti stavebníka umožnit přístup k zařízení dle ustanovení článku II. odst. 19. – za každý den 1.000,-.
8. Za porušení povinnosti stavebníka zajistit ochranu kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací dle ustanovení článku II. odst. 26. – 10.000,- za každý případ.

* pověřená třetí osoba



SVAHU:
 PROSTÝ SVAH SE ZATRAVENÍM DO ŠIKLOU 1:1,75
 OBLÁZČENÝ SVAH DO ŠIKLOU 1:1,25
 SVAH S OBLÁZČENÍM ČELÍ VYTUŽENÍM GEOTEKSTILU
 NOVÁ OHLÍVA ZED
 REKONSTRUKCE STAVAJÍCÍ OPĚRNÉ ZDI
 JINÁ INŽENÝRSKÁ KONSTRUKCE

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
 S předloženou stavbou souhlasíme
 za podmínky doručení dotčených
 ČSN, EN, ETI-S-14 a příložených
 všeobecných podmínek.
 Platnost: 1 rok
 ze dne: 25. 10. 2017
 podpis: *[Signature]*

LEGENDA:

- VOZOVKA-OPRAVA ASFALTOVÉHO SOUVRASTÍ
- VOZOVKA-OPRAVA CELE KONSTRUKCE VOZOVKY
- VOZOVKA-OPRAVA CELE KONSTRUKCE VOZOVKY VETRE SANACE ANTIKOR ZORY
- VOZOVKA-MOSTNÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ SVODIDLO
- PRELÚČKA ELEKTRO KABELU
- PRELÚČKA SPOLEČNOSTÍ KABELU
- PRELÚČKA VODOVODU
- PRELÚČKA KANALIZACE
- TYP OPRAVY SVAHU
- HRANICE ZÁBRHU STAVBY
- KANALIZAČNÍ MAPA
- ROZLIŠENÍ KANALIZAČNÍCH ÚSEKŮ
- ČERKOVNÉ ZNAMENÍ

POZNÁMKY:

1. ZÁSTĚRY KONTROLOVAT
 2. POZOR NA VÝŠKU
 3. POZOR NA VÝŠKU
 4. POZOR NA VÝŠKU
 5. POZOR NA VÝŠKU
 6. POZOR NA VÝŠKU
 7. POZOR NA VÝŠKU
 8. POZOR NA VÝŠKU
 9. POZOR NA VÝŠKU
 10. POZOR NA VÝŠKU
 11. POZOR NA VÝŠKU
 12. POZOR NA VÝŠKU
 13. POZOR NA VÝŠKU
 14. POZOR NA VÝŠKU
 15. POZOR NA VÝŠKU
 16. POZOR NA VÝŠKU
 17. POZOR NA VÝŠKU
 18. POZOR NA VÝŠKU
 19. POZOR NA VÝŠKU
 20. POZOR NA VÝŠKU
 21. POZOR NA VÝŠKU
 22. POZOR NA VÝŠKU
 23. POZOR NA VÝŠKU
 24. POZOR NA VÝŠKU
 25. POZOR NA VÝŠKU
 26. POZOR NA VÝŠKU
 27. POZOR NA VÝŠKU
 28. POZOR NA VÝŠKU
 29. POZOR NA VÝŠKU
 30. POZOR NA VÝŠKU
 31. POZOR NA VÝŠKU
 32. POZOR NA VÝŠKU
 33. POZOR NA VÝŠKU
 34. POZOR NA VÝŠKU
 35. POZOR NA VÝŠKU
 36. POZOR NA VÝŠKU
 37. POZOR NA VÝŠKU
 38. POZOR NA VÝŠKU
 39. POZOR NA VÝŠKU
 40. POZOR NA VÝŠKU
 41. POZOR NA VÝŠKU
 42. POZOR NA VÝŠKU
 43. POZOR NA VÝŠKU
 44. POZOR NA VÝŠKU
 45. POZOR NA VÝŠKU
 46. POZOR NA VÝŠKU
 47. POZOR NA VÝŠKU
 48. POZOR NA VÝŠKU
 49. POZOR NA VÝŠKU
 50. POZOR NA VÝŠKU
 51. POZOR NA VÝŠKU
 52. POZOR NA VÝŠKU
 53. POZOR NA VÝŠKU
 54. POZOR NA VÝŠKU
 55. POZOR NA VÝŠKU
 56. POZOR NA VÝŠKU
 57. POZOR NA VÝŠKU
 58. POZOR NA VÝŠKU
 59. POZOR NA VÝŠKU
 60. POZOR NA VÝŠKU
 61. POZOR NA VÝŠKU
 62. POZOR NA VÝŠKU
 63. POZOR NA VÝŠKU
 64. POZOR NA VÝŠKU
 65. POZOR NA VÝŠKU
 66. POZOR NA VÝŠKU
 67. POZOR NA VÝŠKU
 68. POZOR NA VÝŠKU
 69. POZOR NA VÝŠKU
 70. POZOR NA VÝŠKU
 71. POZOR NA VÝŠKU
 72. POZOR NA VÝŠKU
 73. POZOR NA VÝŠKU
 74. POZOR NA VÝŠKU
 75. POZOR NA VÝŠKU
 76. POZOR NA VÝŠKU
 77. POZOR NA VÝŠKU
 78. POZOR NA VÝŠKU
 79. POZOR NA VÝŠKU
 80. POZOR NA VÝŠKU
 81. POZOR NA VÝŠKU
 82. POZOR NA VÝŠKU
 83. POZOR NA VÝŠKU
 84. POZOR NA VÝŠKU
 85. POZOR NA VÝŠKU
 86. POZOR NA VÝŠKU
 87. POZOR NA VÝŠKU
 88. POZOR NA VÝŠKU
 89. POZOR NA VÝŠKU
 90. POZOR NA VÝŠKU
 91. POZOR NA VÝŠKU
 92. POZOR NA VÝŠKU
 93. POZOR NA VÝŠKU
 94. POZOR NA VÝŠKU
 95. POZOR NA VÝŠKU
 96. POZOR NA VÝŠKU
 97. POZOR NA VÝŠKU
 98. POZOR NA VÝŠKU
 99. POZOR NA VÝŠKU
 100. POZOR NA VÝŠKU

**II/102 HR. HL. M. PRAHY –
– ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE**

Středočeský kraj

Souhradnicový systém: S-JTSK
 Výškový systém: BpV

Číslo zadání:	16 269 00	HIP:	Ing. David JAVOŘEK
Schválil:	Ing. Václav HYNČAL	Zodp. projektant:	Ing. Tomáš ROZTOČIL
Tech. kontrola:	Ing. Petr VOROBILAV	Vypracoval:	Ing. Tomáš ROZTOČIL
24108753, příloha č. 1			

atelierpromika

projetek činnosti v domovně

Město: 602 01, Praha 6, 40 00
 Ing. Janoušek
 tel. +420 224 315 794, fax +420 224 324 873
 e-mail: atelierpromika@atelierpromika.cz
 IČO: 2506027

Objednatel: Středočeský kraj	Objekt: II/102 HR. HL. M. PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE	Stavba, Step	Kraj: Středočeský
Alce:	II/102 HR. HL. M. PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE	Datum	Stupeň
		4/2017	DSP
Příloha:	CELKOVÁ A KOORDINAČNÍ SITUACE – ČÁST 7	Skupina	C. přílohy
			B.2.7

44/9

[illegible]

Case	Age	Sex	Occupation	Duration of illness	Onset	Course	Outcome
1	24	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
2	25	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
3	26	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
4	27	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
5	28	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
6	29	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
7	30	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
8	31	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
9	32	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
10	33	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
11	34	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
12	35	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
13	36	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
14	37	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
15	38	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
16	39	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
17	40	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
18	41	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
19	42	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
20	43	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
21	44	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
22	45	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
23	46	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
24	47	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
25	48	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
26	49	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
27	50	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
28	51	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
29	52	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
30	53	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
31	54	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
32	55	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
33	56	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
34	57	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
35	58	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
36	59	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
37	60	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
38	61	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
39	62	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
40	63	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
41	64	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
42	65	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
43	66	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
44	67	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
45	68	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
46	69	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
47	70	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
48	71	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
49	72	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
50	73	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
51	74	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
52	75	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
53	76	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
54	77	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
55	78	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
56	79	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
57	80	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
58	81	F	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
59	82	M	Student	10 days	Acute	Recovery	Good
60							

[illegible]

LEGENA (PROBU SAMI):


PROBU SAMI SE ZAKUPUJEME DO SKUPINY 11,75	
ODLUŽUJEME SVAKU DO SKUPINY 11,75	
SAMI S ODLUŽUJEMO SVAKU VEČERUJEMO ODPUŠTAMU	
NAKUPUJEMO ZID	
ODPUŠTAMU ODPUŠTAM ZID	
JAKI INDIKATORSKA KONSTRUKCIJE	

ELIVUO-CITELUM, S.R.O.
S predloženou smlouvou souhlasíme
za podmínky dodatku dotčených
ČSN, EN, ETU a S a přílohách
Všeobecných podmínek.

Přátelství: 1 rok Přátelství: 1 rok Přátelství: 1 rok

Právní nárok: 11,75% Právní nárok: 11,75% Právní nárok: 11,75%

(Handwritten signature)




II/102 HR. HL. M. PRAHY -
- ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Středočeský kraj

S-JTSK
Eprv

Chcę zobaczyć:	16 269 00	HP:	Ing. Bernd WOLFF
Schweiß:	Ing. Wladimir WIZDAL	21156214, 04-07-01-02	<i>Wizdal</i>
21448214, 04-07-01-02	<i>Wizdal</i>	Zesp. projektant: Ing. Tadeusz ROSTOKA	
Tech. konform: Ing. Piotr DOBOSZAY		Wyprosz.: Ing. Tadeusz ROSTOKA	
21156214, 04-07-01-02			



Poniż. 4. Remo 1508 1.0 14
 tel 242 340 50 fax 242 340 038


ateliERPROMIKA
projektová činnost v obor staveb



Machovina 9/212, Písek 38, 396 00
tel. +420 378 319 050 fax +420 378 319 830
e-mail atelierpromika.cz
ICO 20000772

[illegible]

44/70



Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

veřejné osvětlení - stožárové

veřejné osvětlení - na objektu

zapínací místo

pomocný stožár

kabelová spojka

kabelové vedení - veřejné osv., zemní

kabelové vedení - veřejné osv., vrchní

propojovací kabel - zemní

propojovací kabel - vrchní

PONTEX, spol. s r.o.
Ing. Jan Gejzler
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4

Váš dopis značky / ze dne
PX 2858/2017/4.7.2017

Naše značka
O171-10302/2017

Vyřizuje / linka
Kubásková/37
e-mail: martina.kubaskova@vakberoun.cz

v Berouně dne
07. 08. 2017

Věc: Vyjádření ke stavebnímu řízení

Stavba: II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce

Stavebník: Středočeský kraj

Předložené podklady:

- průvodní dopis, PD, celková a koordinační situace (část 1-11), přehledná situace (v M 1:1000, Ing. P. Hrdina)
- Popis stavby: Předmětem stavby je rekonstrukce vozovky a zajištění stability svahu mezi komunikací a vodotečí. V rámci stavby bude provedena i rekonstrukce 7 mostů a přeložky dotčených inž. sítí v k. ú. Jíloviště, Vrané nad Vltavou, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Masečín, Hradištko pod Medníkem, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou. Stavba řeší rekonstrukci silnice II/102 v úseku:
 - hranice hlavního města Prahy-Měchenice v celkové délce cca 6.4km
 - Davle-Štěchovice v celkové délce cca 5.4km

Celkem je řešeno cca 6.4 + 5.5 = 11.8km silnice II/102.

- SO 111 – Úprava zemního tělesa – Praha-Měchenice

Vzhledem k rozšíření koruny vozovky, resp. krajnice pro osazení svodidla je nutné řešit svahy zemního tělesa. Jsou uvažovány tři typy úprav:

- A. zemní úprava s ohumusováním a osetím travním semenem pro sklony svahů do sklonu 1:1.75,
- B. odláždění svahů lomovým kamenem do sklonu 1:1.25,
- C. opěrnou zdí.

Předmětem tohoto stavebního objektu je úprava zemního tělesa v úpravách A. a B., které svým rozsahem odpovídají souvislé údržbě. Úprava C. je vyčleněna do samostatných objektů.

Sdělujeme, že ve Vámi vyznačené trase stavby v k. ú. Trnová u Jíloviště **provozuje naše společnost vodovod pro veřejnou potřebu**. Dle §23 zákona č.274/2001Sb. se jedná o umístění stavby v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok. Plánovaná stavba se nachází na hranici ochranného pásma I a II.stupně vodního zdroje.

K takto předložené situaci máme následující požadavky:

1. Před prováděním prací je nutné vytyčení vodovodních řadů v místech možných střetů.
2. Plánovaná akce se nachází na hranici ochranného pásma I. a II.stupně vodního zdroje. Na tomto území je nutný souhlas s akcí místně příslušným odborem životního prostředí. Veškeré zemní práce se povolují jen za předpokladu provedení účinných zabezpečujících technických opatření.
3. Oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození vodohospodářských zařízení.
4. Ve vzdálenosti dle ČSN 73 60 05 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
5. Při odkrytí zařízení vodovodu v naší správě požadujeme přizvat zástupce naší společnosti před záhozem a zakrytím.
6. Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí (obsyp

- pískem, betonové bloky, signální kabel apod.).
7. V případě, že dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit se zástupci naší společnosti.
 8. Neumísťovat stavby, konstrukce ani jiná podobná zařízení, která brání zajištění kontroly, úpravy a údržby. Nevysazovat keře a stromový doprovod s velkým kořenovým systémem v pruhu nad vodovodními řady v šířce ochranného pásma, které musí zůstat volné a trvale přístupné.
 9. Při výstavbě budou přepadné povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nové nivelety zpevněné plochy.

Dále sdělujeme:

kontrolu našich podmínek, vytyčení našich sítí si objednejte u provozu Mníšecko (Josef Bálek Ing., tel. 602102091, josef.balek@vakberoun.cz)

Souhlasíme s povolením stavby: „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“ při dodržení našich požadavků.




Ing. Roman Badin, MBA
technický ředitel

Vodovody a kanalizace Beroun
akciová společnost
266 41 Beroun, Mostníkovská 255
Tel.: 311 747 111, Fax: 311 621 372
DIČ: CZ46356975 4

Příloha: ověřená přehledná situace, situace vodovodu, OP


Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne jeho vystavení.

Prostředí
K vyřízení: <i>BDV (ka)</i>
Přílohy:
Č.j.: <i>3343/10.14</i>
Doslo: <i>09-08-2017</i>
147 14 PRAHA 4 BEROŮVÁ 1658 JUNEX s.r.o.




PŘEHLEDNÁ SITUACE

SITUACE – ÚSEK PRAHA – MĚCHENICE



SITUACE – CELÁ STAVBA



SITUACE – ÚSEK DAVLE--ŠTĚCHOVICE



ZMENŠENO NA 50 %

II/102 HR. HL. M. PRAHY -
- ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Středočeský kraj

Objednotel:
STŘED
ZBORO
150 Z

Soutřednicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

ČAST B

Číslo zadávký:	16 269 00	HIP:	Ing. David PROUTSKÝ
		120505144, objednávka:	<i>120505144</i>
Švedl:	Ing. Václav HYZDAL	240622110, objednávka:	Ing. Marcel MINA
240622110, objednávka:	<i>240622110</i>	120505152, objednávka:	<i>120505152</i>
Techn. kontrola:	Ing. Petr UHLÍŘAN	Výrocná:	Ing. David PROUTSKÝ
240505153, objednávka:	<i>240505153</i>	120505144, objednávka:	<i>120505144</i>

GOSPODÁŘSKÉ STROJNÁŘSKÉ KROJ	Číslo:	Základní, změny k, dodatky, technické, pracovní, výroby, SPS	Krok:	Středozápad
Akce:	1/102 HR. HL. M. PRAHY – STECHOVICE	Datum:	4/2017	DSP
Opravit:				C. příloha
Přílohy:	PŘEHLEDNÁ SITUAČE			B.1.1

Platnost těchto vyřázení je jeden rok

Debit:	credit:
--------	---------

IN74-10302/2017 7.8.2017 Krueney

Firma je registrovaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16659

PONTEX spol. s.r.o.
Ing. Jan Gajzler
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
11.7.2017

NAŠE ZNAČKA
/Vyj/Zav/BN/2017

VYŘIZUJE/LINKA
Zavřel Filip

BENEŠOV DNE
8.8.2017

VĚC: Vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby: „II/102 hr. Hl. m. Prahy- Štěchovice, rekonstrukce vozovky“

Projektová dokumentace řeší přeložku stávající tlakové splaškové kanalizace a vodovodu nad mostem ev. č. 102-012, 102-013, 102-014.

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., nemá námitek a souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na výše uvedenou stavbu za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

1. Požadujeme být zváni na kontrolní dny stavby.
2. Odstávka vodovodu a kanalizace v důsledku přepojení musí být min. 14 dní předem ohlášena a projednána s provozním střediskem Jílové u Prahy (p. Nigrin: 724 431 993)
3. Musí být zajištěno náhradní zásobování vodou
4. Musí být zajištěna náhradní likvidace odpadních vod.
5. Veškeré náklady spojené s touto stavbou a plánovanými odstávkami jdou za investorem stavby.

Naše stanovisko nenahrazuje souhlas majitele infrastruktury !!!

Platnost vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4				
Došlo:	11-08-2017			
Č.j.:	3430/2017			
Přílohy:				
K vyřízení:	SDV (JGa)			
TELEFON	BANKOVNÍ SPOJENÍ	IČO	DIČ	FAX
317723371	KB Benešov u Prahy	47535865	CZ 47535865	317722472
c.ú. 1604-12 / 0100				

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
s.r.o.
Černoletská 1600, 256 13 Benešov
IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865

Ing. Jana Vondrušková
Vedoucí technického úseku

4617





PONTEX, spol. s.r.o.

Ing. Jan Gajzler

Bezová 1658

147 14 Praha 4

PONTEX s.r.o.

Bezová 1658

147 14 PRAHA 4

Došlo: 31-07-2017

Č.j.: 3201/2017

Přílohy:

K vyřízení: JG

Rozdělil:

Váš dopis značka / ze dne

4.7.2017

Naše značka

825/17/KOC/Ro/4

Vyřizuje / linka / e-mail

Ing. Michal Rotbauer/

381 107 239/

rotbauer@ceps.cz

Místo odeslání / dne

Kočín / 27. 7. 2017

SOUHLAS S ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

Název záměru – II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce

Vážený pane

na základě Vaší žádosti o souhlas s činností v ochranném pásmu přenosové soustavy ze dne 4.7.2017 č. j. 825/17/KOC/Ro/4, která byla ČEPS, a.s., doručena dne 17.7.2017, v souladu s § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a na základě těchto Vámi předložených podkladů:

- platného vyjádření k existenci sítí č. j. 1425/16/KOC/Ro/2 ze dne 5.12.2017
- technické zprávy (4/2017, Ing. Hvízdal)
- přehledné situace

ČEPS, a.s., jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy tímto společností PONTEX, spol. s.r.o.

uděluje souhlas

v ochranných pásmech stávajících vedení přenosové soustavy s provozním označením V413 mezi stávajícími stožáry č. 343 – 344, V414/475 mezi stávajícími stožáry č. 47 - 48, V475/476 mezi stávajícími stožáry č. 331 – 332 a V208 mezi stávajícími stožáry č. 144 – 145.

Souhlas s činností v ochranném pásmu se uděluje pro rekonstrukci stávající silnice na dobu určitou do 27.7.2019.

Činnost v ochranném pásmu vedení (dále jen „OP“) musí splňovat následující podmínky:

- 1) Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících obecně závazných právních předpisů. Dále musí být činnosti prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními všech platných technických norem ČSN a ČSN EN.
- 2) V případě jakékoliv změny činností v OP oproti předloženým výše uvedeným podkladům, musí být tyto změny nejprve projednány a výslovně odsouhlaseny ze strany ČEPS, a.s., jinak tento souhlas s činností v OP pozbývá platnosti.
- 3) Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné požádat ČEPS, a.s., o vypnutí **nejpozději do 30. 6. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno.**
- 4) Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení přenosové soustavy je povinná realizovat osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP. Jedná se zejména o elektrické pole, elektromagnetickou indukci, akustický hluk, pád námrazy z vodičů atd. Dále s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chovu domácích zvířat v OP.
- 5) Činnosti v OP nesmí ztížit přístup ČEPS, a.s., k přenosové soustavě.
- 6) V prostoru OP nebudou v případě realizace stavby parkovány stroje a nebude zde skladován (umístěn) žádný materiál.

PODZEMNÍ STAVBA (kabel apod.)

- 7) Ke všem stávajícím stožárům vedení musí být pro umožnění kontroly, údržby a oprav zachován přístup a příjezd alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být v tomto případě o rozsahu celkové šíře OP. Manipulační prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě k dispozici a dimenzovány na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.).
- 8) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava.

PLOT

- 9) Oplocení pozemku nebo svodidla lze do OP umístit za předpokladu, že bude provedeno z nevodivých materiálů, které se z hlediska nebezpečného dotyku považují za izolované. Bude-li oplocení pozemku z vodivého materiálu (drátěná výplň, kovové sloupky atd.) musí být dodržena ustanovení ČSN 33 3300 a ČSN EN 50341-3-19 (vodivé ploty, svodidla pod vedením nebo v blízkosti vedení vvn / zvn musí být uzemněny s odporem uzemnění max. 500 ohmů). O uzemnění plotu v OP je nutné předat ČEPS, a.s., výchozí revizní zprávu. Maximální výška oplocení musí být navržena tak, aby byly splněny všechny normy a předpisy, které omezují umístění objektů do OP vvn / zvn. Za technický stav plotu, jeho provedení a udržování zodpovídá osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP.
- 10) Před zahájením prací v OP musí být osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami. **Zahájení prací v OP a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů před jejich zahájením písemně oznámeny ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, Praha 10.** Ukončení prací bude do 5 dnů od ukončení prací písemně oznámeno rovněž na uvedenou adresu.
- 11) V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.
- 12) Po dokončení prací v OP vyhotoví osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP písemnou zprávu a předá ji ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52, Praha 10 nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v OP (technická zpráva, přehledná situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zakres v souřadnicích JTSC, příp. podélný profil, situace příjezdových cest).
- 13) Osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP, odpovídá za jakékoliv škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.

V OP je v souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona zejména zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu ČEPS, a.s. vedení vvn/zvn stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací;
- vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
- pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;

- používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich přetržení;
- používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku k fázovým vodičům vedení;
- uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny;
- sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m;
- nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru OP budou navrženy, vysázeny a udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v případě zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou.

Kromě těchto vyjmenovaných podmínek je nutno dodržovat při činnostech v OP požadavky dalších obecně závazných právních předpisů a technických norem, vztahujících se k provádění činnosti.

Porušení podmínek uvedených v tomto souhlasu s činností v OP může mít za následek zrušení souhlasu, povinnost uvedení veškerých změn v OP do původního stavu na náklady osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP.

ČEPS, a.s., jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy, je oprávněn kontrolovat dodržování v tomto souhlasu stanovených podmínek.

S pozdravem

čeps, a.s. Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
DIČ: CZ25702556
(13)

Ing. Karel Čížek
vedoucí odboru
Správy energetického majetku a dokumentace – oblast Střed

Žadatel potvrzuje seznámení se s obsahem tohoto souhlasu s činností v OP a zavazuje se výše stanovené podmínky dodržovat.

V PRAZE dne 1. 8. 2017

Žadatel o souhlas s činností v OP

Ing. DIKARČEK

(Kopii potvrzeného souhlasu zašlete zpět na ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52, Praha 10 nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu rotbauer@ceps.cz)

50/1

ZR 100598 Q3 332

PONTEX s.r.o.Bezová 1658
147 14 PRAHA 4

Došlo: 18-07-2017

Č.j.: 3008 / 2017

Přílohy:

K vyřízení: JDr (Ka)

Rozdělil:

Pontex, spol. s r.o.

Ing. Jan Gajzler

Březová 1658

14714 Praha 4

Na vědomí:

- Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- OÚ Měchenice

Měchenice dne 14. 7. 2017

Věc : Vyjádření k akci II/102 hr. Hl.m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce

Na Vaši žádost Vám předáváme společné stanovisko k plánované akci a sice za subjekty:

- Polyfunkční dům, s.r.o. (vlastník nemovitosti a pozemků), dodatečně zařazen mezi účastníky řízení
- Fregatta Alba, s.r.o. (nájemce domu), provozuje restauraci a cukrárnu Fregatta
- „Marina Měchenice“ stavba-vodní dílo kolaudované MUCE Černošice Č.J. 10549/2012/V/Kou-Ks

1/ Požadujeme, aby během rekonstrukce byl zachován dopravní přístup k budově Fregatty (zásobování, příjezd hostů automobily, odvoz odpadu,.....)

2/ Požadujeme, aby zamýšlené práce neohrožily vlastní budovu, jejíž stav budeme dokumentovat před, v průběhu a po ukončení stavebních prací (budova založena na pilotech)

3/ Součástí vodního díla - přístaviště pro 15 sportovních lodí je vstupní můstek (během stavby lze posunout). Tento můstek je situován nad zakresleným protlakem silnice mezi propustkem km 5.942182 a propustkem km 5.984080. V příloze přikládáme výpis z techn. dokumentace stavebního povolení – geometrické zaměření skutečného provedení stavby. Přístup uživatelů na vodní dílo je zajištěn po římse za svodily. Přístup na přechod je těsně před zastávkou (viz přiložené foto). Požadujeme tedy zachování tohoto bezbariérového přístupu v šířce potřebné pro průchod 1 osoby nejlépe však v šířce 70 cm od svodidel (mírně prodloužená římsa) pro zachování možnost přístupu vozíčkářů. Zábředlí nepožadujeme.

3/ Požadujeme, aby Ing. Aleš Bahenský jako vlastník vodního díla byl zařazen mezi účastníky stavebního řízení s možností připomínkovat stavební povolení.

Přílohy: 2 x

S pozdravem

Polyfunkční dům, s.r.o.

Ing. Aleš Bahenský

Jednatel

Fregatta Alba, s.r.o.


Ing. Aleš Bahenský

Jednatel

Vodní dílo (Marina Měchenice)

Ing. Aleš Bahenský


majitel (Marina Měchenice)



Souřadnicový systém: JTSK/Bpv

SEZNAM SOUŘADNIC:

č.b.	Y	X	v	popis
1	747551.41	1062494.16	201.11	můstek
2	747544.67	1062495.85	200.79	můstek
3	747544.20	1062495.49	200.78	můstek
4	747526.21	1062519.91	200.83	můstek
5	747527.46	1062520.85	200.83	můstek
6	747545.49	1062496.46	200.79	můstek
7	747552.25	1062494.78	201.18	můstek



GEO - 5, spol. s r.o.

GEODETICKÉ PRÁCE VE VÝSTAVBĚ A KATASTRU

Na Dolních 35, 140 00 Praha 4.

Tel/fax: 291 225 442, 775 619 163.

E-mail: info@geo5.cz, www.geo5.cz

Objednatel: p. Bahenský	Souř.systém: S-JTSK	Měřil: M.Soukal
Kat.území: Měchenice	Výšk.systém: Bpv	Vypracoval: D. Kazimír
Akce:	Číslo zak.: 53/2012	Zodp.prac.: Ing.Žemlička
Měchenice při p.č. 1112	Datum: 3.2.2012	Počet A4:
Pochozí můstek u břehu	Měřítko: 1:250	Číslo přílohy:
Obsah: Geodetické zaměření skutečného provedení		



Pontex, spol. s r.o.

Ing. Jan Gajzler

(Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Bezová 1658

147 14 Praha 4

Věc: vyjádření k projektové dokumentaci
ČJ: PX 2858/2017
Datum: 25. 10. 2017
Zpracoval: Milan Ovčíníkov

Na základě Vaší žádosti o vyjádření souhlasíme se stavbou (II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice) dle zaslané dokumentace.

S pozdravem
Milan Ovčíníkov



LAM plus s.r.o. Meruňková 142/82, 252 45 Zvole
Linka klientského servisu 24 24 13 000
(2)

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	10 - 11 - 2017
Č.j.:	4845/2017
Přílohy:	8
K vyřízení:	DOV (16a)
Rozdělit:	

stavba II/102 hr. hlavního města
Prahy - Štěchovice, rekonstrukce

Souhlas vlastníka se stavbou

Souhlasím s~~ou~~ vydaním stavebního
povolení na stavbu "II/102 hranice
hlavního města Prahy - Štěchovice,
rekonstrukce" dle projektové
dokumentace vypracované fy Pontex
pod zakázkovým číslem 16 269 00
s datem 4/2017.

Jaroslav Helel

dne: 25. 8. 2017

p. Helel
sídlisko 223
252 06 Davle

Akce: II/102 Hranice hlavního města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce
Věc: Souhlas vlastníka s přeložkou

P. Helcl je vlastníkem budovy na pozemku p.č. 362/14 v k.ú. Jíloviště, obec Jíloviště zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha–západ.

P. Helcl je také vlastníkem vedení k této budově:

- sdělovací nadzemní kabel neprovozovaný,
- NN nadzemní kabel (3-fázové, průřezu 16 mm²).

Vedení je umístěno na dřevěných sloupech podél komunikace II/102 od VD Vrané. Sloupy jsou umístěny v deformační zóně stávajícího svodidla.

Investorem akce „II/102 Hranice hlavního města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“ je Středočeský kraj. V rámci akce je nezbytné výše uvedené vedení přeložit mimo deformační zónu svodidla.

Přeložka kabelu NN bude provedena na náklady investora akce.

Před vydáním stavebního povolení bude mezi investorem a p. Helclem uzavřena smlouva o právu provést stavbu.

Vlastník souhlasí:

- se zrušením sdělovacího vedení,
- s přeložkou vedení NN.

p. Helcl
Sídliště 223
252 06 Davle

Garosta
Helcl

Akce: II/102 Hranice hlavního města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce
Věc: Souhlas vlastníka s přeložkou

P. Daniel Pospíšil je vlastníkem budovy na pozemku p.č. st. 395 v k.ú. Jíloviště, obec Jíloviště zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha–západ.

P. Pospíšil je také vlastníkem vedení k této budově:

- NN nadzemní vedení (2-fázové, ocelová lanka průřezu 16 mm²).

Vedení je umístěno na dřevěných sloupech podél komunikace II/102 od VD Vrané. Sloupy jsou umístěny v deformační zóně stávajícího svodidla.

Investorem akce „II/102 Hranice hlavního města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“ je Středočeský kraj. V rámci akce je nezbytné výše uvedené vedení přeložit mimo deformační zónu svodidla.

Přeložka vedení NN bude provedena na náklady investora akce.

Před vydáním stavebního povolení bude mezi investorem a p. Pospíšilem uzavřena smlouva o právu provést stavbu.

Vlastník souhlasí:

- s přeložkou vedení NN.

p. Daniel Pospíšil

Vlkančice 174

281 63 Kostelec nad Černými lesy



č.č. 69 10 02 / 0007

54/1

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Praha venkov - JIH
dopravní inspektorát
Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice

Č. j. KRPS-222193-3/ČJ-2017-011406

Mnichovice 3. srpna 2017

Počet stran: 2

Pontex spol. s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce

Dopravní inspektorát PČR Praha venkov - JIH jako dotčený orgán dle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti a předložené projektové dokumentace pro stavební povolení na výše uvedenou akci, Vám po prostudování a provedeném místním šetření vydává následující stanovisko.

Dopravní inspektorát PČR Praha venkov - JIH jako dotčený orgán podle § 77 odst. 2) písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává vyjádření ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Obsahem předložené projektové dokumentace je akce: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce.

DI Praha venkov - JIH souhlasí s rekonstrukcí silnice II/102 v úseku od viaduktu poblíž obce Měchenice - Štěchovice za dodržení následujících podmínek:

Parametry komunikace budou v souladu s platnou normou ČSN 73 6101 - „Projektování silnic a dálnic“.

Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66, objízdné trasy budou řádně vyznačeny svislým DZ č. IS11c, příp. IS11b.

Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní.

Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užitě na akci ihned odstraněny.

Dle našeho názoru při této rekonstrukci by mělo dojít i k zakomponování zklidňujících prvků na průtahu obcemi Měchenice, Štěchovice. Průtah obcí Davle je samostatně projektován.

DI Praha venkov - JIH po prostudování zaslané projektové dokumentace nesouhlasí s návrhem místní úpravy provozu na předmětné komunikaci. Upozorňujeme, že stávající autobusové zastávky včetně přechodů pro chodce rovněž neodpovídají současným legislativním předpisům a ČSN. Toto je nutné uvést do souladu. Dále upozorňujeme, že v obci Měchenice (u provozovny Fregata) je návrh realizovat SSZ. V projektové dokumentaci toto není zohledněno. Dle našeho názoru by bylo vhodné provést šetření k výše uvedeným poznámkám (místní a přechodná úprava provozu, zastávky BUS atd.).

Sdělujeme, že úsek komunikace II/102 od viaduktu poblíž obce Měchenice až k hr. hl. m. Prahy se nachází v místní příslušnosti DI Praha venkov - JIH.

Vyřizuje: por. Ing. Milan Nerad
komunikační inženýr

npor. Bc. Pavel Bouček
vedoucí DI Praha venkov - JIH

PONTEX s.r.o.
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4

Došlo: 03-08-2017

Č.j.: 3240/2017

Přílohy:

K vyřízení: Dr. JHr

Rozdělil: Jnt. sbrch

55.

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství, odloučené pracoviště Řevnice

Adresa: Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice

Tel.: 950 845 052

Fax: 950 870 148

E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Ev. č. PZ - 561 - 2/2017/PD

Řevnice 31. 7. 2017

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Pontex, spol. s r.o.
Ing. Jan Gajzler
Bezová 1658/1
147 14 Praha 4

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nrap. František Procházka, tel.: 950 845 126, e-mail: frantisek.prochazka@sck.izscr.cz)

Místo stavby : K. ú. 785318 Vrané nad Vltavou, Jíloviště, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Masečín, Hradištko pod Medníkem, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou.

Název stavby : II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce (rekonstrukce komunikací, 7 mostů, přeložky IS)

Stavebník : Středočeský kraj, Zborovská 81, 150 00 Praha

Předložená dokumentace : Stavební řízení

Zpracovatel PBR : Ing. Marcel Mimra, 4/2017

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 11. 7. 2017** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

V průběhu výkopových prací je nutno řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.

Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na HZS Stč. kraje, Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice, 15 dní předem.

Odůvodnění

Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.


Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
stanice Řevnice
Havlíčkova 174
3


mjr. Bc. Zdeněk Bezděkovský
vedoucí oddělení stavební prevence
vrchní komisař

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: ---
Ze dne: 12.07.2017

Spis. zn.: S-KHSSC 38945/2017
Č. j.: KHSSC 38945/2017

Vyřizuje: RNDr. Lenka Duchajová, DiS.
Tel.: 234 118 131
E-mail: lenka.duchajova@khsstc.cz

Vážený pán
Ing. Jan Gajzler
Pontex spol.s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Datum: 04.08.2017

II/102 hr. Hl. m. Praha - Štěchovice – rekonstrukce komunikace vozovky II/102, rekonstrukce 7 mostů a přeložka inženýrských sítí. Závazné stanovisko ke stavebnímu povolení.

Na základě žádosti pana Ing. Jana Gajzlera, firmy Pontex spol.s.r.o., se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon“, místně a věcně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b/ zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „správní řád“, a § 82 odst. 1 a 2 písm. i/ zákona, projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení „**II/102 hr. Hl. m. Praha - Štěchovice – rekonstrukce komunikace vozovky II/102, rekonstrukce 7 mostů a přeložka inženýrských sítí.**“ a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem projektové dokumentace ke stavebnímu řízení „**II/102 hr. Hl. m. Praha - Štěchovice – rekonstrukce komunikace vozovky II/102, rekonstrukce 7 mostů a přeložka inženýrských sítí.**“ se

s o u h l a s í .

O d ů v o d n ě n í :

Byla předložena projektová dokumentace, zpracovaná firmou Pontex s. r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ 40763439, Hlavní inženýr projektu: Ing. David Dvořáček ze dne 04/2017. Stavba řeší rekonstrukci silnice II/102 ve Středočeském kraji, v úseku o celkové délce cca 11,8 km: hranice hlavního města Prahy – Měchenice v celkové délce cca 6.4 km a Davle – Štěchovice v celkové délce cca 5.4 km. V rámci stavby bude rekonstruováno sedm mostních objektů na trase. Jedná se o mosty ev. č.: 102-007, 102-008, 102-010, 102-012, 102-013, 102-014 a 102-017. Je řešena stabilita svahu zemního tělesa mezi silnicí a vodotečí vlevo od silnice. Stavba vyvolá přeložky inženýrských sítí.


Realizace stavby je předpokládána po částech a po polovinách. V řešených úsecích bude zachován silniční provoz v jednom jízdním pruhu. Vlivem provozu po rekonstruované komunikaci nedojde k negativnímu ovlivnění stávající hlukové situace v dané lokalitě.

Mgr. Eva Kremeníková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
pro okresy Praha-východ a Praha -západ

Rozdělovník:
Adresát
KHS-HOK a.a.


PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
04 -08- 2017	
Došlo:	
Č.j.:	3304/2017
Přílohy:	
K vyřízení:	DDV
.....	
Rozdělil:	

Dot. sedláček

[illegible]

V Praze dne:31-08-.....2017.

5711




MO - SEM Praha
Zastoupená Ing. Karolem JÓKAI
Oddělení ochrany územních zájmů

Toto stanovisko platí po dobu dvou let.

4/6/70/2017-8201-047-244.

V Praze dne: 31-08-2017


5713



11/102 HR. HL. M. PRÁVY - - STĚHOVACÍ, REKONSTRUČNÍ	
STĚHOVACÍ KRAJ	
ČÁST B	
11/102 HR. HL. M. PRÁVY - - STĚHOVACÍ, REKONSTRUČNÍ	
STĚHOVACÍ KRAJ	
ČÁST B	
11/102 HR. HL. M. PRÁVY - - STĚHOVACÍ, REKONSTRUČNÍ	
STĚHOVACÍ KRAJ	
ČÁST B	

MO - SEM Praha
Zastoupená Ing. Karlem JÓKAI
Oddělení ochrany územních zájmů
Souhlasí
s realizací stavby dle přiložené dokumentace.
Toto stanovisko platí po dobu dvou let.
96.170/2017-8201-012-014
V Praze dne 31.08.2017

5715



LEGO®

[illegible][illegible]

Sředočeský kraj

Standard system: visiting systems	3-7255 Rye
--------------------------------------	---------------

Case number:	16 269 00	SP	Exp. based on:	PROCESSES
Source:	By: vision original	FUNCTIONAL DIFFERENCE		
PROCESSES achieved:	by: 100%	COMP. improvement:	by: 100%	DIFFERENCE
Cost reduction:	by: 100%	System:	by: 100%	DIFFERENCE
CONVERSION achieved:	by: 100%	System:	by: 100%	DIFFERENCE

CAST E



ASTRIX
1000
P.O. Box 1000
New York, NY 10000

[illegible]

MO - SEM Praha
Zastoupená Ing. Karolem JÓKAI
Oddělení ochrany územních zájmů

Souhlasí
s realizací stavby dle přiložené dokumentace.
Toto stanovisko platí po dobu dvou let.

96170/2017-8201-002-144
31-08-2017
V Praze dne

VITAE CURRICULUM

NAME: [Redacted] DATE: [Redacted]

EDUCATION:

[Redacted]

WORK EXPERIENCE:

[Redacted]


SKILLS:

[Redacted]

REFERENCES:

[Redacted]

57/6



MO - SEM Praha

Zastoupená Ing. Karolem JÓKAI

Oddělení ochrany územních zájmů

Souhlasí


s realizací stavby dle přiložené dokumentace.

Toto stanovisko platí po dobu dvou let.

96.170/2017-8201-0113-744

V Praze dne: 3.1.2017

57/7



MO - SEM Praha
 Zastoupená Ing. Karolína JOKAL
 Oddělení ochrany územních zájmů
 Souhlasí
 s realizací stavby dle přiložené dokumentace.
 Toto stanovisko platí po dobu dvou let.
 96170/2017-8201-008-744
 V Praze dne: 3.1.2017

57/9

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

PONTEX spol. s r.o.

Bezová 1658

147 14 Praha 4

Vaše žádost ze dne, značka:
10.07.2017
16 269 00

Naše značka:
110170312

Vyřizuje:
Jakub Schneider

dne:
14.07.2017

Věc: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Vrané nad Vltavou, Jíloviště, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Masečín, Hradištko pod Medníkem, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou

Stavebník: Krajský úřad Středočeského kraje

Projektant: Pontex s.r.o.

Č. zakázky: 16 269 00

Datum: 4/2017

Předmětem předložené dokumentace je II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce. Jedná se o rekonstrukci vozovky rozdělené na dva úseky a opravy probíhají v několika etapách. Parametry komunikace zůstávají stávající a plochy chodníků ani nástupišť autobusových zastávek tedy nejsou řešeny. Bezbariérové chodníky jsou řešeny pouze na částo nových mostů, kde navazují na komunikace pro chodce (SO 205, SO 206 a SO 207).

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. V úsecích chodníků, kde jsou obrubníky směrem k vozovce nižší jak 80mm je třeba osadit v místech snížení varovné pásy v souladu s požadavkem bodu 1.2.4 přílohy č.2 k vyhlášce.

Závěr: S ohledem na charakter stavby jako změny stavby po dokončení v souladu s §2 odst. vyhlášky 398/2009Sb, předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Praha: 31. 7. 2017
Číslo jednací: 086616/2017/KUSK
Spisová značka: SZ_086616/2017/KUSK/2
Vyřizuje: Václav Žák I. 539, zak@kr-s.cz
Značka: OŽP/Zk

PONTEX spol. s r.o.
 Bezová 1658
 147 14 Praha 4

„Rekonstrukce silnice II/102 Praha – Štěchovice“ – vyjádření k projektové dokumentaci, dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., a zákona č. 100/2001 Sb.

Společnost PONTEX spol. s r.o., se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4 předložila v zastoupení stavebníka (investora), jímž je Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (IČ: 70891095) Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, dne 11. 7. 2017 pod č.j.: PX 2881/2017 k projednání žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Rekonstrukce silnice II/102 Praha – Štěchovice“ ve smyslu 45i zákona č. 114/1992 Sb., a zákona č. 100/2001 Sb.

Identifikační údaje:

Název: Rekonstrukce silnice II/102 Praha – Štěchovice

Charakter záměru (popis, kapacita či rozsah): předmětem navrhovaného záměru je obnova stávající silnice II/102 a zajištění stability svahů mezi komunikací a vodotečí, včetně rekonstrukce 7 mostů a přeložek dotčených inženýrských sítí. V rámci stavby nedojde k rozšíření komunikace, bude zachována stávající kapacita komunikace a nedojde k výraznému zvýšení nivelety. Stavba řeší dva úseky, a to úsek Davle – Štěchovice (celková délka cca 4,6 km) a úsek Praha – Měchenice (celková délka cca 6,4 km). Stavba bude realizována po částech a s budováním po polovinách. Je uvažováno s předčasným užíváním zrealizovaných částí stavby.

Při realizaci stavby vzniknou rušivé efekty vyplývající ze stavebních činností. Je navrženo použití moderních technologií a postupů, které nepříznivé vlivy výstavby na životní prostředí minimalizují. Po svém dokončení by stavba neměla mít negativní vliv na životní prostředí. V rámci stavby dojde k nezbytným omezeným zásahům do zemědělského půdního fondu a do pozemků určených k plnění funkce lesa.

Souhrnný technický popis stavby:

8.1.1 SO 101 - Rekonstrukce vozovky, Praha-Měchenice

Předmětem tohoto stavebního objektu je rekonstrukce vozovky v 1. úseku stavby. Začátek úpravy je umístěn v místě dopravních značek začátek/konec obce hl. město Praha (projektové staničení km 0.045). Konec úpravy je umístěn za křižovatkou se silnicí III/1021 a v km 6.419 projektového staničení (11.850 provozního staničení). Délka úpravy je 6 374 km.

Rekonstrukce vozovky bude provedena bez změny směrového vedení a šířkového uspořádání. Z geodetického zaměření bylo zjištěno, že šířka vozovky je proměnná, pohybuje se v rozmezí 7.3-9.0 m. Pro rekonstrukci vozovky je navržen následující postup:

- odfrézování stávajícího asfaltového souvrství,

- fragmentace krytu vozovky,
- pokládka nového souvrství.

Niveleta vozovky bude vlivem zesílení konstrukce zvýšena o 0.01 - 0.05 m. Součástí úpravy budou i napojení vozovky na stávající větve křižovatek a sjezdy a autobusové zastávky. U mostů se předpokládá kompletní výměna vozovky z důvodu úpravy nivelety a šířkové uspořádání silnice bude upraveno na S 9.5. Odvodnění silnice bude kompletně obnoveno a doplněno.

8.1.2 SO 102 - Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice

Jedná se o opravu silnice 11/102 v úseku mezi Davlí (v navázání na rekonstruovaný průtah Davlí před křižovatkou se silnicí II/104) a obcí Štěchovice (před mostem přes Vltavu). Začátek úpravy je stanoven vlastním lokálním staničením v km 10.000, celková délka úseku je 4 580 m. V rámci projektu SO 102 se navrhuje mj. oprava a zesílení asfaltového krytu, obdobně jako u projektu SO 101.

8.1.3 SO 103 - Rekonstrukce vozovky, průtah Štěchovicemi

Jedná se o rekonstrukci v průtahu Štěchovicemi. Začátek úpravy je před mostem přes Vltavu a křižovatkou se silnicí II/106. Celková délka úseku je 845 m. Cílem akce je oprava konstrukce a zesílení vozovky v průměru o 1 cm včetně zásadní rekonstrukce systému odvodnění. Stávající směrové vedení zůstane zachováno.

8.1.4 SO 111 - Úprava zemního tělesa, Praha-Měchenice

Vzhledem k rozšíření koruny vozovky, resp. krajnice pro osazení svodidla budou upraveny svahy zemního tělesa s návrhem tří typů úprav.

8.1.5 SO 112 - Úprava zemního tělesa, Davle - Štěchovice

Vzhledem k rozšíření koruny vozovky, resp. krajnice pro osazení svodidla budou upraveny svahy zemního tělesa s návrhem tří typů úprav.

8.2.1 SO 201 - Most ev. č. 102-007

Přes bezejmennou vodoteč od Cukráku. Vzhledem ke stavu mostu je navrženo konstrukci částečně odstranit a nahradit železobetonovým monolitickým rámem.

8.2.2 SO 202 - Most ev. č. 102-008

Přes bezejmennou vodoteč od Jíloviště. Vzhledem ke stavu mostu je navrženo konstrukci částečně odstranit a nahradit železobetonovým monolitickým rámem.

8.2.3 SO 203 - Most ev. č. 102-010

Přes Bojovský potok, u okraje městyse Měchenice. Vzhledem ke stavu mostu je navrženo konstrukci částečně odstranit (téměř po úroveň hladiny vodoteče) a nahradit konstrukcí o jednom poli.

8.2.4 SO 204 - Most event. č. 102-012

Přes Sloupský potok, nachází se v intravilánu obce Davle. Odbouraná část mostu bude nahrazena monolitickým železobetonovým rámem.

8.2.5 SO 205 - Most ev. č. 102-013

Přes bezejmennou vodoteč od Sloupu, nachází se v intravilánu obce Davle. Odbouraná část mostu bude nahrazena monolitickým železobetonovým rámem.

8.2.6 SO 206 - Most ev. č. 102-014

Nachází se v intravilánu obce Davle. Odbouraná část mostu bude nahrazena monolitickým železobetonovým rámem.

8.2.7 SO 207 - Most ev. č. 102-017

Přes Kocábu, nachází se v intravilánu městyse Měchenice. Bude odbourána nosná konstrukce a většina spodní stavby. Odbouraná část bude nahrazena nosnou rámovou konstrukcí o jednom poli s posunem opěry a zvětšením průtočného profilu.

8.2.8 SO 251 - Opěrné zdi, Praha – Měchenice – vlevo

8.2.9 SO 252 - Opěrné zdi, Praha – Měchenice - vpravo

8.2.10 SO 253 - Opěrné zdi, Davle - Štěchovice

8.3.1 SO 334 - Kanalizace ve Štěchovicích – bude prováděna za plného provozu (vždy v jedné polovině silnice).

8.4 Objekty ostatních skupin objektů – jedná se o přechodné dopravní značení, nezbytné přeložky kanalizací, vodovodů, kabelů VN a NN, veřejných osvětlení, sdělovacích vedení a provizorní most přes Kocábu.

Umístění: kraj: Středočeský
 obec: Vrané nad Vltavou [539848], Jíloviště [539341], Trnová [598313], Měchenice [539490], Davle [539163], Štěchovice [539732], Hradištko [539252], Slapy [539660]
 k.ú.: Vrané nad Vltavou [785318], Jíloviště [660175], Trnová u Jíloviště [660183], Měchenice [692719], Davle [624811], Masečín [692204], Hradištko pod Medníkem [647543], Štěchovice u Prahy [763250], Slapy nad Vltavou [749613]

Investor: Středočeský kraj, se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 70891095

K předmětné žádosti sděluje:

Orgán ochrany přírody - Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 4, písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), sdělujeme, že na území v působnosti Krajského úřadu Středočeského kraje, v souladu s ust. § 45i zákona, lze vyloučit významný vliv předloženého záměru „Rekonstrukce silnice II/102 Praha – Štěchovice“, samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Zdůvodnění stanoviska: Nejblíží evropsky významnou lokalitou (dále jen EVL) od navrhovaného záměru, se cca 0,22 km vzdušnou čarou od části úseku Davle – Štěchovice nachází EVL Dolní Sázava, kód lokality CZ0213068, která je lokalitou hořavky duhové a velevruba tupého. Další lokalitou vzdálenou cca 0,22 km vzdušnou čarou od části úseku Praha – Měchenice je EVL V hladozoří, kód lokality CZ0213802, s předmětem ochrany evropsky významnými stanovišti, kterými zde jsou kontinentální opadavé křoviny; lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklicích; panonské skalní trávníky; chasmodytická vegetace silikátových skalnatých svahů a dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*. Současně se jedná o lokalitu přástevníka kostivalového. EVL Zvolská homole, kód lokality CZ0210153, s předmětem ochrany evropsky významnými stanovišti, kterými zde jsou kontinentální opadavé křoviny; lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklicích; panonské skalní trávníky; chasmodytická vegetace silikátových skalnatých svahů a dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*, se od části navrhovaného úseku Praha – Měchenice nachází vzdušnou čarou ve vzdálenosti cca 0,23 km. Vzhledem k umístění navrhovaného záměru od předmětných EVL V hladozoří a EVL Zvolská homole, které se nachází na protějším břehu

řeky Vltavy směrem od území dotčeného tímto záměrem, nepředpokládáme jeho významný vliv na předměty ochrany ani celistvost těchto EVL. Nepředpokládá se ani významný vliv záměru na EVL Dolní Sázava, která se nachází také na protilehlém břehu řeky Vltava a jejíž hranice je v úrovni přítoku do řeky Vltavy a dále směrem výše po toku řeky Sázavy.

Ptačí oblast se v řešeném území ani v jeho okolí nenachází.

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán posuzování vlivů na životní prostředí, příslušný podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), na základě posouzení předloženého projektu, výše uvedeného vyjádření orgánu ochrany přírody a vyjádření MŽP odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC (značky OPVI MŽP č. j.: 23782/ENV/07 ze dne 20. 3. 2007), sděluje, že navrhovaný záměr v navrženém rozsahu **nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.** Podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., se nejedná o nevýznamnou změnu.

Odůvodnění: realizace záměru zachová základní směrové trasování, realizací se zlepší celkové technické parametry rekonstruované části komunikace, dopravní poměry, bezpečnost a plynulost provozu na této komunikaci. Základní parametry stavby, resp. kategorie předmětné silnice II/102 zůstane zachována. Záměr nemění způsob využití území.

Toto vyjádření je v souladu s výkladem uvedeným ve výše cit. vyjádření MŽP, podle kterého by procesu posuzování podléhal takový záměr, kterým dochází v důsledku jeho realizace k rozšíření komunikace a ke změně dopravního významu či určení a tím ke změně kategorie (rozumí se na kategorii vyšší) nebo taková stavební úprava, jejímž výsledkem je zvýšení počtu jízdních pruhů komunikace.

Ing. Josef K e ř k a, Ph.D.

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v.z. Ing. Hana Š v i n g r o v á

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4
02 -08- 2017
Došlo:
Č.j.: <u>3248/2017</u>
Přílohy:
K vyřízení: <u>SDr</u>
.....
Rozdělil:

Dr. T. Švengrová

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR DOPRAVY

Praha:	03.08.2017	PONTEX, spol. s.r.o.
Číslo jednací:	088390/2017/KUSK-DOP/Nech	Ing. Jan Gajzler
Spisová značka:	SZ_088390/2017/KUSK	Bezová 1658
Oprávněná úřední osoba:	Eva Nechmačová	147 14 Praha 4
Značka:	DOP/Nech	ID DS: nrpt3sn

Stavba „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“ - žádost o vyjádření dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, obdržel dne 13.07.2017 Vaši žádost o vydání závazného stanoviska k DSP pro účely stavebního řízení, stavba „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy (s výjimkou stanovenou zákonem) dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že není věcně příslušný ve věci jednat. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy je dotčeným orgánem pouze v případech, kdy prováděním staveb dojde k zásahům do silnic I. třídy nebo do jejich ochranných pásem.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, dále dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy, v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, sděluje, že nemá námitek k rekonstrukci silnice II/102, neboť v tomto případě též není dotčeným orgánem. Nejedná se o řešení silnice II. třídy (tj. nové umístění), ale pouze o rekonstrukci - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, je příslušný uplatňovat závazné stanovisko k územnímu řízení z hlediska nových staveb silnic II. a III. třídy.

(otisk úředního razítka)

Eva Nechmačová

odborný referent silničního hospodářství

PONTEX s.r.o.
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4

04 - 08 - 2017

3301/2017

Příjímá:

K vyřízení: *DDR*

.....

Rozdělit:

67.

Předmět: FW: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce - žádost o vyjádření
Od: Aleš Bahenský <abahensky@seznam.cz>
Datum: 18.7.2017 13:14
Komu: <gajzler@pontex.cz>

Dobrý den pane Gajzlere,

v pondělí jsem Vám poslal poštou stanovisko (v duchu našeho rozhovoru).

Zdraví

A. Bahenský

Tel. 602269884

From: Fregatta [mailto:info@fregatta.cz]
Sent: Monday, July 17, 2017 4:12 PM
To: 'Aleš Bahenský'
Subject: FW: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce - žádost o vyjádření

From: Gajzler Jan Ing. - Pontex [mailto:gajzler@pontex.cz]
Sent: Thursday, July 13, 2017 12:55 PM
To: Fregatta
Subject: Re: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce - žádost o vyjádření

Dobrý den,

děkuji za zprávu.

Nemáte na Ing. Bahenského telefon?

S pozdravem

Jan Gajzler

Ing. Jan Gajzler
Pontex s. r. o.
Bezová 1658
Praha 4
147 14

Mob.: (+420) 702 035 730
E-mail: jan.gajzler@pontex.cz, gajzler@pontex.cz

Dne 13.7.2017 v 12:49 Fregatta napsal(a):

Dobrý den pane Ing. Gajzlere,

Díky za úpravu. Stanovisko za obě s.r.o. i za majitele vodního díla posíláme poštou, mj. v něm požadujeme ještě dodatečné zařazení Ing. Bahenského, majitele vodního díla „Marina Měchenice“ mezi účastníky stavebního řízení s možností připomínkovat stavební povolení a to v duchu naší dnešní konverzace.

Děkuji předem za spolupráci.

S pozdravem

A. Bahenský

From: Gajzler Jan Ing. - Pontex [mailto:gajzler@pontex.cz]

Sent: Thursday, July 13, 2017 9:41 AM

To: info@fregatta.cz

Subject: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce - žádost o vyjádření

Dobrý den,

na základě dnešní telefonické dohody Vám zasílám na akci "*II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce*" žádost o vyjádření k projektové dokumentaci.

V žádosti v rozdělovníku je dle dohody doplněn Polyfunkční dům.

Viz příloha

A prosím o Vaše vyjádření k dokumentaci.

S pozdravem

Jan Gajzler

Ing. Jan Gajzler

Pontex s. r. o.

Bezová 1658

Praha 4

147 14

Mob.: (+420) 702 035 730

E-mail: jan.gajzler@pontex.cz, gajzler@pontex.cz

Bez virů. www.avast.com



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-230992-1/ČJ-2017-011606-KI

Praha 28. července 2017

Počet stran: 2

Pontex spol. s r.o.
k rukám Ing. Jana Gajzlera
BEZOVÁ 1658
147 00 PRAHA 4**Stanovisko k akci: "Rekonstrukce sil. č. II/102 hranice hl. m. Prahy – Štěchovice" - PS, okr. Praha- západ**

K č. j. PX 2858/2017

Policie České republiky, dopravní inspektorát Praha venkov-ZÁPAD jako příslušný orgán policie posoudil, na základě ustanovení § 10 odst. 4 písm. b), § 16 odst. 2 písm. b), § 25 odst. 1) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů a podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci na výše uvedenou akci a s tímto:

s o u h l a s í

s realizací a se zvláštním užíváním komunikací ve výše uvedené lokalitě (na území okr. Praha- západ v úseku stavby hranice hl. m. Prahy - Měchenice) podle § 25 odst. 6) písm. c) bod 3, při dodržení následujících podmínek:

- těleso pozemní komunikace bude svými parametry odpovídat ČSN 73 6110, TP 170,
- šířkové uspořádání nebude nijak měněno s výjimkou úseků mostních objektů SO 201, SO 202 a SO 203 (viz technická zpráva "C.01-SO-101"),
- sjezdy na komunikaci musí být zřízeny v souladu s ustanoveními § 12 vyhlášky 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
- umístění dopravního značení či zařízení (jeho obnova) bude provedeno dle technické zprávy "C.01-SO-101" a bude v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a TP 65 „Zásady pro dopravní značení“,

Zborovská 13
15000 Praha 5Tel.: 974882250
Fax: 974882509
Email: poz.di@pcr.cz
ID DS: 2dtai5u

- osazení místní úpravy na pozemní komunikaci bude v souladu s § 78 zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o provozu na pozemních komunikacích,
- přechodné dopravní značení podle předloženého dopravně inženýrského opatření musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a musí být umístěno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 (III. vydání), přechodné dopravní značení bude provedeno (případně během stavby operativně korigováno dle vývoje dopravní situace) dle požadavků MěÚ Černošice, OSÚ či Policie ČR,
- při znečištění komunikace vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.

Konstrukce nových zpevněných ploch pozemních komunikací a chodníků musí po uvedené akci svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat výše uvedeným požadavkům bezpečného užívání staveb, bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Musí též splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

Policie ČR, DI Praha venkov-ZÁPAD si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, nebo důležitý veřejný zájem. Proti tomuto vyjádření nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Předloženou dokumentaci si ponecháváme.

Při dalším jednání prosím uvádějte čísla jednací předchozích stanovisek, název a IČO Vaší firmy.

Veškeré další budoucí žádosti zasílejte elektronicky datovou zprávou (na ISDS: 2dtai5u)

Zpracoval: por. Jan Plešák
komisař
974 882 253

npor. Mgr. Radek Syrovátka
vedoucí DI Praha venkov - ZÁPAD

PONTEX s.r.o.	
Bezová 1658	
147 14 PRAHA 4	
Došlo:	28 -07- 2017
Č.j.:	3192/2017
Přílohy:	SDr
K vyřízení:	
Rozdělit:	

Mgr. Radek Syrovátka



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ VLTAVY

Tyršova 1902, 256 01 Benešov, tel. +420 956954111, fax +420 317705619, ost54@lesycr.cz, ID DS:e8jcsn

Pontex s. r. o.
Ing. David Dvořáček
Bezová 1658
147 14 Praha 4
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR954/001997/2017	LCR013415/2017	31. 7. 2017
VYŘÍZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Doležalová	956954212	724523255	
			E-MAIL
			stanislava.dolezalova@lesycr.cz

Věc: Stanovisko ke koncepcí rekonstrukcí mostů pro stavbu „II/102 Praha - Štěchovice

Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, jako správce drobných vodních toků, které budou dotčeny výše uvedenou stavbou, obdržela žádost o stanovisko k předložené koncepci oprav mostů a komunikace. Investorem akce Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, projektovou dokumentaci zpracovává Pontex s.r.o., zodpovědný projektant ing. Marcel Míma.

V rámci stavby dojde k dotčení těchto vodních toků v naší správě:

1. LBP Vltavy ř. km 73,1 od Jílovištské myslivny, IDVT 10282046, dotčení rekonstrukcí mostu ev.č. 102-008
2. LP Vltavy ř.km 73,6 p. Trnová, IDVT 10264597, dotčení opravou komunikace II/102 1. část
3. LBP Vltavy ř.km 78,9 od vrchu Suchý, IDVT 10275670, dotčení rekonstrukcí mostu 102-013
4. LBP Vltavy ř.km 79,6 Svatý Kilián, IDVT 10259171, dotčení rekonstrukcí mostu 102-014
5. LP Vltavy ř.km 80,2 Hvozdnický potok, IDVT 10279930 dotčení opravou komunikace II/102 2. část
6. LBP Vltavy ř.km 81,1 od vrchu Chlumka (kóta 406), IDVT 10270199, dotčení opravou komunikace II/102 2.
7. Lesní potok -LBP Kocáby ř.km 0,7, IDVT 10257456, dotčení demolicí mostu, dočasným zatrubněním v délce 1 roku a následnou výstavbou mostu v původních parametrech

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.

www.lesycr.cz

V rámci stavby nedojde k dotčení žádného dlouhodobého hmotného majetku s právem hospodaření Lesů ČR s.p., dojde ale k dotčení pozemku parc.č. 375/3, k.ú. Masečín, který je v majetku České republiky s právem hospodaření pro LČR, s. p.

Koncepce oprav mostů je následující:

- zachování stávající spodní stavby a vylepšení základových poměrů prostřednictvím mikropilot
- vybudování nové nosné konstrukce a mostního svršku
- mosty splňují požadavky normy ČSN 736201 na převedení návrhového průtoku, s výjimkou mostu přes Lesní potok, která je plánována obnovit ve stávajících parametrech.

K předložené koncepci máme následující připomínky:

1. Mostní objekty budou navrženy v souladu s ČSN 73 6201
2. Požadujeme prověřit prostorové a kapacitní poměry u mostu přes Lesní potok (k.ú. Štěchovice) z důvodu dodržení návrhového průtoku včetně volné výšky 0,5 m, v souladu s ČSN 73 6201
3. Ukončení staveb pod mostem (tj. přídlažby, nátoková a výtoková čela) bude z obou stran provedeno betonovým prahem v nivelitě dna z důvodu jednoznačného vymezení rozsahu investičního majetku, který je součástí mostu
4. V rámci provedení dlažeb pod mosty bude preferováno řešení, kdy nebude docházet ke změnám nivelity dna navazujícího toku
5. Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce
6. Správě toku budou předloženy projektové dokumentace pro další stupeň řízení. Projektové dokumentace objektů budou obsahovat zejména řešení a provedení průtočného profilu pod mosty včetně navazujících přídlažeb, podélná profil mostu, způsob převedení vody během výstavby, havarijní a povodňový plán stavby, hydrotechnické výpočty kapacity mostů včetně započtení ztrát na nátok a výtok a možného ovlivnění vzdutím z navazujícího recipientu atd.
7. Před vydáním stavebního povolení požadujeme uzavření nájemní smlouvy (na dobu od započetí prací do doby vkladu uzavření služebnosti) a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Po dokončení stavby dojde ke geodetickému zaměření trvalého záboru na pozemku parc. č. 375/3, k. ú. Masečín, návrh geometrického plánu nám bude předložen k



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ VLTAVY

Tyršova 1902, 256 01 Benešov, tel. +420 956954111, fax +420 317705619, ost54@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

odsouhlasení. Před kolaudací bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti. Ve věci přípravy smluv kontaktujte ing. Bláhovou, 956 954 224, e-mail: jitka.blahova@lesycr.cz

To vyjádření je vydáno k navržené koncepci a nenahrazuje vyjádření pro další stupně stavebního řízení.

Platnost vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

[02]
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Ing. Mojmíra Hillermanová

vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	10 -08- 2017
Č.j.:	3401/2017
Přílohy:	Ø
K vyřízení:	SDV
Rozdělil:	

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.



Ústav archeologické
památkové péče
středních Čech

Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10

tel: 274 817 993
praha@uappsc.cz

IČO: 49276433
DIČ: CZ 49276433

Bankovní spojení:
KB Praha – Město, č. ú. 40238021/0100

Pontex s.r.o.
Bezová 1658

147 14 Praha 4

Praze dne 24.7. 2017

Naše značka 3353/2017

Věc: Jíloviště, Vrané nad Vltavou, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Hradištko pod Mendíkem, Masečín, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou, okres Praha – západ - vyjádření k akci: „Liniová stavba – II/102 hr, Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, k.ú. Jíloviště, Vrané nad Vltavou, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Hradištko pod Mendíkem, Masečín, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou“

Vyjádření z hlediska archeologické památkové péče.

Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Z hlediska archeologické památkové péče **nemáme žádné námítky**, které by znemožnily provedení stavebních akcí a terénních úprav v zamýšleném rozsahu. Samozřejmě podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů památkového zákona.

Doporučujeme:

1. Sdělení **předpokládaného** termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz)
2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací (prostřednictvím formuláře *Oznámení o zahájení zemních prací* na www.uappsc.cz).
3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. **bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací**. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný **zemními pracemi je hrazen investorem**. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.

Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu.

**ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ
PÉČE STŘEDNÍCH ČECH**
příspěvková organizace Středočeského kraje
Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10
IČO: 49276433


Mgr. Irena Benková
ředitelka ÚAPPSC



Ústav archeologické
památkové péče
středních Čech

65/2

Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10

tel: 274 817 993
praha@uappsc.cz

IČO: 49276433
DIČ: CZ 49276433

Bankovní spojení:
KB Praha – Město, č. ú. 40238021/0100

Pontex, spol. s.r.o.
Bezová 1658

147 14 Praha 4

Praze dne 2.8. 2017

Naše značka 3436/2017

Věc: Jíloviště, Vrané nad Vltavou, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Hradištko pod Medníkem, Masečín, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou, okres Praha – západ - vyjádření k akci: „Reko silnice II/102, reko mostů ev.č. 102-007,008,010,012,013,014,017 v k.ú. Jíloviště, Vrané nad Vltavou, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Hradištko pod Medníkem, Masečín, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou“

Vyjádření z hlediska archeologické památkové péče.


Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Z hlediska archeologické památkové péče nemáme žádné námítky, které by znemožnily provedení stavebních akcí a terénních úprav v zamýšleném rozsahu. Samozřejmou podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů památkového zákona.

Doporučujeme:

1. Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz)
2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací (prostřednictvím formuláře *Oznámení o zahájení zemních prací* na www.uappsc.cz).
3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.

Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu.

**ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ
PÉČE STŘEDNÍCH ČECH**
příspěvková organizace Středočeského kraje
Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10
IČO: 49276433


Mgr. Irena Benková
ředitelka ÚAPPSC



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, v. v. i.

65/3

REFERÁT ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE

118 01 Praha 1 - Malá Strana, Letenská 4
tel.: +420 257 014 310, +420 257 531 855
e-mail: oznameni@arup.cas.cz

Ústav archeologické památkové péče
středních Čech
Nad Olšinami 3
100 00 PRAHA 10

Č.j.: ARUP - 7873/2017

V Praze 26. 7. 2017

Věc: Postoupení – žádost o vyjádření

DAVLE - ŠTĚCHOVICE (okr. PZ), rekonstrukce vozovky II/102, 7 mostů
(žadatel : Pontex ze dne 14. 7. 2017, do ARÚ doručeno 24. 7. 2017)

V příloze zasíláme výše uvedenou akci k vyřízení.

S pozdravem

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČO: 67985912 DIČ: CZ67985912
Mgr. Jan Mařík, Ph.D. v. r.

ředitel

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Vyřizuje: J. Drahotová
J. Drahotová

Přílohy: 1 – č.j. ARUP – 7873/2017

Na vědomí: Pontex s.r.o., Ing David Dvořáček, Bezová 1658, 147 14 Praha 4