

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava opěrné zídky a oplocení
Objekt :	areál SOUp Jílové- čelní strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 30-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ (3,10+2,105)*0,6*(2,65+3,0)/2 (35,5+35,35)*1,0*(2,15+2,5)/2	m3	173,55 8,82 164,73		
2	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	173,55		
3	151 10-1102.R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl. do 4m (3,10+2,105)*2,2*2 (35,66+35,5)* 2,65	m2	211,48 22,90 188,57		
4	151 10-1112.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	211,48		
5	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	173,55		
6	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m ;výkop na meziskládku 1 735 488 ;zpět pro zásyp 1 445 842	m3	318,13 173,55 144,58		
7	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m ;odvoz zeminy na skládku ;výkop 1 735 488 ;odečteme zeminu pro zásyp -1 445 842	m3	28,96 173,55 -144,58		
8	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4	m3	173,55		
9	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	28,96		
10	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním ;kubatura výkopu 1 735 488 ;odečteme konstr. základu -(3,10+2,105)*0,3*0,4 -(35,35+35,5)*1,0*0,4	m3	144,58 173,55 -0,62 -28,34		
11	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	28,96		
12	180 40-1299.R00	Úprava povrchu vč. osetí trávou (35,35+35,5)*0,6	m2	42,51 42,51		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
13	274 32-1321.R00	Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25) ;dle výkr D 1.1-04 (35,35+35,5)*1,5*0,4 ;dle výkr D 1.1-05 (3,10+2,105)*0,6*0,4	m3	43,76 42,51 1,25		
14	274 35-1215.R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (35,35+35,5)*0,4*2 (3,10+1,105)*0,4*2	m2	60,04 56,68 3,36		
15	274 35-1216.R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	60,04		
16	274 36-1821.R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 ;dle výkr D 1.1.-04 ;poz 01 3,48*0,888*8*(35,35+35,5)*0,001 ;poz 03 2,44*0,888*8*(35,35+35,5)*0,001 ;poz 04 (35,35+35,5)*0,617*12*0,001 ;dle výkr D 1.1-05 ;poz 05 2,35*0,888*4*(2,105+3,10)*0,001 ;poz 04 (2,105+3,10)*0,617*3*0,001	t	3,56 1,75 1,23 0,52 0,04 0,01		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
17	311 11-2330.RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 30 cm zalití tvárníc betonem C 20/25 ;dle výkr D1.1-04	m2	98,95		

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava opěrné zídky a oplocení
Objekt :	areál SOUp Jílové- čelní strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		35,35*(0,6+1,36)/2		34,64		
		35,5*(1,36+1,75)/2		55,20		
		;dle výkr D 1.1-05				
		(2,105+3,10)*1,75		9,11		
18	311 11-2350.RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 50 cm zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	35,43		
		(35,35+35,5)*0,5		35,43		
19	311 36-1821.R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505	t	0,75		
		;dle výkr D1.1-04				
		;poz 02				
		1,75/2*0,888*8*(35,35+35,5)*0,001		0,44		
		;poz 04				
		35,35*0,617*(2+8)/2*0,001		0,11		
		35,5*0,617*8*0,001		0,18		
		;dle výkr D1.1-05				
		;poz 04				
		(2,105+3,10)*0,617*7*0,001		0,02		
20	311 21-1126.R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	17,97		
		35,35*0,2*(0,6+1,36)/2		6,93		
		35,5*0,2*(1,36+1,75)/2		11,04		
21	311 21-1128.R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	17,97		
22	311 32-9001	Stabilizace kamene trny-6ks/m2	m2	89,85		
		35,35*(0,6+1,36)/2		34,64		
		35,5*(1,36+1,75)/2		55,20		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
23	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	43,77		
		72,955*0,6		43,77		
24	596 21-5025.R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2	m2	43,77		
25	564 66-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	43,77		
26	564 73-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	43,77		
27	592-45991	Dlažba zámková -dodávka	m2	44,21		
		43,773*1,01		44,21		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
28	953 90-9001	Patní plech Pz 170x170x5 vč. kotvení na chem.maltu + 4xM8	kpl	50,00		
		25+25		50,00		
29	952 90-2119	Úklid staveniště a chodníku	m2	77,95		
		(5,0+72,95)*1,0		77,95		
30	952 93-9001	Zavěšení původních vývěsních ploch	ks	2,00		
31	952 93-9002	Zpětná instalace pomníčku	kpl	1,00		
32	953 90-9015	Chráničky PVC vč. montáže	m	10,00		
33	953 90-9003	Dopravní značka vč. sloupku a podstavce	ks	2,00		
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
34	961 02-1311.R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	36,96		
		(3,10+72,955)*0,54*0,9		36,96		
35	962 02-2491.R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	42,67		
		(35,35+35,5)*0,50*(0,566+1,75)/2		41,02		
		3,10*0,54*(0,32+1,65)/2		1,65		
36	962 03-2314.R00	Bourání pilířů cihelných	m3	6,99		
		0,70*0,47*(1,53+0,15)		0,55		
		0,75*0,6*(3,38+3,63*2)		4,79		
		0,3*0,3*1,53*(6+6)		1,65		
37	963 01-2510.R00	Bourání krycí desky žlb. tl.15 cm	m3	9,50		
		4,63*0,64*0,15*7		3,11		
		4,615*0,64*0,15*7		3,10		
		0,44*0,44*15		2,90		
		0,85*0,62*0,15		0,08		
		0,9*0,75*0,15*3		0,30		

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava opěrné zídky a oplocení
Objekt :	areál SOUp Jílové- čelní strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	767 92-0820.R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 1,84*3,0	kus	5,52 5,52		
39	767 92-0840.R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2 4,793*2,10	kus	10,07 10,07		
40	767 91-4830.R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m 2,7+4,63*7+4,615*7	m	67,42 67,42		
41	990 01	Demontáž a uskladnění vývěsních ploch	ks	2,00		
42	990 02	Demontáž a uskladnění pomníčku	kpl	1,00		
43	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 72,955*0,6	m2	43,77 43,77		
44	113 10-7113.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	43,77		
45	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	268,01		
46	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 268,008*9	t	2 412,07 2 412,07		
47	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	268,01		
48	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 268,008*12	t	3 216,10 3 216,10		
49	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku sutí	t	268,01		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
50	998 15-1111.R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m 0,182+116,479+166,168	t	318,45 282,83		
		35,266+0,15+0,206		35,62		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
51	711 11-2001.RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku 35,35*(0,6+1,36)/2	m2	89,85 34,64		
		35,5*(1,36+1,75)/2		55,20		
52	711 12-2131.RZ1	Izolace proti vlhkosti svis.nátěr asfalt. za horka 1x nátěr - včetně dodávky AO SI 85	m2	89,85		
53	711 48-2001.R00	Izolační systém Tefond, jednoduchý spoj, svisle	m2	89,85		
54	283-23113	Fólie nopová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm 89,8455*1,1	m2	98,83 98,83		
55	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,75		
Celkem za		711 Izolace proti vodě				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
56	764 43-0259	Oplechování zdí ze Zn plechu, rš 600 mm nalepení Enkolitem 35,35+35,5	m	70,85 70,85		
57	998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
58	767 91-9001	Plotový panel Pz vel. 1300x1500mm vč. upevnění 2,0+23+24	kpl	49,00 49,00		
59	767 91-9002	Sloupek plotový Jakl 50x50mm výšky 1600mm Pz vč upevnění 25+25	ks	50,00 50,00		
60	767 91-9003	Vrata vjezdová dvoukřídlá Pz vel.4793x2100mm vč.kování, zámku a osazení	kpl	1,00		
61	767 91-9004	Vrata uliční dvoukřídlá Pz vel.2100x2860mm vč.kování, zámku a osazení	kpl	1,00		
62	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,65		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 783		Nátěry				
63	783 20-1821.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením ;stávající lč.240 u vjezdu-uliční pohled 0,845*2,3*2	m2	3,89 3,89		
64	783 90-3811.R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	3,89		
65	783 90-4811.R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	3,89		
66	783 22-5400.R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	3,89		
67	783 22-6100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	3,89		
Celkem za		783 Nátěry				