




PŮDORYS




PODÉLNÝ ŘEZ V OSE MOSTU




ŘEZ VE STŘEDU POLE 2



ŘEZ VE LÍCI OPĚRY 01




ŘEZ VE LÍCI OPĚRY 03



POZNÁMKY:

- MOST JE VEDEN JAKO NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA KAT.ČÍSLO 45394/2-725
- PO CELOU DOBU STAVBY BUDE PROVÁDĚN PRŮBĚŽNÝ DOHLED NPJ, STAV PŮVODNÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PRŮBĚŽNĚ DOKUMENTOVÁN A ZAZNAMENÁN TAK, ABY BYLO MOŽNO DOTČENÉ KONSTRUKCE OBNOVIT V PŮVODNÍM TVARU
- ZAHÁJENÍ VÝKOPOVÝCH A DEMOLIČNÍCH PRACÍ BUDE PŘEDEM ODSOUHLASENO ODPOVĚDNÝM ZÁSTUPCEM NPJ
- DEMOLIČNÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT VŽDY POUZE V MINIMÁLNÍM NUTNÉM ROZSAHU A V NÁVÁZNOSTI NA SKUTEČNÝ STAV KONSTRUKCE ZJIŠTĚNÝ PO JEJÍM ODKRYTÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO DETAILNÍ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU JAKO PODKLADU PRO NÁSLEDNÉ PRÁCE NA OBNOVĚ KONSTRUKCE
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO VYTÝČENÍ A OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, PŘÍPADNĚ JEJICH PŘELOŽKY, PAKLIŽE BUDOU V KOLIZI SE STAVBOU (S OHLEDEM NA ZASTIŽENÝ STAV SE V RÁMCI PROJEKTU PŘELOŽKY NEPŘEDPOKLÁDAJÍ)
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDOU KLENBY MOSTU PODEPŘENY NEAKTIVOVANÝM DŘEVĚNÝM PODBEDNĚM, KTERÉ BUDE NA KONSTRUKCI PONECHÁNO AŽ DO DOKONČENÍ VOZOVKY NA MOSTĚ
- HORNÍ POVRCH ZDIVA KLENBY POD IZOLACÍ BUDE V RÁMCI VÝKOPOVÝCH PRACÍ OČIŠTĚN A NAHRUBO VYROVNÁN. NÁSLEDNĚ BUDE OPATŘEN OCHRANNOU VRSTVOU TAK, ABY JEHO NEROVNOSTMI NEDOŠLO K POŠKOZENÍ HYDROIZOLACE
- PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE PŮVODNÍ KAMENNÉ ZDIVO VYZÍSKANÉ PŘI BOURÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ MOSTU BUDE OČIŠTĚNO A ZNOVU VYUŽITO K OPRAVÁM PŮVODNÍHO ZDIVA MOSTU, RESP. KE ZŘÍZENÍ NOVĚ NAVRHOVANÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (ČELNÍ ZDI, DOZDÍVKY OPĚRY 03 APOD.)
- VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ, PŘÍPADNĚ MALOU MECHANIZACÍ Z PŘEDPOLÍ MOSTU. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ DOJÍT K ZATĚŽOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KLENBY VÝRAZNĚ NESYMETRICKÝM JEDNOSTRANNÝM ZATÍŽENÍM NEBO DOKONCE MECHANIZACÍ PŘI ODTĚŽENÍ ČÁSTI ZÁSYPU. MAXIMÁLNÍ ROZDÍL V ÚROVNI ZÁSYPU NAD JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI KLENBY NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 400mm!



- VÝKOPOVÉ A DEMOLIČNÍ PRÁCE BUDOU KOORDINOVÁNY S DALŠÍMI PRACEMI V AREÁLU TVRZE HRADENÍN, ZEJMÉNA S OPRAVOU BUDOVY ČP.13, VÝSTAVBOU NOVÉ VSTUPNÍ BRÁNY A PLÁNOVANOU ÚPRAVOU POLYGONÁLNÍ BAŠTY

Č.	DATUM	POPIS REVIZE	AUTOR

OBJEDNATEL STAVBY:	Regionální muzeum v Kolíně Karlovo náměstí 8 280 02 Kolín	Realizace:
		DATUM: PODPIS:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK				VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV			
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ							
E-MAIL: MICHAL.DRAHORAD@FSV.CVUT.CZ				IČ: 01201654			
ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLA		HIP	
ING. DRAHORAD		ING. DRAHORAD		ING. DRAHORAD		ING. DRAHORAD	
KATASTRÁLNÍ OZEMÍ:		HRADENÍN		OBEC:		PLAŇANY	
KRAJ:		STŘEDOČESKÝ		ČÍSLO ZAKÁZKY		2018-020	
DOKUMENTACE		DSP+PPPS		MĚŘÍTKO		1:50	
DATUM		08/2018		POČET FORMÁTŮ		BxA4	
OBSAH PŘÍLOHY		SOUPRAVA		ČÁST		ČÍSLO PŘÍLOHY	
VÝKOPOVÝ PLÁN A SCHÉMA DEMOLICE		-		-		08	
DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SPOLEČNOSTI S PŘÍLOHOU O DĚLO, VÝKRES, ČI JEHO ČÁSTI, MŮŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINAK ZPŘEDÁN MIMOŠTÁTNÍM POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASE PRACOVATELE DOKUMENTACE							