

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD

**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2018

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP, KZP, veškeré zkoušky nutné pro provedení a předání díla 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP, KZP, veškeré zkoušky nutné pro provedení a předání díla 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY IČ pro DIO 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytyčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby : Náklady správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele. 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení hranice staveniště, vč. vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	029113	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu do katastrální mapy a její digitalizace 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
7	029113	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY geodetické sledování v průběhu stavby 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
8	02940R		OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE DÁLNICE PŘED A PO STAVBĚ 1=1.000 [A] Cenová soustava: -	KPL	1,000		
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-z-PDPS pro všechny SO 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
10	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Skutečné provedení stavby pro všechny SO 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
17 139 00
III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD

Objekt:
SO 000
Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:
SO 000
Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	02945R		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN 1=1.000 [A] Cenová soustava: -	KPL	1,000		
12	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace přilehlých nemovitostí, ploch, okolí a konstrukcí 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
13	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Označení stavby dle směrnic investora 2=2.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000		
14	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ - Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů - Vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD

**Objekt:** SO 001 Demolice stávajícího mostu

**Rozpočet:** SO 001 Demolice stávajícího mostu

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 546,34

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2018

**Datum vypracování nabídky:**

# POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
 Objekt: SO 001 Demolice stávajícího mostu  
 Rozpočet: SO 001 Demolice stávajícího mostu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 11130+125738+121108 1386,000*0,100*2,0+368,640*2,0+(324,720-277,200)*2,0=1 109.520 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	1 109,520		
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU 113138+113338 28,152*2,4+25,200*2,4=128.045 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	128,045		
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV 113524 110,400*0,096=10.598 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	10,598		
4	015141R		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ARMOVANÉHO BETON Z DEMOLIC 966118+966168A+966168B+967168 311,220*2,5+280,592*2,5+262,362*2,5+15,391*2,5=2 173.913 [A] Cenová soustava: -	T	2 173,913		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
5	11130		SEJMUTÍ DRNU Včetně odvozu na skládku	M2	1 386,000		

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 001 Demolice stávajícího mostu  
**Rozpočet:** SO 001 Demolice stávajícího mostu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- tl. min. 100 mm - kompletně pro celou stavbu (všechny objekty) $(245,000+100,000+245,000+225+160+180)*1,2=1\,386.000\text{ [A]}$ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
6	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Uvažovaná tl. 255 mm (chodníky) Vč. odvozu - veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele $55,2*1*0,255*2=28.152\text{ [A]}$ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	28,152		
7	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Uvažovaná tl. 50 mm (vozovka) Vč. odvozu - veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele $8,400*60,000*0,050=25.200\text{ [A]}$ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	25,200		
8	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM Vč. odvozu - veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele $55,2*2=110.400\text{ [A]}$ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	110,400		
9	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	162,288		

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 001 Demolice stávajícího mostu  
**Rozpočet:** SO 001 Demolice stávajícího mostu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dalších 15 km - uvažovaná hmotnost 96 kg/m Vč. odvozu - veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele $55,2*2*98/1000*15=162.288$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
10	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Uvažovaná tl. 205 mm Vč. odvozu a likvidace (recyklace) nebo dle pokynů objednatele - veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele $8,400*60,000*0,205=103.320$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	103,320		
11	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM Tl. 200 mm - včetně odvozu na skládku pro zpětné použití (odvoz a uložení přebytečné ornice vč. všech poplatků) - kompletně pro celou stavbu (všechny objekty) $(344+435+230+305+39)*1,2*0,200=324.720$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	324,720		
12	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Ochranné souvrství vozovky pod mostem během demolice - definitivní odstranění (vč. geotextilie a případné separace od vybouraného materiálu) $(2,000+26,000+2,000)*(2,000+11,360+2,000)*0,800=368.640$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	368,640		
13	12573A		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	184,320		



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD

Objekt:SO 001 Demolice stávajícího mostu

Rozpočet:SO 001 Demolice stávajícího mostu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Ochranné souvrství vozovky pod mostem během demolice - přemístění do vedlejšího pruhu (vč. geotextilie) (2,000+26,000+2,000)*(2,000+11,360+2,000)*0,800/2=184.320 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
14	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 324,720-277,200=47.520 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	47,520		
1			<b>Zemní práce</b>				
2			<b>Základy</b>				
15	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE Ochranné souvrství vozovky pod mostem během demolice - rozprostření dvojité geotextilie (2,000+26,000+2,000)*(2,000+11,360+2,000)=460.800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	460,800		
2			<b>Základy</b>				
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
16	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Ochranné souvrství vozovky pod mostem během demolice - rozprostření ochranné vrstvy (recyklát, štěrkodrt', zemina ...) - tl. min. 800 mm (2,000+26,000+2,000)*(2,000+11,360+2,000)*0,800=368.640 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	368,640		
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD

Objekt:SO 001 Demolice stávajícího mostu

Rozpočet:SO 001 Demolice stávajícího mostu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						
17	742Z00R		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN Odpojení elektrického ohradníku  1=1.000 [A]  Cenová soustava: -	KPL	1,000		
7	Přidružená stavební výroba						
9	Ostatní konstrukce a práce						
18	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM  Vč. odvozu a likvidace (kovošrot) nebo dle pokynů objednatele - výzisk náleží objednateli - veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele  55,2*2=110.400 [A]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	110,400		
19	9113B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM  Demontáž svodidel (pod mostem) před demolicí mostu - vč. dočasného uložení nebo dle instrukcí objednatele - veškerý demontovaný materiál je v majetku objednatele  12+10+12=34.000 [A]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	34,000		
20	9113C3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM  Vč. odvozu a likvidace (kovošrot) nebo dle pokynů objednatele - výzisk náleží objednateli	M	164,660		

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 001 Demolice stávajícího mostu  
**Rozpočet:** SO 001 Demolice stávajícího mostu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele 49,000+41,660+49,000+25,000=164.660 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
21	9114B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM  Demontáž svodidel (pod mostem) před demolicí mostu - vč. dočasného uložení nebo dle instrukcí objednatele - veškerý demontovaný materiál je v majetku objednatele 12+10+12=34.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	34,000		
22	9115C3		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM  Vč. odvozu a likvidace (kovošrot) nebo dle pokynů objednatele - výzisk náleží objednateli - veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele 2+2=4.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	4,000		
23	911FB3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM  Demontáž svodidel (pod mostem) před demolicí mostu - vč. dočasného uložení nebo dle instrukcí objednatele - veškerý demontovaný materiál je v majetku objednatele 12+10+12=34.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	34,000		
24	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	18,000		

# POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 001 Demolice stávajícího mostu  
**Rozpočet:** SO 001 Demolice stávajícího mostu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vč. odvozu a likvidace (kovošrot) nebo dle pokynů objednatele - výzisk náležitosti objednateli - veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele 18=18.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
25	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ Vč. odvozu a likvidace (kovošrot) nebo dle pokynů objednatele - výzisk náležitosti objednateli - veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele 8=8.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	8,000		
26	966118		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM Odstranění nosníků včetně rozrušování dle ustanovení TZ - vč. případného přesouvání materiálu z demolic 1,890-0,255-0,5=1.135 [A] (1,000*0,25+1,150*0,25+1,000*0,25)*8*49,400=311.220 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	311,220		
27	966168	A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM Ochranný a vyrovnávací beton - uvažová tl. 500 mm - vč. případného přesouvání materiálu z demolic 49,400*11,360*0,500=280.592 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	280,592		
28	966168	B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM Demolice spodní stavby	M3	262,362		

## POLOŽKY ROZPOČTU

<b>Stavba:</b>	<b>17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1_PD</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 001 Demolice stávajícího mostu</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>SO 001 Demolice stávajícího mostu</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Průvlaky 1,000*1,800*11,300*2=40.680 [A] Pilíře 3,14*(0,500*0,500)*4,000*3+3,14*(0,500*0,500)*4,500*3=20.018 [B] Základy pilířů 0,900*2,400*11,300*2=48.816 [C] Opěry (1,750*1,800+0,650*1,700)*11,300+(1,750*1,800+0,650*1,730)*11,300=96.383 [D] Základy opěr 2,300*1,005*11,300*2=52.240 [E] Křídla 3,250m2*0,650*2=4.225 [F] Celkem A+B+C+D+E+F=262.362 [G] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
29	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM Odstranění příčných a podélných dobetonávek mezi nosníky - vč. případného přesouvání materiálu z demolic 0,200*0,250*49,400*2+0,200*1,150*4*11,360=15.391 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	15,391		
30	96785		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚŘŮ Vybourání stávajících mostních závěrů - vč. odvozu, uložení na skládku (kovošrot apod.) a veškerých poplatků 2*8,400=16.800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	16,800		
31	96786		VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Vybourání stávajících mostních závěrů - vč. odvozu, uložení na skládku (kovošrot apod.) a veškerých poplatků	KUS	48,000		



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 001 Demolice stávajícího mostu  
**Rozpočet:** SO 001 Demolice stávajícího mostu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			8*6=48.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD

**Objekt:** SO 103 Úprava komunikace

**Rozpočet:** SO 103 Úprava komunikace

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 165,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2018

**Datum vypracování nabídky:**

# POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
 Objekt: SO 103 Úprava komunikace  
 Rozpočet: SO 103 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 113328+123738 317,639*1,9+217,151*2,0=1 037.816 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	1 037,816		
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU 113138 64,766*2,4=155.438 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	155,438		
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV 113148 159,279*2,3=366.342 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	366,342		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Uvažovaná tl. 50 mm - včetně odvozu a uložení na skládce (věci zhotovitele) - veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele	M3	64,766		



### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

17 139 00
III/1024
Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD
SO 103
Úprava komunikace
SO 103
Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div> <div>Řitka</div> <div>(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*9,160=678.884 [A]</div> <div>Čisovice</div> <div>34,763*9,160=318.429 [B]</div> <div>Příbram</div> <div>298,000=298.000 [C]</div> <div>Celkem</div> <div>(A+B+C)*0,050=64.766 [D]</div> </div> <div> Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny </div> </div>				
5	113148		<div> <div> ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM   Uvažovaná tl. 120 mm  - včetně odvozu a uložení na skládce (věci zhotovitele)  - veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele </div> <div> <div> <div>Řitka</div> <div>(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*9,454=700.674 [A]</div> <div>Čisovice</div> <div>34,763*9,454=328.649 [B]</div> <div>Příbram</div> <div>298,000=298.000 [C]</div> <div>Celkem</div> <div>(A+B+C)*0,120=159.279 [D]</div> </div> <div> Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny </div> </div> </div>	M3	159,279		
6	113328		<div> <div> ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM   Uvažovaná tl. 200 mm  - včetně odvozu a uložení na skládce (věci zhotovitele)  - veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele </div> </div>	M3	317,639		

### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

17 139 00
III/1024
Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD
Úprava komunikace
Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Řitka (7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*11,850=878.251 [A] Čisovice 34,763*11,850=411.942 [B] Příbram 298,000=298.000 [C] Celkem (A+B+C)*0,200=317.639 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
7	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Uvažovaná tl. 100 mm - včetně odvozu a zajištění recyklace (věci zhotovitele) - veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele Řitka (7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*9,045=670.361 [A] Čisovice 34,763*9,045=314.431 [B] Příbram 298,000=298.000 [C] Celkem (A+B+C)*0,100=128.279 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	128,279		
8	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Pro rozšíření svahu a krajnice po odhumusování Čisovice (4,000+23,255+49,201+25,365+7,465+15)*1,410=175.243 [A] Řitka (4+22,900+43,56+1,120+1,120+11,65+17,865)*0,410=41.908 [B] Celkem A+B=217.151 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	217,151		

## POLOŽKY ROZPOČTU

<b>Stavba:</b>	<b>17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1_PD</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 103 Úprava komunikace</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>SO 103 Úprava komunikace</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	125738		<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</p> <p>Zemina vhodná nebo podm. vhodná dle ČSN 73 6133</p> <p>Čisovice  <math>(4,000+23,255+49,201+25,365+7,465+15)*0,108=13.423</math> [A]            Řitka  <math>(4+22,900+43,56+1,120+1,120+11,65+17,865)*0,146=14.923</math> [B]            Celkem            A+B=28.346 [C]            Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	28,346		
10	17120		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>123738  <math>217,151=217.151</math> [A]            Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	217,151		
11	173103		<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS</p> <p>Zemina vhodná nebo podm. vhodná dle ČSN 73 6133, 95%PS</p> <p>Čisovice  <math>(4,000+23,255+49,201+25,365+7,465+15)*0,108=13.423</math> [A]            Řitka  <math>(4+22,900+43,56+1,120+1,120+11,65+17,865)*0,146=14.923</math> [B]            Celkem            A+B=28.346 [C]            Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	28,346		
12	17380		<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Rozšíření svahu štěrkodrtí ŠDA 0-63 ID=0,85-0,90</p> <p>Čisovice  <math>(4,000+23,255+49,201+25,365+7,465+15)*1,310=162.815</math> [A]            Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	162,815		



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 103 Úprava komunikace  
**Rozpočet:** SO 103 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	17390		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ Nezpevněná krajnice, R-materiál tl. 100 mm  Řitka (4+22,900+43,56+1,120+1,120+11,65+17,865)*0,140=14.310 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	14,310		
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Požadováno Edef,2 na zemní pláni (povrch aktivní zóny min. 45 MPa  Řitka (7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*13,900=1 030.185 [A] Čisovice 34,763*13,900=483.206 [B] Příbram 298,000=298.000 [C] Celkem (A+B+C)=1 811.391 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 811,391		
1			<b>Zemní práce</b>				
5			<b>Komunikace</b>				
15	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM Směs stmelená cementem SC C8/10 120 mm ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14227-1  Řitka (7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*9,455=700.748 [A] Čisovice 34,763*9,455=328.684 [B] Příbram 298,000=298.000 [C] Celkem (A+B+C)=1 327.432 [D]	M2	1 327,432		

## POLOŽKY ROZPOČTU

<b>Stavba:</b>	<b>17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1_PD</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 103 Úprava komunikace</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>SO 103 Úprava komunikace</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
16	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD min 200 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 Řitka $(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*11,850=878.251$ [A] Čisovice $34,763*11,850=411.942$ [B] Příbram $298,000=298.000$ [C] Celkem $(A+B+C)*0,200=317.639$ [D]	M2	317,639		
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
17	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Postřík infiltrační emulzní PI-C 0,6 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808 Řitka $(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*9,330=691.484$ [A] Čisovice $34,763*9,330=324.339$ [B] Příbram $298,000=298.000$ [C] Celkem $(A+B+C)=1\ 313.823$ [D]	M2	1 313,823		
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
18	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Postřík spojovací emulzní modifikovaný PS-CP 0,35 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808	M2	2 590,626		

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD

Objekt:

SO 103 Úprava komunikace

Rozpočet:

SO 103 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>Řitka</div> <div>(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*9,160=678.884 [A]</div> <div>Čisovice</div> <div>34,763*9,160=318.429 [B]</div> <div>Příbram</div> <div>298,000=298.000 [C]</div> <div>Celkem</div> <div>(A+B+C)=1 295.313 [D]</div>				
			<div>Řitka</div> <div>(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*9,100=674.437 [E]</div> <div>Čisovice</div> <div>34,763*9,100=316.343 [F]</div> <div>Příbram</div> <div>298,000=298.000 [G]</div> <div>Celkem</div> <div>(A+B+C)=1 295.313 [H]</div>				
			<div>SUMA</div> <div>D+H=2 590.626 [I]</div> <div>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</div>				
19	574B34		<div>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S</div> <div>TL. 40MM</div> <div>Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy modifikovaný ACO 11+ PmB 45/80-65 40 mm</div> <div>ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1</div> <div>Řitka</div> <div>(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*9,055=671.102 [A]</div> <div>Čisovice</div> <div>34,763*9,055=314.779 [B]</div> <div>Příbram</div> <div>298,000=298.000 [C]</div> <div>Celkem</div> <div>(A+B+C)=1 283.881 [D]</div> <div>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</div>	M2	1 283,881		

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD

Objekt:SO 103 Úprava komunikace

Rozpočet:SO 103 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	574D56		<div>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM</div> <div>Asfaltový beton pro ložní vrstvy modifikovaný ACL 16+ PmB 25/55-60 60 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1</div> <div>Řitka</div> <div>(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*9,160=678.884 [A]</div> <div>Čisovice</div> <div>34,763*9,160=318.429 [B]</div> <div>Příbram</div> <div>298,000=298.000 [C]</div> <div>Celkem</div> <div>(A+B+C)=1 295.313 [D]</div> <div>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</div>	M2	1 295,313		
21	574F46		<div>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM</div> <div>Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 50 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1</div> <div>Řitka</div> <div>(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*9,265=686.666 [A]</div> <div>Čisovice</div> <div>34,763*9,265=322.079 [B]</div> <div>Příbram</div> <div>298,000=298.000 [C]</div> <div>Celkem</div> <div>(A+B+C)=1 306.745 [D]</div> <div>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</div>	M2	1 306,745		
5	Komunikace						

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 103 Úprava komunikace  
**Rozpočet:** SO 103 Úprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ $49,000+41,660+49,000+25,000=164.660$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	164,660		
23	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA $22=22.000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	22,000		
24	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Vodorovné dopravní značení na mostě - provizorní Krajiní vodící proužky $(7,620+10,495+31,305+17,555+17,635+80,100)*0,250*2=82.355$ [A] Plná středová čára $(7,620+10,495+31,305+17,555+17,635+80,100)*0,125=20.589$ [B] Celkem $A+B=102.944$ [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	102,944		
25	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Vodorovné dopravní značení na mostě - konečné Krajiní vodící proužky $(7,620+10,495+31,305+17,555+17,635+80,100)*0,250*2=82.355$ [A] Plná středová čára $(7,620+10,495+31,305+17,555+17,635+80,100)*0,125=20.589$ [B] Celkem $A+B=102.944$ [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	102,944		





Stavba:	17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1_PD
Objekt:	SO 103 Úprava komunikace
Rozpočet:	SO 103 Úprava komunikace

**Celkem:** \_\_\_\_\_

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD

**Objekt:** SO 151 Chodník podél komunikace vpravo

**Rozpočet:** SO 151 Chodník podél komunikace vpravo

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 165,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2018

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD

Objekt:
SO 151 Chodník podél komunikace vpravo

Rozpočet:
SO 151 Chodník podél komunikace vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Požadováno Edef,2 min. 30 MPa při poměru Edef,2/Edef,1 = max. 2,5 165,70m2+65,80m2=231.500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	231,500		
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
2	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' 0-32, třída A ŠDA 0-32 min. 200 ČSN 73 6126, ČSN EN 13285 165,70m2+65,80m2=231.500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	231,500		
3	56341		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM Pískové lože fr. 2-4 L 30 mm ČSN 73 6126, ČSN EN 13285 165,70m2+65,80m2=231.500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	231,500		
4	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba DL 60 mm ČSN 73 6131-1 165,70m2+65,80m2=231.500 [A] (5,000*0,400+0,800*1,450)*2*-1=-6.320 [B] A+B=225.180 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	225,180		

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 151 Chodník podél komunikace vpravo  
**Rozpočet:** SO 151 Chodník podél komunikace vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba DL 60 mm ČSN 73 6131-1 $(5,000*0,400+0,800*1,450)*2=6.320$ [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	6,320		
5	<b>Komunikace</b>						
9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						
6	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Ocelové silniční dvojmadlové zábradlí - kompletní provedení viz. TZ - kotveno do betonových patek - kotvení ocelovými dodatečně vlepenými chemickými kotvami přes patní plechy - výška 1,10 m - navázání na zábradlí na mostě SO 201 $7,000+1,000*18+8,500=33.500$ [A] $5,000+16,700+9,500+18,500+11,200+2,700+4,000+3,500+6,000=77.100$ [B] $A+B=110.600$ [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	110,600		
7	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Podél zeleně $7,000+1,000*18+8,500=33.500$ [A] $5,000+16,700+9,500+18,500+11,200+2,700+4,000+3,500+6,000=77.100$ [B] $A+B=110.600$ [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	110,600		
8	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	110,600		



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 151 Chodník podél komunikace vpravo  
**Rozpočet:** SO 151 Chodník podél komunikace vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Podél vozovky				
			7,000+1,000*18+8,500=33.500 [A]				
			5,000+16,700+9,500+18,500+11,200+2,700+4,000+3,500+6,000=77.100 [B]				
			A+B=110.600 [C]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD

**Objekt:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

**Rozpočet:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 302,60

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2018

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 131738 112,704*2,000=225.408 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	225,408		
2	015112		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 131838 112,704*2,000=225.408 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	225,408		
3	015113		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 131938 525,954*2,200=1 157.099 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	1 157,099		
4	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Převzetí základové spáry geologem stavby - kontrola souladu s IGP 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Projekt sledování a údržby mostu 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD

Objekt:
SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Rozpočet:
SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Výpočet zatížitelnosti vč. vyhodnocení 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
7	112038		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM Kompletní odstranění vč. likvidace a veškerých nákladů s tím spojených 3=3.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	3,000		
8	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Pro zásyp základů z vytěžené zeminy (20,283+4,861+4,836+18,085)*17,500=841.138 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	841,138		
9	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Umístění na mezideponii pro zpětné použití na zásyp základů - odhad projektanta (52,82%) (20,283+4,861+4,836+18,085)*17,500=841.138 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	841,138		
10	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	112,704		



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odhad projektanta (7,08% z celkového objemu ... tzn. 15% z nepoužitelné zeminy) Výkopy $(35,400+10,350)m^2 \cdot 17,500 = 800.625$ [A] $(35,250+10)m^2 \cdot 17,500 = 791.875$ [B] Pro zpětný zásyp základu $(20,283+4,861+4,836+18,085) \cdot 17,500 \cdot -1 = -841.138$ [C] $(A+B+C)/100 \cdot 15 = 112.704$ [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	131838		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM - odhad projektanta (7,08% z celkového objemu ... tzn. 15% z nepoužitelné zeminy) Výkopy $(35,400+10,350)m^2 \cdot 17,500 = 800.625$ [A] $(35,250+10)m^2 \cdot 17,500 = 791.875$ [B] Pro zpětný zásyp základu $(20,283+4,861+4,836+18,085) \cdot 17,500 \cdot -1 = -841.138$ [C] $(A+B+C)/100 \cdot 15 = 112.704$ [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	112,704		
12	131938		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM - odhad projektanta (33,03% z celkového objemu ... tzn. 70% z nepoužitelné zeminy) Výkopy $(35,400+10,350)m^2 \cdot 17,500 = 800.625$ [A] $(35,250+10)m^2 \cdot 17,500 = 791.875$ [B] Pro zpětný zásyp základu $(20,283+4,861+4,836+18,085) \cdot 17,500 \cdot -1 = -841.138$ [C] $(A+B+C)/100 \cdot 70 = 525.953$ [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	525,954		
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	751,363		



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			751,363=751.363 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
14	17411		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Zásyp před opěrou a za opěrou do úrovně těsnící vrstvy - použit odtěžený materiál - specifikace viz. čl. 4,5 TZ - zásyp základu ČSN 73 6244, čl. 5.1 - hutnění a´ 300 mm před zhutněním (20,283+4,861+4,836+18,085)*17,500=841.138 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	841,138		
15	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M Tl. 200 mm - včetně přivezení z dočasné skládky - kompletně pro celou stavbu (všechny objekty) (245,000+100,000+245,000+225+160+180)*1,2=1 386.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 386,000		
16	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI - kompletně pro celou stavbu (všechny objekty) (245,000+100,000+245,000+225+160+180)*1,2=1 386.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 386,000		
1			<b>Zemní práce</b>				
2			<b>Základy</b>				
17	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Odvodnění rubu opěr drenáží DN150 SN8	M	33,400		

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vyvedena přes křídlo na zpevněný svah (2,000+12,700+2,000)*2=33.400 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
18	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) Obsyp drenáže mezerovitým betonem 0,400*0,400*10,100*2=3.232 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	3,232		
19	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) Spojení odvodňovacích trubiček podélným žebrem z drenážního polymerního betonu dle TKP18 - v místě trubiček a odvodňovačů žebro rozšířeno 34,570*0,150*0,040+0,600*0,400*0,040*(4+6)=0.303 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,303		
20	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Ochrana zasypaných ploch netkanou geotextilií (600 g/m2) (7,665+4,230+3,840+0,910+7,165+5,15+3,470+0,995)*10,100=337.593 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	337,593		
21	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 Pod opěry a křídla Základy C30/37-XF3, XA1 Patní prahy Základy C30/37-XF4, XD3	M3	141,225		

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1_PD
Objekt:	SO 201 Most ev. č. 1024-1_PD
Rozpočet:	SO 201 Most ev. č. 1024-1_PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pod opěry a křídla 5,500*0,955*12,11*2=127.216 [A] Patní prahy 0,500*1,100*14,150+0,500*0,880*14,150=14.009 [B] Celkem A+B=141.225 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
22	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE  Těsnící vrstva ČSN 73 6244, čl. 5.2 Ochránění izolační geomembrány netkanou ochranou geotextilií (0,300+9,174)*10,100+(0,362+8,422)*10,100=184.406 [A] A*2=368.812 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	368,812		
23	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE  Těsnící vrstva ČSN 73 6244, čl. 5.2 - hydroizolační geomembrána s min. pev. 20 kN/m (0,300+9,174)*10,100+(0,362+8,422)*10,100=184.406 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	184,406		
2	Základy						
3	Svislé konstrukce						
24	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY  Římsy kotveny kotvami do vývrtu 6 kg/ks a´ 1 m 104 ks*6,0 kg=624.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KG	624,000		
25	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	50,960		

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Monolitické, železobetonové, nášlap 150 mm Římsy C 30/37-XF4, XD3 Včetně bednění, výplně a těsnění prac. a dilat. spar včetně jejich zřízení, penetrace,další specifikace v TZ a dokumentaci Pravá římsa je chodníková šířky 1,55 m na povrchu se striáží Levá římsa šířky 0,8 m - na křídlech kotveny vystupující betonářskou výztuží (viz. pol. č. 333365) - včetně přípravy pro osazení chrániček $(0,650*0,300+0,220*0,500)*52,000=15.860$ [A] $(0,650*0,300+0,240*2,000)*52,000=35.100$ [B] A+B=50.960 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
26	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 $50,960*0,160=8.154$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	8,154		
27	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 Opěry vč. závěrných zdí a křídla C30/37-XF4, XD3 - vč. bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti dle TZ a dokumentace vč.ochrany geotextilií, vč.výplně a těsnění prac. a dilat. spar, letopočtu vlysem do bednění a dalších specifikovaných náležitostí	M3	525,485		

# POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
 Objekt: SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD  
 Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			O1 (1,500*5,833+0,600*1,100+0,600*3,375-0,270*0,319)*12,110=137.429 [A] K1 vlevo (5,000*(5,725+2,440)-1,450*2,440+4,500*3,000/2+4,500*0,900)*1,000=48.087 [B] K1 vpravo (5,000*(5,975+2,437)-1,450*2,437+4,520*3,013/2+4,520*0,900)*1,000=49.404 [C] O2 (1,500*6,037+1,000*2,000+1,000*1,000+0,600*2,418-0,270*0,319+0,450*0,500)*12,110=165.243 [D] K2 vlevo (5,000*(6,906+2,581)-(0,700+0,600)*2,581+5,500*3,667/2+5,500*0,900)*1,000=59.114 [E] K2 vpravo (5,000*(6,205+2,581)-1,45*2,581+5,609*3,739+5,609*0,900)*1,000=66.208 [F] Celkem A+B+C+D+E+F=525.485 [G] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
28	333326		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 Podložiskové bloky C35/45-XF4, XD3 - vč.bednění, nátěru a dokumentace a dalších specifikovaných náležitostí 0,800*0,800*0,220*4=0.563 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,563		
29	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10S05, B500B B500B v obvyklých profilech - odhad 200 kg/m3 - vč. vystupující betonářské výztuže pro kotvení říms na křídlech (525,485+0,563)*0,200=105.210 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	105,210		
3		Svislé konstrukce					

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	420324		<p>PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30</p> <p>Přechodová deska tl. 300 mm - C25/30-XF2</p> <p>5,125*0,300*12,000*2=36.900 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	36,900		
31	420365		<p>VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B</p> <p>Odhad 160 kg/m3 - vč. výztužného trnu opatřeného PKO</p> <p>36,900*0,160=5.904 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	T	5,904		
32	424A16		<p>SPŘAŽENÁ MOSTOVKA BETON - BETON SILNIČNÍ, ROZPĚTÍ DO 35M</p> <p>Prefa nosníky C55/65-XF2, XD1 Spřažená deska a příčníky C30/37-xf2, xd1 - vč.bednění, nátěru proti zemní vlhkosti dle TZ a dokumentace vč.výplně a těsnění prac. a dilat. spar a dalších specifikovaných náležitostí</p> <p>34,570*12,000=414.840 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M2	414,840		
33	42838		<p>KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE</p> <p>Kompletní provedení a dále dle ustanovení čl. 4.5 TZ</p> <p>12,000*2=24.000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M	24,000		
34	428733		<p>KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN, PEVNÉ</p> <p>Na OP1 s pevným uložením - vč. polymerbetonu mezi ložiskem a ložiskovým blokem viz. ustanovení v TZ</p>	KUS	4,000		

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			4=4.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
35	431125		SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)  Revizní schodiště š. 750 mm - kompletní provedení vč. veškerých úprav a doplňujících prací a dodávek - stupně+deska - C30/37-XF4, XD3 - podklad ze štěrkopísku viz. pol. 45157 - bet. lože viz. pol 451314  Stupně $0,270*0,180*0,857*(35+32)=2.791$ [A] Deska $0,3245*(35+32)*0,200=4.348$ [B] Celkem $A+B=7.139$ [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	7,139		
36	451312	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15  Podkladní beton C12/15-X0 - vč.bednění, nátěru (i spodní a horní ŽB desky) zasypaných ploch proti zemní vlhkosti dle TZ a dokumentace vč.ochrany geotextilií, vč.výplně a těsnění prac. a dilat. spar a dalších specifikovaných náležitostí $7,265*0,400*(0,200+12,110+0,200)+7,410*0,400*(0,200+12,110+0,200)=73.434$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	73,434		
37	451312	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15  Sokl z podkladního betonu C12/15-X0 - vč.bednění, nátěru (i spodní a horní ŽB desky) zasypaných ploch proti zemní vlhkosti dle TZ a dokumentace vč.ochrany geotextilií, vč.výplně a těsnění prac. a dilat. spar a dalších specifikovaných náležitostí $3,470*0,300*10,100*2=21.028$ [A]	M3	21,028		



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
38	451312	C	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15  Podkladní beton pod přechodovou desku - vč.bednění, nátěru (i spodní a horní ŽB desky) zasypaných ploch proti zemní vlhkosti dle TZ a dokumentace vč.ochrany geotextilií, vč.výplně a těsnění prac. a dilat. spar a dalších specifikovaných náležitostí $5,125*0,100*12,000*2=12.300$ [A]	M3	12,300		
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
39	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30  Betonové lože pod skluzy z bet. dílců a revizní schodiště - C25/30n-XF3 - uvažovaná tl. 200 mm  Skluzy $8,410*1,2*0,700*0,200=1.413$ [A] Schodiště $0,3245*(35+32)*0,200=4.348$ [B] Celkem A+B=5.761 [C]	M3	5,761		
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
40	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25  Betonové lože pod kamennou dlažbu - C20/25n-XF3 - uvažovaná tl. 100 mm  $((11,735+3,189+2,194+3,236+12,280)m2 *1,2*0,100)+((0,751+2,464+0,751+2,346)*12,735*0,100)=11.954$ [A]	M3	11,954		
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
41	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO  Podklad pod betonové lože	M3	4,348		

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
 Objekt: SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD  
 Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Schodiště $0,3245 \cdot (35+32) \cdot 0,200 = 4.348 \text{ [A]}$ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
42	45852	A	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO Ochranný zásyp s drenážní funkcí - ŠD 8-16 - specifikace viz. čl. 4,5 TZ - ČSN 73 6244, čl. 5.3 - hutnění a´ 300 mm před zhutněním $2,606 \cdot 10,100 + 3,656 \cdot 10,100 = 63.246 \text{ [A]}$ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	63,246		
43	45852	B	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO Samostatný přechodový klín - ochranný zásyp s drenážní funkcí - ŠD 0-32 - specifikace viz. čl. 4.5 TZ - ČSN 73 6244, čl. 5.6 - hutnění a´ 300 mm před zhutněním $4,221 \cdot 10,100 + 5,425 \cdot 10,100 = 97.425 \text{ [A]}$ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	97,425		
44	458573		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 Zásyp za opěrou nad úrovní těsnicí vrstvy - ČSN 73 6244, čl. 5.4 - specifikace viz. čl. 4,5 TZ - hutnění a´ 300 mm před zhutněním $27,179 \cdot 10,100 + 29,738 \cdot 10,100 = 574.862 \text{ [A]}$ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	574,862		

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45	46511		<b>DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH</b>  Skluz z betonových tvarovek (O2) - uvažovaná tl. 150 mm - lože vykázáno samostatně (viz. pol. č. 451314) $8,410 \times 1,2 \times 0,700 \times 0,150 = 1.060 \text{ [A]}$  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,060		
46	465512		<b>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</b>  Zpevnění svahů : před opěrami a podél opěr vlevo - kamenná dlažba tl. 200 mm do betonového lože C20/25n-XF3 tl. 100 mm (viz. pol. 45131A) - spáry MC 25 XF4 do výšky max. 35 mm pod horní líc kamene, jako „přírodní plochy“ (tzv. Naturstein) Přechodová oblast říms : Za koncem říms - kamenná dlažba tl. 200 mm do betonového lože 100 mm C20/25n-XF3 ( viz. pol. 45131A) - spárování MC 25 XF4 - dlažba třídy I dle ČSN 72 1860 - spáry do výšky max. 35 mm pod horní líc kamene, jako „přírodní plochy“ (tzv. Naturstein) $((11,735 + 3,189 + 2,194 + 3,236 + 12,280) \text{ m}^2 \times 1,2 \times 0,200) + ((0,751 + 2,464 + 0,751 + 2,346) \times 12,735 \times 0,200) = 23.909 \text{ [A]}$  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	23,909		
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>						
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>						
47	572214		<b>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</b>  Postřík spojovací emulzní s modif. asfaltem PS-EP 0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 $9.500 \times 34,570 = 328.415 \text{ [A]}$  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	328,415		

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	572742		DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 2,0KG/M2 Uzavírací asfaltový nátěr šířky 500 mm podél obou říms 52*2*0,5=52.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	52,000		
49	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 1IS TL. 40MM SMA 11 S PMB 45/80-60, pokládat s podrcením povrchu 1.5kg/m2 (viz. pol. č. 57621) 40mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-5 9.500*34,570=328.415 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	328,415		
50	575F65		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM MODIFIK MA 16 IV PMB 10/45-65 45 mm ČSN 73 6122, ČSN EN 13108-6 9.500*34,570=328.415 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	328,415		
51	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 Podrcený povrch 1,5 kg/m2 9.500*34,570=328.415 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	328,415		
5	<b>Komunikace</b>						
7	<b>Přidružená stavební výroba</b>						
52	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	1 021,188		

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD

Objekt:SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Rozpočet:SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>- Nátěr zasypaných ploch ALP+AIP</div> <div>- kotevně impreganční nátěr mostovky pod izolaci asf. pás.</div> <div>Opěry a základy</div> <div>(7,665+4,230+3,840+0,910+7,165+5,15+3,470+0,995)*10,100=337.593 [A]</div> <div>K1 vlevo</div> <div>(5,000*(5,725+2,440)-1,450*2,440+4,500*3,000/2+4,500*0,900)=48.087 [B]</div> <div>K1 vpravo</div> <div>(5,000*(5,975+2,437)-1,450*2,437+4,520*3,013/2+4,520*0,900)=49.404 [C]</div> <div>K2 vlevo</div> <div>(5,000*(6,906+2,581)-(0,700+0,600)*2,581+5,500*3,667/2+5,500*0,900)=59.114 [D]</div> <div>K2 vpravo</div> <div>(5,000*(6,205+2,581)-1,45*2,581+5,609*3,739+5,609*0,900)=66.208 [E]</div> <div>CELKEM</div> <div>A+B+C+D+E=560.406 [F]</div> <div>Mostovka</div> <div>(12,000+2*0,300)*(34,570+2*1,000)=460.782 [G]</div> <div>SUMA</div> <div>F+G=1 021.188 [H]</div> <div>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</div> </div>				
53	711112		<div> <div>IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI</div> <div>ASFALTOVÝMI PÁSY</div> <div>Rub opěr natavovanou pásovou izolací po úroveň drenáže</div> <div>(4,230+5,150)*10,100=94.738 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</div> </div>	M2	94,738		
54	711412		<div> <div>IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY</div> <div>Celoplošná natavovanými modifikovanými asfaltovými pásy tl. 5 mm</div> <div>(12,000+2*0,300)*(34,570+2*1,000)=460.782 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</div> </div>	M2	460,782		

### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

17 139 00
III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD
SO 201
Most ev. č. 1024-1\_PD
SO 201
Most ev. č. 1024-1\_PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY  Izolace pod římsami - chráněna celoplošně nataveným izolačním pásem s výztužnou kovovou vložkou $(0,506+0,300+2,023+0,300)*(52*2)=325.416$ [A]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	325,416		
56	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)  Natěr typ S2 - svislé boční plochy nosné konstrukce, vodorovné části na spodním líci nosné konstrukce do vzdálenosti 0,15 m od okrajů - čela příčníků $(0,354+0,105+1,451+0,150)*32,620*2=134.394$ [A] $2,200*4=8.800$ [B] A+B=143.194 [C]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	143,194		
57	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)  Obruby říms a horní plocha od obruby v délce 150 mm opatřeny ochranným nátěrem S4 dle TKP 31 $52,000*(0,150+0,150)*2=31.200$ [A]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	31,200		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
58	84914		POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM  Dle čl. 4.7.7 TZ - vč. provedení zkoušek	M	31,100		

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			42,1-11=31.100 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
59	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Přípojka do vsakovacího objektu a potrubí do vpusti - PVC DN200 SN10 8,8*1,2+11=21.560 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	21,560		
60	87615		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM Kabelová chránička DN50 pro silový kabel soukromého vlastníka v levé římse - opatřena ocelovým zatahovacím lankem a zavičkována 52,000+2*3,000=58.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	58,000		
61	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM 3 rezervní kabelové chráničky DN90 v pravé římse - opatřeny ocelovým zatahovacím lankem a zavičkovány 3*(52,000+2*3,000)=174.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	174,000		
62	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Kompletní provedení 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
63	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM Pro PVC DN200 SN10	M	21,560		



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			8,8*1,2+11=21.560 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
64	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ Pro PVC DN200 SN10 8,8*1,2+11=21.560 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	21,560		
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
65	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Ocelové mostní zábradlí se sítovou výplní kotveno do pravé římsy - dle čl. 4.7.4 TZ 52=52.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	52,000		
66	9114B2		SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) Zpětná montáž svodidel (pod mostem) - vč. přivezení z dočasného uložení - vč. potřebných úprav, oprav apod. 12+10+12=34.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	34,000		
67	9115C1		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Ocelové mostní svodidlo s úrovní zadržení H2 kotvené do říms - dle čl. 4.7.3 TZ	M	52,000		



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Na pravé římse 52,000=52.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
68	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ  Ocelové zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2 kotvené do říms - včetně síťové výpně na levé římse - dle čl. 4.7.3 TZ  Včetně síťové výpně na levé římse 52,000=52.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	52,000		
69	911FB2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)  Zpětná montáž svodidel (pod mostem) - vč. dovozu z dočasné skládky 12+10+12=34.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	34,000		
70	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ 3+3=6.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	6,000		
71	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU 2=2.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000		
72	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	153,907		

# POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Mimo vozovku - záhonový obrubník do betonového lože C20/25n-XF3 s opěrou - vč. spárování viz. TZ $2,500+0,855*1,2+5,000*1,2+12,900*1,2+4,895+0,100*1,2+5,000*1,2+0,800*1,2+12,1*1,2+5,000+0,150*1,2+5,000*1,2+14,1*1,2+12,535*1,2+13,475*1,2+2,050+2,500$ $+5,000*1,2+13,770*1,2+13,350*1,2=153.907$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
73	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Ze strany vozovky - silniční obrubník do betonového lože C20/25n-XF3 s opěrou - vč. spárování viz. TZ $5,000*2=10.000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	10,000		
74	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Provedení řezaná spáry v ohrubné vrstvě na O1 $9,600=9.600$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	9,600		
75	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 Nad O1 $9,6=9.600$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	9,600		
76	93152		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM Ocelový povrchový mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry, celkový posun do 80 mm (druh 4 dle TP 86) - na O2 - půdorysná délka	M	12,630		

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení viz. čl. 4.7.5 TZ 12,63=12.630 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
77	93640		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ  Vsakovací objekt (bloky) 2,0x4,0x1,5 m u O1 a 1,0x1,0x1,5 m u O2 - kompletní provedení včetně zemních prací, odvozu zeminy vč. poplatků na skládce, dodání potřebného materiálu a veškerých prací 2,000*4,000*1,500+1,000*1,000*1,500=13.500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	13,500		
78	936532		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 - vč. lapačů splavenin, svislých svodů 4=4.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000		
79	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Izolace odvodněna trubičkami DN50 z nerezové oceli 1.4404 6=6.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	6,000		
80	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU 11,000*40,00*2+34,750*9,599=1 213.565 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 213,565		
81	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM 11,000*40,00*2+34,750*9,599=1 213.565 [A]	M2	1 213,565		



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
 Objekt: SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD  
 Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 1024-1\_PD

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny						
9		Ostatní konstrukce a práce				

**Celkem:**

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD

**Objekt:** SO 901 DIO na dálnici D4

**Rozpočet:** SO 901 DIO na dálnici D4

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2018

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

<b>Stavba:</b>	<b>17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1_PD</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 901 DIO na dálnici D4</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>SO 901 DIO na dálnici D4</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720		<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie, citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.</p> <p>Součástí fakturace bude podrobný rozpis fakturovaných značek a zařízení v rámci této položky.</p> <p>1=1.000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

**Celkem:**

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD

**Objekt:** SO 902 DIO na III/1024

**Rozpočet:** SO 902 DIO na III/1024

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2018

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
17 139 00
III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD

Objekt:
SO 902
DIO na III/1024

Rozpočet:
SO 902
DIO na III/1024

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720		<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</div> <div>aktualizace DIO vč.projednání, včetně získání DIR</div> <div>1=1.000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</div>	KPL	1,000		
2	02940		<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</div> <div>pasportizace objízdné trasy a dotčených komunikací</div> <div>1=1.000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</div>	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	17780		<div>ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>fyzická zábrana znemožňující náhodný vjezd do prostoru staveniště vč.odstranění a odvozu</div> <div>odhad</div> <div>2*5,0=10.000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</div>	M3	10,000		
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
4	57790B		<div>VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK (KUBATURA)</div> <div>Oprava objízdných tras</div>	M3	285,000		



# POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
 Objekt: SO 902 DIO na III/1024  
 Rozpočet: SO 902 DIO na III/1024

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odhad 9500*6,0*0,05*0,10=285.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				
5	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK zřízení a odstranění 20=20.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	20,000		
6	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků IS1 1b 14+3+3+2=22.000 [A] B1 2=2.000 [B] E13 2=2.000 [C] IP10a 2=2.000 [D] A15 2=2.000 [E] E7b 2=2.000 [F] Ostatní 10=10.000 [G] Celkem A+B+C+D+E+F+G=42.000 [H] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	42,000		
7	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu	KUS	42,000		

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 902 DIO na III/1024  
**Rozpočet:** SO 902 DIO na III/1024

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			IS1 lb 14+3+3+2=22.000 [A] B1 2=2.000 [B] E13 2=2.000 [C] IP10a 2=2.000 [D] A15 2=2.000 [E] E7b 2=2.000 [F] Ostatní 10=10.000 [G] Celkem A+B+C+D+E+F+G=42.000 [H] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
8	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby 9 měsíců 42*(5*31+4*30)=11 550.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KSDEN	11 550,000		
9	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků IS1 lb 9=9.000 [A] IP22 6=6.000 [B] Ostatní 4=4.000 [C] Celkem A+B+C=19.000 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	19,000		
10	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu IS1 lb 9=9.000 [A] IP22 6=6.000 [B] Ostatní 4=4.000 [C] Celkem A+B+C=19.000 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	19,000		

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
**Objekt:** SO 902 DIO na III/1024  
**Rozpočet:** SO 902 DIO na III/1024

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 9 měsíců $19 \cdot (4 \cdot 30 + 5 \cdot 31) = 5\,225.000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KSDEN	5 225,000		
12	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení Na Z2 2+2=4.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000		
13	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení a odvozu Na Z2 2+2=4.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000		
14	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení vč. kontroly úplnosti během výstavby 9 měsíců $4 \cdot (5 \cdot 31 + 4 \cdot 30) = 1\,100.000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KSDEN	1 100,000		
15	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků 2=2.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000		
16	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		



Stavba: 17 139 00 III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1\_PD  
Objekt: SO 902 DIO na III/1024  
Rozpočet: SO 902 DIO na III/1024

**Celkem:** \_\_\_\_\_