


2.NP(1.patro)



Legenda:


- DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45
- DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45
- Rozvaděč stukturované kabeláže

Technické údaje:

- Kabeláž je provedena kabelem U/UTP CAT6
- Topologie vedení vertikálních optických rozvodů viz blokové schéma
- Topologie vedení vertikálních telefonních rozvodů viz blokové schéma
- Napojení DR na silový rozvaděč kabelem CYKY 3x2.5 + uzemňovací vodič

Základní údaje:

- Rozvodná soustava: 1NPE, 230V, 50Hz, TN–S
malé napětí (na straně rozvodů SK)
- Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí
- ochrana izolací živých částí
 - ochrana kryty nebo přepážkami
- Ochrana při poruše
- automatické odpojení v případě poruchy
 - ochranné uzemnění a ochranné pospojování
 - ochrana malým napětím

Zadavatel: Gymnázium Příbram					 Bezpečnostní systémy Příbram III / 130, 26101 tel/fax 318623843 email: cip@cip.cz					
Schválil Hončík Karel		Zodpovědný projektant Hončík Karel		Vypracoval Škrabal Martin						
kraj: Středočeský		místo/obec: Příbram								
nadpodlaží:		Stavba:								
2.NP		GYMNÁZIUM PŘÍBRAM Legionářů 402, 26102, Příbram 7				Zak.číslo: 16/2019		paré:		
Část:		Strukturovaný kabelážní systém – SKS				Datum: 3/2019				
						Stupeň: DPS				
						Měřítko: 1:100				
						Formát: A2++				
						Revize: 0				
						v.č.: D.1.4.1.2				