


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 2 - OBOUSTRANNÝ PŘÍKOP
km 0,000 - km 0,740



ASF. BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11 + NEMODIF.	40 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS - C, C 60 B 4	0,30 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
ASF. BETON PRO LOŽNOU VRSTVU	ACL 16 + NEMODIF.	60 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS - C, C 60 B 4	0,40 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
GEEKOMPOZIT PP	50/50		TP147
ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU	ACP 22 + NEMODIF.	90 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	PI - C, C 50 B 4	0,80 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
KAMENIVO STMELÉNÉ CEMENTEM	SC C _{8/10}	250 mm	ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14227-5
CELKEM		440 mm	

- POZNÁMKY:
- PRACOVNÍ SPÁRY V KONSTRUKČNÍCH VRSTVÁCH BUDOU VYSTŘÍDÁNY O 0,2m
 - STYČNÁ PLOCHA BUDE OŠETŘENA DLE TP 115 PROFREZOVÁNÍM KOMŮRKY A ZALITÍM MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

Číslo zakázky: 201602	HIP: ---	Ing. Jiří Sobol	 FORVIA CZ, s.r.o. IČO:02992485, DIČ:CZ02992485, Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk	
Schválil: Ing. Jiří Sobol	Zodp. projektant: info@forvia.cz	Ing. Jiří Sobol		
Tech. kontrola: Ing. Pavlína Nykodémová	Vypracoval: cerny@forvia.cz	Bc. Jan Černý		
Objednatel: KSÚS Středočeského kraje		Katastr: Jinočany		Kraj: Středočeský
Akce: III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic - PD	Datum: 07/2018			Stupeň: PDPS
Objekt: III/00512	Souprava: Č. přílohy		B1.3.2	
Příloha: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 2	Měřítko: 1:50			