

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN**Objekt:** SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)**Rozpočet:** SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)**Objednavatel:** STŘEDOČESKÝ KRAJ**Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT a.s.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 59 658,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
Objekt: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Rozpočet: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	kam	POPLATKY ZA SKLÁDKU nestmelené vrstvy - přepočtový koeficient 2,0 t/m3 m3 z pol. 113328: 8,1*2,0=16,200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	16,200		
1	014102	bet	POPLATKY ZA SKLÁDKU Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. stáv. obrubníky, m z pol. 11352, m x 0,230 t: 103*0,230=23,690 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	23,690		
3	014102	zem	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina - přepočtový koeficient 2,0 t/m3 čištění krajnic z pol. 12920: 1848*2,0=3 696,000 [A] čištění příkopu z pol. 12931: 9100*0,25*2,0=4 550,000 [B] Celkem: A+B=8 246,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	8 246,000		
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytýčení stávajících inženýrských sítí Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
5	029423		OSTATNÍ POŽADAVKY - HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
Objekt: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Rozpočet: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření - ve 4 vyhotoveních - tištěné + CD Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
8	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE informační tabule Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000		
9	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
10	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM na skládku nezpevněné sjezdy: 81*0,1=8,100 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	8,100		
11	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. pro výměnu za nové obruby (30% z celk. délky obrub v km 17,400-KÚ vlevo): 103=103,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	103,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
Objekt: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Rozpočet: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA na skládku Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. odstraněné obruby dle pol. 11352: 103*0,230*20=473,800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	tkm	473,800		
13	11353B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA na skládku SÚS vybourané obrubníky celkem s odpočtem 5% zpětného použití: 0=0,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	tkm	0,000		
14	11354B		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA na skládku SÚS celkem odstraněné krajníky 0=0,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	tkm	0,000		
15	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem stáv.voz. v km 9,448 - 15,075 a 16,800 - 17,824 v tl. 180 mm: 46477,0*0,18=8 365,860 [A] stáv.voz. v km 15,075 - 16,800 v tl. 100 mm: 12517,0*0,1=1 251,700 [B] stáv.voz. na mostních objektech a sjezdech v tl. 40 mm: (521,0+547,0)*0,04=42,720 [C] odfréz. ploch výskytu síťových trhlin v úseku 1 + úseku 2: (1212+6133)*0,02=146,900 [D] Celkem: A+B+C+D=9 807,180 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	9 807,180		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
Objekt: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Rozpočet: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	11372	A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. odfréz. poškozené voz. u výměny obrubníků v š. 0,5 m: 51,0*0,04=2,040 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,040		
17	113768		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE povinný odkup zhotovitelem celk. délka podélných trhlin š. do 30 mm a hl. do 40 mm: 510=510,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	510,000		
18	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s ponecháním na místě pro zpětné ohumusování svahy tělesa v tl. 150 mm: 942,8=942,800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	942,800		
19	12573	orn	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I - ornice včetně dovozu a nákupu ornice potřeba ornice méně sejmutá ornice: 1129,8-942,8=187,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	187,000		
20	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I s ponecháním na místě pro dosypávky krajnic výkop svahových stupňů: 664,8=664,800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	664,800		
21	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	1 848,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
Objekt: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Rozpočet: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně odvozu a uložení na skládku stáv.krajnice: 1848,0=1 848,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
22	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M včetně odvozu a uložení na skládku stáv. příkopy: 9100=9 100,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	9 100,000		
23	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ potřeba násypu: 827,9=827,900 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	827,900		
24	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM dosyp krajnic z výkopové zeminy: 664,8=664,800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	664,800		
25	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ potřeba dosypu krajnic: 678,7=678,700 [A] odpočet dosypu výkop.zeminou: -664,8=- 664,800 [B] Celkem: A+B=13,900 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	13,900		
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I ÚP: 0=0,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
Objekt: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Rozpočet: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování svahů: 7532*0,15=1 129,800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 129,800		
28	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM svahy: 7532=7 532,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	7 532,000		
29	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 3 x pokosení se shrabáním a odvozem shrabků 7532*3=22 596,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	22 596,000		
30	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ m2 dle pol. 18241: 7532=7 532,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	7 532,000		
1	Zemní práce						
3	Svislé konstrukce						
31	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Oprava čel resp.řím stávajících propustků. Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. oprava čel stáv. propustku v km 11,2148 + v km 11,7387 + v km 14,4328 + v km 14,562 + 15,457: 2,0+3,0+4,0+6,0+2,0=17,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	17,000		
32	327314		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Oprava čel resp.řím stávajících propustků.	M3	6,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
Objekt: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Rozpočet: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. oprava čel stáv. propustku v km 9,9458 a 13,8383: 2,0+4,0=6,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
3			Svislé konstrukce				
5			Komunikace				
33	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM zpevnění krajnic: 11816,6=11 816,600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	11 816,600		
34	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS, 0,35 kg/m2 Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. vyspravení voz. v místě výměny obrub: 51,0=51,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	51,000		
35	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E C60 BP4, 0,35 kg/m2 vozovka, na ACP a ACL: 60105,0+59437,0=119 542,000 [A] sjezdy, na ACP: 221,0=221,000 [B] na odfréz. ploše výskytu síťových trhlin v úseku 1 + úseku 2: 1212+6133=7 345,000 [C] Celkem: A+B+C=127 108,000 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	127 108,000		
36	572224		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	62 303,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
Objekt: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Rozpočet: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PS-E C60 BP4, 0,6 kg/m2 na odfréz. ploše vozovky: 61560,0=61 560,000 [A] sjezdů: 221,0=221,000 [B] mostních objektů: 522,0=522,000 [C] Celkem: A+B+C=62 303,000 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
37	572225	N	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE NAD 1,0KG/M2 PS-E C60 BP4 1,2 kg/m2, součást pružné membrány při opravě trhlin oprava podélných trhlin: 510*2,0=1 020,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 020,000		
38	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY součást pružné membrány při opravě trhlin oprava podélných trhlin: 510*2,0=1 020,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 020,000		
39	574A31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM ACO 8CH Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. vyspravení voz. v místě výměny obrub: 51,0=51,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	51,000		
40	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ PMB 25/55 - 60	M2	57 075,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
Objekt: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Rozpočet: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vozovka v km 9,480 až 17,160 a km 17,320 až 17,378: 56332=56 332,000 [A] sjezdy: 221,0=221,000 [B] mostní objekty: 522,0=522,000 [C] Celkem: A+B+C=57 075,000 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
41	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ PMB 25/55 - 60 vozovka v km 9,480 až 17,160 a km 17,320 až 17,378: 57000=57 000,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	57 000,000		
42	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ PMB 25/55 - 60 vozovka v km 17,378 - KÚ: 3105=3 105,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	3 105,000		
43	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM ACP 22+ 50/70 vozovka: 61560,0=61 560,000 [A] sjezdy: 221,0=221,000 [B] Celkem: A+B=61 781,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	61 781,000		
44	574J32		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 30MM SMA 8S NH PMB 40/100-65 (asfaltový koberec mastixový nízkohlučný)	M2	3 105,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
Objekt: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Rozpočet: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vč. kompletní úpravy spar a spojů (frézování drážek, zálivka, napojení na všechny konstrukce) vozovka v km 17,378 - KÚ: 3105=3 105,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
45	57764		VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 20MM výskyt síťových trhlin v úseku 1, km 9,480 - 15,075: 1212=1 212,000 [A] v úseku 2, km 15,075 - 16,800: 6133=6 133,000 [B] Celkem: A+B=7 345,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	7 345,000		
5			Komunikace				
7			Přidružená stavební výroba				
46	78399	N	PENETRAČNÍ ADHEZNÍ NÁTĚR nátěr svislých ploch trhlin celk.délka trhlin x v x 2: 510*0,04*2=40,800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	40,800		
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
47	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ poklopy šachet: 14=14,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	14,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
Objekt: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Rozpočet: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ mříže UV: 17=17,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	17,000		
49	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ poklopy šoupat: 38=38,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	38,000		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
50	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ úroveň zadržení N2 nová svodidla km 11,188 - 11,260 vlevo, výměna: 72=72,000 [A] km 11,204 - 11,246 vpravo, výměna: 42=42,000 [B] km 11,500 - 11,733 vlevo, výměna: 232=232,000 [C] km 11,733 - 11,781 vlevo, nové: 48=48,000 [D] km 13,484 - 13,718 vlevo, výměna: 236=236,000 [E] km 13,502 - 13,738 vpravo, výměna: 234=234,000 [F] km 13,718 - 13,993 vlevo, nové: 273=273,000 [G] km 13,753 - 13,997 vpravo, nové: 245=245,000 [H] km 13,997 - 14,102 vpravo, výměna: 104=104,000 [I] km 14,016 - 14,096 vlevo, výměna: 80=80,000 [J] km 14,096 - 14,992 vlevo, nové: 890=890,000 [K] km 14,102 - 14,996 vpravo, nové: 900=900,000 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=3 356,000 [M] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	3 356,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
Objekt: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Rozpočet: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stáv. svodidla pro výměnu: km 11,188 - 11,260 vlevo, výměna: 72=72,000 [A] km 11,204 - 11,246 vpravo, výměna: 42=42,000 [B] km 11,500 - 11,733 vlevo, výměna: 232=232,000 [C] km 13,484 - 13,718 vlevo, výměna: 236=236,000 [D] km 13,502 - 13,738 vpravo, výměna: 234=234,000 [E] km 13,997 - 14,102 vpravo, výměna: 104=104,000 [F] km 14,016 - 14,096 vlevo, výměna: 80=80,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 000,000 [H] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	1 000,000		
52	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU nové směr. sloupky: 210=210,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	210,000		
53	91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené sloupky Z11g: 8=8,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	8,000		
54	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ stáv. směr. sloupky + nástavce na svodidlech: 289+37=326,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	326,000		
55	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU nové nástavce na svodidla: 144=144,000 [A]	KUS	144,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
Objekt: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Rozpočet: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
57	91297	A	DOPRAVNÍ ZRCADLO - ODSTRANĚNÍ odstraněné zrcadlo bude předáno správci komunikace stáv. zrcadlo: 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
56	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO výměna zrcadla: 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
58	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ počet nových DZ dle situací 1 až 5: 114=114,000 [A] (2 x A12b + 2 x A19 + 2 x IP7 budou s reflexní podklad.deskou) Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	114,000		
59	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ odstraněné DZ budou předány správci komunikace odstranění stáv. DZ pro výměnu + trvale odstraněné: 107+20=127,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	127,000		
60	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ nové DZ zákl. vel. budou na 93 sloupcích: 93=93,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	93,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
Objekt: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Rozpočet: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ stáv. sloupky DZ + trvale odstraněné: 84+20=104,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	104,000		
62	914A21		EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLÍÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ výměna stáv. ev. č. dle situací: 6=6,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	6,000		
63	914A23		EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLÍÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ odstraněné DZ budou předány správci komunikace stáv. ev. čísla mostů: 6=6,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	6,000		
64	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ dle situací úseků, barva bílá: V4/0,125: 16235*0,125=2 029,375 [A] V4 0,5/0,5/0,125: 51/2*0,125=3,188 [B] V1a/0,125: 2513*0,125=314,125 [C] V2b 3/1,5/0,125: 2976/3*2*0,125=248,000 [D] V2b 1,5/1,5/0,125: 398/2*0,125=24,875 [E] V2a 3/6/0,125: 1429/3*0,125=59,542 [F] V3 3/1,5/0,125: 1392*0,125+1392/3*2*0,125=290,000 [G] V8a, přejezd pro cyklisty: 7,0*0,5*0,5*2=3,500 [H] V12e: 68*0,125=8,500 [I] VDZ dle situací úseků, barva žlutá: V11a, zastávky, m2 v barvě žluté: 12,0*4+14,5*1=62,500 [J] V12a: 70*0,125=8,750 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=3 052,355 [L] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	3 052,355		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
Objekt: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Rozpočet: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
65	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA výměra dle pol. 915111 s odpočtem V8a, V11a, V12a a V12e: 3052,355-3,5-62,5-8,75-8,5=2 969,105 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 969,105		
66	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA písmena BUS: 3*10=30,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	30,000		
67	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. výměna za nové obruby (30% z celk. délky obrub v km 17,400-KÚ vlevo): 103=103,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	103,000		
68	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM podélné na mostních objektech: 70=70,000 [A] v místě sjezdů: 130=130,000 [B] Celkem: A+B=200,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	200,000		
69	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM podélné, střed voz.: 1725=1 725,000 [A] v místě sjezdů nebo obrubníků: 99=99,000 [B] Celkem: A+B=1 824,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	1 824,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
Objekt: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Rozpočet: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
70	919114		<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM</p> <p>příčné na ZÚ a KÚ + u most. obj.: 61=61,000 [A] podélné, střed voz.: 6423=6 423,000 [B] příčné, v rámci DIO po 300m: 202=202,000 [C] v místě sjezdů nebo obrubníků: 885=885,000 [D]</p> <p>Celkem: A+B+C+D=7 571,000 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M	7 571,000		
71	931325		<p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</p> <p>výměra dle pol. 919111: 200=200,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M	200,000		
72	931326		<p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2</p> <p>výměra dle pol. 919112: 1824=1 824,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M	1 824,000		
73	931327		<p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2</p> <p>výměra dle pol. 919114: 7571=7 571,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M	7 571,000		
74	931328		<p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2</p> <p>včetně odstranění přelité hmoty při opravě trhlin celk. délka podélných trhlin: 510=510,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M	510,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
Objekt: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)
Rozpočet: SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
75	93816	N	VYČIŠTĚNÍ KOMŮREK ROTAČNÍM OCEL KARTÁČEM vyčištění trhlín celk. délka trhlín: 510=510,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	510,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN**Objekt:** SO 101.2 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 17,160 - 17,320)**Rozpočet:** SO 101.2 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 17,160 - 17,320)**Objednavatel:** STŘEDOČESKÝ KRAJ**Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s.,**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 1 138,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
 Objekt: SO 101.2 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 17,160 - 17,320)
 Rozpočet: SO 101.2 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 17,160 - 17,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem stáv.voz.: 1138,0*0,04=45,520 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	45,520		
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
2	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E C60 BP4, 0,35 kg/m2 PS na odfréz. ploše: 1138,0=1 138,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 138,000		
3	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ PMB 25/55 - 60 nový koberec: 1138,0=1 138,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 138,000		
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				
4	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI. řezání: 175=175,000 [A]	M	175,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
Objekt: SO 101.2 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 17,160 - 17,320)
Rozpočet: SO 101.2 Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 17,160 - 17,320)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
5	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 výměra dle pol. 919111: 175=175,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	175,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN**Objekt:** SO 901 DIO**Rozpočet:** SO 901 DIO**Objednavatel:** STŘEDOČESKÝ KRAJ**Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s.,**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

Stavba:	18-115-1-000	II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN
Objekt:	SO 901	DIO
Rozpočet:	SO 901	DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
1	91411-050		DIO	KPL	1,000		
Kompletní dopravně inženýrské opatření po dobu opravy silnice II/112							
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
9	Ostatní konstrukce a práce						
Celkem:							