



**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č. p. 2720,
Kladno“**

Číslo Objednatele	219/00873195/2018/1/2019
Číslo Dodavatele	410518



TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 19.9.2018,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel:

Labyrint – středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187

se sídlem: Arbesova 1187, 272 01 Kladno

zastoupený: Mgr. Blankou Bendlovou, ředitelkou PO

IČO: 00873195

DIČ:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

číslo účtu: 11938141/0100

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:

DAVA-CZ s.r.o.

Sídlo: 28. října 1269, 273 09 Kladno 7

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka
123213

Jednající: Daniel Rajniš - jednatel

IČO: 27872947 DIČ: CZ27872947

Bankovní spojení: ČS Kladno číslo účtu 398973389/0800

dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č. p. 2720, Kladno“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn je součástí změnového listu, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval Ing. arch. Ing. Dušan Štětina, Ph.D., Ve Struhách 1031/20, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 73418382, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt na pozemku parc. Č. 2845/4 k.ú. Kročehlavy, adresa Litevská 2720, 272 01 Kladno, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- b) Vzhledem k navýšení objemu prací v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. II., odst. 2.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. Odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 30 kalendářních týdnů ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.

- c) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 11 193 609,00 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.



K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 2 350 658,00 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 13 544 267,00 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnového listu číslo 1, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 10 145 958,00 Kč bez DPH, tedy 12 276 609,00 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 1 047 651,00 Kč bez DPH, tedy 1 267 658,00 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 11 193 609,00 Kč bez DPH, tedy 13 544 267,00 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	10 145 958,00 Kč	2 130 651,00 Kč	12 276 609,00 Kč
Dodatek č.1	1 047 651,00 Kč	220 007,00 Kč	1 267 658,00 Kč
celková cena díla	11 193 609,00 Kč	2 350 658,00 Kč	13 544 267,00 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

V Kladno dne 28.8.2019

Dodavatel

[Signature]
DAVA-CZ s.r.o.
28. října 1269, 273 09 Kladno
IČO: 27872947
DIČ: CZ27872947 ①

Daniel Rajniš, jednatel

V Kladno dne 28.8.2019

Objednatel

LABYRINT ①
- středisko volného času, vzdělávání
a služeb, Kladno, Arbesova 1187
příspěvková organizace
[Signature]
IČO: 00873195 tel.: +420 312 247 640

Mgr. Blanka Bendlová, ředitelka PO



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno“

Určeno: Mgr. Blanka Bendllová, ředitelka PO
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 410518

Termín plnění: 4. 3. 2019 – 1. 9. 2019 – 182 dní

Celková cena díla: 12.276.609,00 Kč vč. DPH

Dodavatel: DAVA-CZ s.r.o., 28.října 1269 27309 Kladno 7

IČO: 27872947

Oprávněná osoba: Daniel Rajniš - jednatel


Telefonní spojení: 607 548 940

Popis předmětu informace: Změna rozsahu plnění, schválení méně prací a dodatečného plnění

Popis problému:

1. Při výkopových pracích pro zateplení základů bylo zjištěno, že pod povrchem demontované dlažby byl litý beton o tl. 20 cm. Bylo tedy nutné beton vybourat, abychom mohli zateplit základovou část objektu dle PD..
2. Stávající střecha - při odkrytí vrstev střechy byla zjištěna jiná konstrukce střechy než uváděl projekt. Nová konstrukce střechy převyšuje stávající atiku. Vzhledem k nákladnosti bourání stávajících keramických panelů bude provedeno nade zdění stávající atiky pro dodržení navrhované tloušťky tepelné izolace na střešní plášti.
3. Rozebrání stávající dlažby vč. konstrukčních vrstev výměra, dle skutečnosti. Změna tloušťky podhledu tepelné izolace z 200 na 280 mm. Navýšení plastových prvků (dveře do ordinace), které nebyly započítány v rozpočtu. Sjednocení dveřních sestav na plastové provedení.
4. Kontrolním měřením uzemnění hromosvodu byly zjištěny nevyhovující hodnoty viz. protokol. Doplněno nové uzemnění provedením výkopu a ukládky zemního pásku včetně provedení jímací soustavy. Pro stropní světla podloubí je nutné realizovat nové rozvody elektroinstalace.
5. Na základě vydaného stanoviska odboru životního prostředí MM Kladno ke stavebnímu povolení je nutné osazení budek pro rořýse a netopýry, nebylo zahrnuto ve výkaze výměr, nutné pro kolaudaci.

Čeho se dodavatel domáhá: navýšení ceny díla, prodloužení termínu plnění a to do
30.9. 2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 1.9.2019

Datum, podpis oprávněné osoby (dodavatele):

26.7.2019

DAVA CZ s.r.o.
28. října 1289, 273 09 Kladno
IČO: 27872947
DIČ: CZ27872947 ①

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

16.7.2019

LABYRINT ①

- středisko volného času, vzdělávání
a služeb, Kladno, Arbesova 1187
příspěvková organizace
IČO: 00873195 tel.: +420 312 247 640

Datum: 12.7.2019

Stavba : 1097

Stavební úpravy objektu č.p. 2720, Kročehlavy

Objednatel: Labyrint - stredisko voľného času

Arbesco
27201 Kladno

1000

Zhotovitel : DAVA-CZ s.r.o.

28. října 1269

27309 Kladno 7

ICÖ: 27872947
DİC: C227872947

DIČ : C227872947

Za zhotovitele:

28. **DAVA-CZ, K.T.O.**
28. října 1269, 27/3 09 Kba

NO: 27872847

Za objednatele :

LABYRINT
①
- středisko volného času, vzdělávání
a služeb, Kladrno, Arbesova 1187
příspěvková organizace
IČO: 00873195 tel.: +420 312 247 640

tel.: +420 312 247 640

[illegible]

Datum: 12.7.2019

Datum: 12.7.2019

Stavba : 1097 Stavební úpravy objektu č.p. 2720, Kročehlavy

Objednatel : Labyrint - síředisko volného řasu
Arbesova 1187
27201 Kladrno

ĐIỀU:

Zhotovitel : DAVA-CZ s.r.o.
28.října 1269
27309 Kladrno 7
Za zhotovitele :

ICÖ: 27872947
DİÇ: C227872947

Za objednatelje :

Základ pro DPH	21 %		Rozpočtové náklady	Početové náklady
DPH	%		10 145 958	
Cena celkem dle SOD			2 130 651	
			12 276 609	
Základ pro DPH	21 %			
DPH	%		11 193 609	
Cena celkem za stavbu			2 350 658	
			13 544 267	

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH %	Základ % DPH	DPH celkem					
SO 01 Architektonicko-stavební řešení	11 813 829	21	9 763 495	2 050 334					
SO 02 Vedlejší náklady									
01 VICEPRÁCE Vykořelem základů - bourání betonu	462 780	21	382 463	80 317					
02 VICEPRÁCE Nadezdávka atiky stávající střechy	88 013	21	72 738	15 275					
03 VICEPRÁCE - Díle Kontrolních dnů	159 101	21	131 489	27 613					
04 VICEPRÁCE Elektrů a homosvod	556 384	21	459 821	96 562					
05 VICEPRÁCE roýšovniky	375 126	21	310 022	65 105					
	89 033	21	73 581	15 452					
Celkem za stavbu	13 644 267		11 193 609	2 350 658					

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH %	Základ DPH %	DPH celkem				
SO 01	1 Architektonicko-stavební řešení	11 813 829	21	9 763 495	2 050 334				
SO 02	1 Vedlejší náklady	462 780	21	382 463	80 317				
Celkem za stavbu		12 276 609		10 145 958	2 130 651				

Rekapitulace méněpráce a vícepráce

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH %	Základ DPH %	DPH celkem	Vícepráce bez DPH	Vícepráce s DPH	Méněpráce bez DPH	Méněpráce s DPH	Rozdíl bez DPH
01	VÍCEPRÁCE Výkop kolem základů - bourání betonu	88 013	21	72 738	15 275	72 738	88 013	0	0	72 738
02	VÍCEPRÁCE Nadezdívka atiky stávající střechy	159 101	21	131 489	27 613	786 151	951 243	-654 662	-792 142	131 489
03	VÍCEPRÁCE - Díle Kontrolních dnů	556 384	21	459 821	96 562	863 924	1 045 349	-404 103	-488 965	459 821
04	VÍCEPRÁCE Elektro a homosvod	375 126	21	310 022	65 105	344 867	417 289	-34 845	-42 162	310 022
05	VÍCEPRÁCE rovinování	89 033	21	73 581	15 452	73 581	89 033	0	0	73 581
Celkem za stavbu		1 267 656		1 047 651	220 007	2 141 262	2 590 927	-1 093 611	-1 323 269	1 047 651

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 410518

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720,
Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

JKSO:

Místo: Kladno

CC-CZ:

Datum: 12.7.2019

Objednatel:

LABYRINT SVČ a VaS

IČ:

00873195

DIČ:

Zhotovitel:

DAVA - CZ

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

Projektant:

Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

IČ:

73418382

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				72 738,32
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				72 738,32
DPH základní	21,00%	ze	72 738,32	15 275,05
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				88 013,37

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

LABYRINT

- středisko volného času, vzdělávání
a služeb, Kladno, Arbesova 1187
příspěvková organizace
IČO: 00873195 tel.: +420 312 247 640

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

DAVA-CZ s.r.o.

28. října 1269, 273 09 Kladno

IČO: 27872947

DIČ: CZ27872947

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 410518

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Místo: Kladno

Datum: ##

Objednatel: LABYRINT SVČ a VaS

Projektant: Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

Zhotovitel: DAVA - CZ

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		72 738,32	88 013,37
1			
VÍCEPRÁ	Výkop kolem základů - bourání betonu		
CE	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320	72 738,32	88 013,37
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		72 738,32	88 013,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snižení energetické náročnosti budovy SVC Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č.
 CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320
 Objekt: 1 VÍCEPRÁCE - Výkop kolem základů - bourání betonu
 CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320
 JKSO:
 Místo: Kladno
 CC-CZ:
 Datum: 12.07.2019
 IČ: 00873195
 DIČ:
 IČ: 27872947
 DIČ: CZ27872947
 IČ: 73418382
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 Objednatel: LABYRINT SVČ a VaS
 Zhotovitel: DAVA - CZ
 Projektant: Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,
 Zpracovatel:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu				71 312,08
Ostatní náklady				1 426,24
Cena bez DPH				72 738,32
DPH základní	21,00%	ze	72 738,32	15 275,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		88 013,37

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **LABYRINT** ①

- středisko volného času, vzdělávání
a služeb, Kladno, Arbesova 1187
příspěvková organizace
IČO: 00873195 tel: +420 312 247 640

Datum a podpis: 28.8.2019 Razítko

Zhotovitel

DAVA-CZ s.r.o.
28. října 1269, 273 09 Kladno
IČO: 27872947
DIČ: CZ27872947 ①

Datum a podpis: 28.8.2019 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č.
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Objekt: 1 VÍCEPRÁCE - Výkop kolem základů - bourání betonu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Místo: Kladno Datum: 12.07.2019

Objednatel: LABYRINT SVČ a VaS Projektant: Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

Zhotovitel: DAVA - CZ Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

71 312,08

71 312,08

39 836,61

31 475,47

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

1 426,24

1 426,24

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

72 738,32

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Objekt: 1 VÍCEPRÁCE - Výkop kolem základů - bourání betonu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Místo: Kladno

Datum: 12.07.2019

Objednatel: LABYRINT SVČ a VaS

Projektant: Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

Zhotovitel: DAVA - CZ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 312,08

HSV - Práce a dodávky HSV

71 312,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 836,61

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého B 25	m3	15,147	2 630,00	39 836,61
			0,9*0,22*76,5		15,147		
			Součet		15,147		

997 - Přesun sutě

31 475,47

2	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	30,294	294,00	8 906,44
3	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	302,940	20,00	6 058,80
4	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	30,294	230,00	6 967,62
5	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	30,294	315,00	9 542,61

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 410518
Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320
 JKSO:
 Místo: Kladno
 CC-CZ:
 Datum: 12.7.2019
 Objednatel: IČ: 00873195
 LABYRINT SVČ a VaS DIČ:
 Zhotovitel: IČ: 27872947
 DAVA-CZ DIČ: CZ27872947
 Projektant: IČ: 73418382
 Ing.arch Dušan Štětina, PhD., DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtů				131 488,53
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				131 488,53
DPH základní	21,00%	ze	131 488,53	27 612,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				159 101,12

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

LABYRINT ①
 - středisko volného času, vzdělávání
 a služeb, Kladno, Arbesova 1187
 příspěvková organizace
 IČO: 00873195 tel.: +420 312 247 640

Datum a podpis: 12.8.2019 Razítko

Zhotovitel

DAVA-CZ s.r.o. ①
 28. října 1269, 273 09 Kladno
 IČO: 27872947
 DIČ: CZ27872947

Datum a podpis: 12.8.2019 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 410518

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p.
2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Místo: Kladno

Objednatel: LABYRINT SVČ a VaS

Zhotovitel: DAVA - CZ

Datum: ##

Projektant: Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	131 488,53	159 101,12
2	VÍCEPRÁCE Nadezdívka atiky stávající střechy	131 488,53	159 101,12
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		131 488,53	159 101,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVC Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Objekt: 2 - VÍCEPRÁCE Nadezdívka atiky stávající střechy

JKSO:

Místo: Kladno

CC-CZ:

Datum: 12.07.2019

Objednatel:

LABYRINT SVČ a VaS

IČ: 00873195

DIČ:

Zhotovitel:

DAVA - CZ

IČ: 27872947

DIČ: CZ27872947

Projektant:

Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

IČ: 73418382

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

128 910,32

Ostatní náklady

2 578,21

Cena bez DPH

131 488,53

DPH základní

21,00%

ze

131 488,53

27 612,59

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

159 101,12

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

LABYRINT

①

- středisko volného času, vzdělávání
a služeb, Kladno, Arbesova 1187

příspěvková organizace

IČO: 00873195 tel. +420 312 247 640

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

DAVA-CZ s.r.o.

28. října 1269, 273 09 Kladno

IČO: 27872947

DIČ: CZ27872947

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Objekt: 2 - VÍCEPRÁCE Nadezdívka atiky stávající střechy

Místo: Kladno Datum: 12.07.2019

Objednatel: LABYRINT SVČ a VaS Projektant: Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

Zhotovitel: DAVA - CZ Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	128 910,32
HSV - Práce a dodávky HSV	-391 760,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	63 812,10
6 - Úpravy povrchů	36 589,92
62 - Úprava povrchů vnějších	36 589,92
623 - Podlahy a podlahové konstrukce	-341 042,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-145 220,01
96 - Bourání konstrukcí	-219 577,65
997 - Přesun sutě	-52 825,10
998 - Přesun hmot	46 925,54
PSV - Práce a dodávky PSV	520 670,57
712 - Povlakové krytiny	49 547,65
713 - Izolace tepelné	471 122,92
2) Ostatní náklady	2 578,21
Zařízení staveniště	2 578,21
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	131 488,53

ROZPOČET

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Objekt:

2 - VÍCEPRÁCE Nadezdívka atiky stávající střechy

Místo:

Kladno

Datum:

12.07.2019

Objednatel:

LABYRINT SVČ a VaS

Projektant:

Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

Zhotovitel:

DAVA - CZ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

128 910,32

HSV - Práce a dodávky HSV

-391 760,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce

63 812,10

1	K	311272231.XLA	Zdivo z tvárnic Ytong nadezdívka ATIK tl zdiva 300 mm	m2	36,885	1 612,80	59 488,13
---	---	---------------	---	----	--------	----------	-----------

Atika

19,895*2*0,25

9,948

11,795*0,25

2,949

43,975*2*0,25

21,988

8*0,25

2,000

Součet

36,885

2	K	345311105	Betonový klín atikový, z betonu tř. C 16/20	m3	1,328	3 256,00	4 323,97
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Atika

19,895*2*0,3*(0,06/2)

0,358

11,795*0,3*(0,06/2)

0,106

43,975*2*0,3*(0,06/2)

0,792

8*0,3*(0,06/2)

0,072

Součet

1,328

6 - Úpravy povrchů

62 - Úprava povrchů vnějších

36 589,92

3	K	622311234RT3	ZS ETICS, fasáda, EPS prodyšný, tl. 140 mm s omítkou tenkovrstvou	m2	36,885	992,00	36 589,92
---	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------

623 - Podlahy a podlahové konstrukce

-341 042,70

4	K	632442421R00	Litá cementová stěrka ve spádu, do 500 m2, tl. 40 mm - ODPOČET	m2	173,500	-289,00	-50 141,50
5	K	632442422R00	Litá cementová stěrka, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm - ODPOČET	m2	2 776,000	-16,00	-44 416,00
6	K	632442431R00	Litá cementová stěrka ve spádu, nad 500m2, tl. 40 mm - ODPOČET	m2	575,900	-188,00	-108 269,20
7	K	632442432R00	Litá cementová stěrka, nad 500 m2, přípl. zkd 5 mm - ODPOČET	m2	9 214,400	-15,00	-138 216,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-145 220,01

8	K	9856223R1	Spojení pomocí závitových tyčí D do hl. 0,5m 20 mm	m	147,535	504,00	74 357,64
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

19,895*2

39,790

43,975*2

87,950

8

8,000

11,795

11,795

Součet

147,535

96 - Bourání konstrukcí

-219 577,65

15	K	965032132R00	Bourání provětrávaných kanálků na střeše cihly vyskládané v tl. 3x100 mm - ODPOČET	m2	749,400	-79,00	-59 202,60
----	---	--------------	--	----	---------	--------	------------

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

802,4-53

749,400

Součet

749,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	965041341R00	Bourání mazanin škvárobet. tl. 10 cm, nad 4 m2 ODPOČET	m3	66,990	-1 225,00	-82 062,75

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

80,24-(53*0,25)

Součet

66,990

66,990

17	K	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 - ODPOČET	m3	37,470	-2 090,00	-78 312,30
----	---	--------------	--	----	--------	-----------	------------

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

40,12-(53*0,05)

Součet

37,470

37,470

997 - Přesun sutě

18	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m ODPOČET	t	285,640	-23,00	-52 825,10
----	---	--------------	--	---	---------	--------	------------

71,41*4

Součet

285,640

285,640

19	K	979083115R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 4000 m - ODPOČET	t	71,410	-268,00	-19 137,88
----	---	--------------	--	---	--------	---------	------------

20	K	979990000R00	Poplatek za skládku smíšené stavební sutí - ODPOČET	t	71,410	-350,00	-24 993,50
----	---	--------------	---	---	--------	---------	------------

21	K	979990143R00	Poplatek za skládku sutí - polystyren ODPOČET	t	1,770	-1.200,00	-2 124,00
----	---	--------------	---	---	-------	-----------	-----------

998 - Přesun hmot

22	K	979990121R00.1	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	94,228	498,00	46 925,54
----	---	----------------	--	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

520 670,57

712 - Povlakové krytiny

49 547,65

23	K	628522531	Pás modifikovaný asfalt Krycí a hydroizolační pás z modif. asfaltu	m2	73,768	230,00	16 966,64
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Atika

(19,895*2*0,25)*2

(11,795*0,25)*2

(43,975*2*0,25)*2

8*0,25*2

Součet

19,895

5,898

43,975

4,000

73,768

24	K	62852265	Pás modifikovaný asfalt Hydroizolační pás z SBS modif. asfaltu	m2	73,768	230,00	16 966,64
25	K	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	73,768	29,00	2 139,27
26	K	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	88,522	79,00	6 993,24

73,768*1,2

Součet

88,522

88,522

27	K	712341659RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodově 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	88,522	69,00	6 108,02
----	---	--------------	---	----	--------	-------	----------

28	K	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,400	934,60	373,84
----	---	--------------	--	---	-------	--------	--------

713 - Izolace tepelné

471 122,92

29	K	631515569	Deska z minerální plsti tl.160 mm s nakaširovaným asf. pásem	m2	44,262	420,00	18 590,04
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Atika

36,885*1,2

Součet

44,262

44,262

30	K	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm navýšení 2 vrstva ODPOČET	m2	749,400	-55,00	-41 217,00
----	---	--------------	--	----	---------	--------	------------

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

802,4-53

Součet

749,400

749,400

31	K	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením atika	m2	36,885	95,00	3 504,08
----	---	--------------	------------------------------------	----	--------	-------	----------

Atika

19,895*2*0,25

9,948

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			11,795*0,25		2,949		
			43,975*2*0,25		21,988		
			8*0,25		2,000		
			Součet		36,885		
32	K	713141185	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 100 mm šrouby vnitřní pole,	m2	939,100	183,00	171 855,30
			VÝTAHOVÁ ŠACHTA				
			992,1-53		939,100		
			Součet		939,100		
33	K	631R11	Dodávka spádového polystyrénu EPS 100	kpl	1,000	315 480,00	315 480,00
34	K	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3,800	765,92	2 910,50

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 410518

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

JKSO:

Místo: Kladno

CC-CZ:

Datum: 12.7.2019

Objednatel:

LABYRINT SVČ a VaS

IČ: 00873195

DIČ:

Zhotovitel:

DAVA - CZ

IČ: 27872947

DIČ: CZ27872947

Projektant:

Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

IČ: 73418382

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

459 821,13
0,00

Cena bez DPH

459 821,13

DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

ze

459 821,13

ze

0,00

96 562,44
0,00

Cena s DPH

v.

CZK

556 383,57

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

LABYRINT

- středisko volného času, vzdělávání
a služeb, Kladno, Arbesova 1187
příspěvková organizace

IČO: 00873195 tel.: +420 312 247 649

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

DAVA-CZ s.r.o.

28. října 1269, 273 09 Kladno

IČO: 27872947

DIČ: CZ27872947

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 410518

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Místo: Kladno

Datum: ##

Objednatel: LABYRINT SVČ a VaS

Projektant: Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

Zhotovitel: DAVÁ - CZ

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		459 821,13	556 383,57
3	VÍCEPRÁCE - Dle Kontrolních dnů	459 821,13	556 383,57
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		459 821,13	556 383,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVC Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Objekt: 3 - VÍCEPRÁCE - Dle Kontrolních dnů

JKSO:

Místo: Kladno

CC-CZ:

Datum: 12.07.2019

Objednatel:

LABYRINT SVČ a VaS

IČ: 00873195

DIČ:

Zhotovitel:

DAVA - CZ

IČ: 27872947

DIČ: CZ27872947

Projektant:

Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

IČ: 73418382

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

450 805,03

9 016,10

Cena bez DPH

459 821,13

DPH základní

21,00%

ze

459 821,13

snížená

15,00%

ze

0,00

96 562,44

0,00

Cena s DPH

v

CZK

556 383,57

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

LABYRINT

①

- středisko volného času, vzdělávání
a služeb, Kladno, Arbesova 1187
příspěvková organizace

IČO: 00873195 tel.: +420 312 247 640

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

DAVA-CZ s.r.o.

28. října 1269, 273 09 Kladno

IČO: 27872947

DIČ: CZ27872947

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Objekt: 3 - VÍCEPRÁCE - Dle Kontrolních dnů

Místo: Kladno

Datum: 12.07.2019

Objednatel: LABYRINT SVČ a VaS

Projektant: Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

Zhotovitel: DAVA - CZ

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	450 805,03
HSV - Práce a dodávky HSV	359 617,63
1 - Zemní práce	59 065,44
5 - Komunikace pozemní	89 956,48
6 - Úpravy povrchů	175 102,95
62 - Úprava povrchů vnějších	90 450,45
997 - Přesun sutě	30 567,54
998 - Přesun hmot	4 925,22
PSV - Práce a dodávky PSV	91 187,40
766 - Konstrukce	232 910,60
766.1 - Otvorové prvky z palstu	232 910,60
767 - Konstrukce zámečnické	-141 723,20
2) Ostatní náklady	9 016,10
Zařízení staveniště	9 016,10
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	459 821,13

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Objekt: 3 - VÍCEPRÁCE - Dle Kontrolních dnů

Místo: Kladno

Datum: 12.07.2019

Objednatel: LABYRINT SVČ a VaS

Projektant: Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

Zhotovitel: DAVA - CZ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

450 805,03

HSV - Práce a dodávky HSV

359 617,63

1 - Zemní práce

59 065,44

1	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	109,467	37,80	4 137,85
---	---	--------------	--	----	---------	-------	----------

Rozebrání dlažeb

S:

(8+2,3+2,3+8)*1,5

30,900

V:

18,3*1,5

27,450

Z:

18,07*1,5

27,105

Podloubí

19,9*4,62

91,938

3,08*1,13

3,480

3,14*1,1

3,454

Rozebrání dlažby okap.chodník

30,07

30,070

Součet

214,397

214,397-104,93

109,467

Součet

109,467

2	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm ručně	m2	5,600	141,00	789,60
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

podklad pod asfaltem

5,6

5,600

Součet

5,600

3	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 50 mm ručně	m2	109,467	474,00	51 887,36
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Bourání podkladu tl. 50 mm

Rozebrání dlažeb

S:

(8+2,3+2,3+8)*1,5

30,900

V:

18,3*1,5

27,450

Z:

18,07*1,5

27,105

Podloubí

19,9*4,62

91,938

3,08*1,13

3,480

3,14*1,1

3,454

Rozebrání dlažby okap.chodník

30,07

30,070

Součet

214,397

214,397-104,93

109,467

Součet

109,467

4	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	5,600	84,90	475,44
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,588	850,00	499,80

Výkop rýh pod obruby

5,6*0,35*0,30

0,588

Součet

0,588

6	K	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	5,880	148,00	870,24
7	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,588	267,00	157,00
8	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,588	167,00	98,20
9	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,588	15,00	8,82
10	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,588	240,01	141,13

5 - Komunikace pozemní

89 956,48

11	K	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	86,262	115,00	9 920,13
12	K	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplň.kamen. 25 cm	m2	86,262	285,00	24 584,67
13	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	86,262	270,00	23 290,74

Pokládka ZD

79,4

79,400

před vstup

4,7*1,46

6,862

Součet

86,262

14	M	59245110	Dlažba sklad.standart 20x10x6 cm přírodní	m2	89,000	200,00	17 800,00
15	K	916561111RT9	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 včetně obrubniku - okap chodník	m	72,530	198,00	14 360,94

Obruby kolem ZD

24,31+19,9+4+24,32

72,530

Součet

72,530

6 - Úpravy povrchů

175 102,95

16	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	310,500	250,00	77 625,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Podlepolystyren

tl.: 1 cm

87,5

87,500

tl.: 2 cm

16

16,000

Součet

103,500

103,5*3

310,500

Součet

310,500

17	M	28375929	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 10mm	m2	289,170	17,50	5 060,48
----	---	----------	--	----	---------	-------	----------

87,5*3*1,08

283,500

Součet

283,500

18	M	28375931	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm	m2	52,877	37,20	1 967,02
----	---	----------	--	----	--------	-------	----------

16*3*1,08

51,840

Součet

51,840

62 - Úprava povrchů vnějších

90 450,45

19	K	622311837RS4	ZS ETICS, fasáda, miner.desky PV 200 mm s omítkou tenkovrstvou	m2	202,350	-1 037,00	-209 836,95
20	K	622311837RT6.1	ZS ETICS, fasáda, miner.desky PV 280 mm PODHLED s omítkou tenkovrstvou	m2	202,350	1 484,00	300 287,40

997 - Přesun sutě

30 567,54

21	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,029	205,00	5 950,95
----	---	--------------	--	---	--------	--------	----------

výbour hmoty

1,68

1,680

26,272

26,272

0,549

0,549

Mříže

0,528

0,528

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					29,029		
22	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	290,290	23,00	6 676,67
23	K	979083115R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 4000 m	t	29,029	268,00	7 779,77
24	K	979990000R00	Poplatek za skládku smíšené stavební suti	t	29,029	350,00	10 160,15

998 - Přesun hmot

4 925,22

25	K	979990121R00.1	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	9,890	498,00	4 925,22
----	---	----------------	--	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

91 187,40

766 - Konstrukce

232 910,60

766.1 - Otvorové prvky z palstu

232 910,60

26	K	769621114S00	Montáž a dodávka dveří plastových dle popisu výplně otvorů Ud = 1,2 W/m2K D05:1,6*2,76*1	m2	4,420	-10 920,00	-48 266,40
----	---	--------------	--	----	-------	------------	------------

D05

1,6*2,76*1,001

4,420

Součet

4,420

27	K	769621115	Dveře plastové D03 (pol.č. 152)	kpl	1,000	46 981,00	46 981,00
28	K	769621116	Dveře plastové D06, D05 Doktorka (nebylo v rozpočtu)	kpl	1,000	105 498,00	105 498,00
29	K	769621117	Dveře plastové D06, D05 Masérka (pol.č. 153, 157)	kpl	1,000	105 498,00	105 498,00
30	K	76961118	Dveře D08 plastové (pol.č. 154)	kpl	1,000	23 200,00	23 200,00

767 - Konstrukce zámečnické

-141 723,20

31	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	26,400	162,00	4 276,80
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

(2,2*2)*6

26,400

Součet

26,400

32	K	7677 Z-06	D+M Kovové mříže 2010x1650 mm	kus	1,000	-14 000,00	-14 000,00
33	K	7677 Z-07	D+M Kovové mříže 10010x2420 mm	kus	1,000	-33 000,00	-33 000,00
34	K	76771 D-03	D+M dveří ocelových sendvičových 1400x1970 mm	kus	1,000	-39 000,00	-39 000,00
35	K	76771 D-06	D+M dveří ocelových sendvičových 900x2760 mm	kus	1,000	-35 000,00	-35 000,00
36	K	76771 D-08	D+M dveří ocelových sendvičových 700x1970 mm	kus	1,000	-25 000,00	-25 000,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 410518

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

JKSO:

Místo: Kladno

CC-CZ:

Datum: 12.7.2019

Objednatel:

LABYRINT SVČ a VaS

IČ:

00873195

DIČ:

Zhotovitel:

DAVA - CZ

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

Projektant:

Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

IČ:

73418382

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	310 021,86
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	310 021,86
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	310 021,86	65 104,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	375 126,45
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel LABYRINT ①

- středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187
příspěvková organizace
IČO: 00873195 tel. 312 247 640

Datum a podpis: 28.8.2019 Razítko

Zhotovitel

DAVA-CZ s.r.o.
28. října 1269, 273 09 Kladno
IČO: 27872947
DIČ: CZ27872947 ①

Datum a podpis: 28.8.2019 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 410518

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Místo: Kladno

Datum: ##

Objednatel: LABYRINT SVČ a VaS

Projektant: Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

Zhotovitel: DAVA - CZ

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		310 021,86	375 126,45
4	Vícepráce Elektro a homosvod	310 021,86	375 126,45
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		310 021,86	375 126,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snižování energetické náročnosti budovy SVC Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č.
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320
Objekt: 4 - VÍCEPRÁCE Elektro a homosvod projekt.č.
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

JKSO:
Místo: Kladno

CC-CZ:
Datum: 12.07.2019

Objednatel:
LABYRINT SVČ a VaS

IČ: 00873195

DIČ:

Zhotovitel:
DAVA - CZ

IČ: 27872947

DIČ: CZ27872947

Projektant:
Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

IČ: 73418382

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				303 943,00
Ostatní náklady				6 078,86
Cena bez DPH				310 021,86
DPH základní	21,00%	ze	310 021,86	65 104,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		375 126,45

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

LABYRINT ①

- středisko volného času, vzdělávání
a služeb, Kladno, Arbesova 1187
příspěvková organizace
IČO: 00873195 tel.: +420 312 247 640

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

DAVA-CZ s.r.o.

28. října 1269, 273 09 Kladno

IČO: 27872947

DIČ: CZ27872947

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č.
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Objekt: 4 - VÍCEPRÁCE Elektro a homosvod projekt.č.
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Místo: Kladno Datum: 12.07.2019

Objednatel: LABYRINT SVČ a VaS Projektant: Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

Zhotovitel: DAVA - CZ Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	303 943,00
M - Práce a dodávky M	303 943,00
21-M - Elektromontáže	303 943,00
2) Ostatní náklady	6 078,86
Zařízení staveniště	6 078,86
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	310 021,86

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Objekt: 4 - VÍCEPRÁCE Elektro a homosvod projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Místo: Kladno

Datum: 12.07.2019

Objednatel: LABYRINT SVČ a VaS

Projektant: Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

Zhotovitel: DAVA - CZ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

303 943,00

M - Práce a dodávky M

303 943,00

21-M - Elektromontáže

303 943,00

2	K	M21 1000.SUB	Dmtž + úprava + zpětná mtž vedení hromosvodu na střeše	m	253,000	-115,00	-29 095,00
3	K	M21 1001.SUB	Dmtž + úprava + zpětná mtž vedení hromosvodu na fasádě	m	50,000	-115,00	-5 750,00
4	K	M21 100215.SUB	Dmtž + mtž vedení hromosvodu na střeše a fasádě	kpl	1,000	296 152,00	296 152,00
5	K	M21101151	Mtž+ dodávka nového rozvodu elektro pro venkovní osvětlení	kpl	1,000	42 636,00	42 636,00

Nab: DAVA-CZ s.r.o.

Skutečnost hromosvod

Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno

P.č.	Položka	Množství	MJ	Cena	Cena celkem
1.	Drát AlMgSi	50,00	kg	120,00	6 000,00
2.	Podpěra Pv 21d	300,00	kus	17,00	5 100,00
3.	Podstavec 9kg	35,00	kus	192,00	6 720,00
4.	Podložka podstavce	35,00	kus	60,00	2 100,00
5.	Jímací tyč 2m	35,00	kus	480,00	16 800,00
6.	Držák DJDppp	8,00	kus	60,00	480,00
7.	Svorka SUB	200,00	kus	37,00	7 400,00
8.	Svorka měřicí	4,00	kus	73,00	292,00
9.	Svorka	20,00	kus	84,00	1 680,00
10.	Hmoždinky	1 000,00	kus	4,00	4 000,00
11.	Svorka jímač	35,00	kus	24,00	840,00
12.	Podpěra vedení	50,00	kus	120,00	6 000,00
13.	Trubka ochrana	4,00	kus	240,00	960,00
14.	Svorka okapová	30,00	kus	36,00	1 080,00
15.	Podložka	100,00	kus	6,00	600,00
16.	Pásovina 30x4Fe	150,00	m	60,00	9 000,00
17.	Zemnicí deska	5,00	kus	900,00	4 500,00
18.	Svorky Fe	50,00	kus	36,00	1 800,00
19.	Drát 10mm	30,00	m	60,00	1 800,00
20.	Plošina	1,00	kpl	6 000,00	6 000,00
21.	Montáž	1,00	kpl	126 000,00	126 000,00
22.	Demontáž hromosvodu	1,00	kpl	10 000,00	10 000,00
23.	Výkopové práce zemnění	140,00	m	550,00	77 000,00

Cena celkem bez DPH	296 152,00
DPH	62 191,92
Cena celkem s DPH	358 343,92

Nab: DAVA-CZ s.r.o.**Skutečnost rozvodů na osvětlení**

Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno

P.č.	Položka	Množství	MJ	Cena	Cena celkem
1.	CYKY 5cx1,5	200,00	m	30,00	6 000,00
2.	Trubka 16mm	200,00	m	12,00	2 400,00
3.	Příchytky	200,00	kus	4,00	800,00
4.	Soumrak. Spínač	1,00	kus	1 200,00	1 200,00
5.	Spínací hodinky	2,00	kus	1 800,00	3 600,00
6.	Relé	2,00	kus	720,00	1 440,00
7.	Jistič	3,00	kus	132,00	396,00
8.	Rozvaděč	1,00	kus	1 200,00	1 200,00
9.	Hmoždinky	100,00	kus	4,00	400,00
10.	Svorky	1,00	kpl	1 200,00	1 200,00
21.	Montáž	1,00	kpl	24 000,00	24 000,00

Cena celkem bez DPH	42 636,00
DPH	8 953,56
Cena celkem s DPH	51 589,56

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 410518
Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720,
 Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

JKSO:
 Místo: Kladno

CC-CZ:
 Datum: 12.7.2019

Objednatel:
 LABYRINT SVČ a VaS

IČ: 00873195
 DIČ:

Zhotovitel:
 DAVA - CZ

IČ: 27872947
 DIČ: CZ27872947

Projektant:
 Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

IČ: 73418382
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	73 580,89
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	73 580,89
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	73 580,89	15 451,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	V	CZK	89 032,88
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel LABYRINT ①
 - středisko volného času, vzdělávání
 a služeb Kladno, Arbesova 1187
 příspěvková organizace
 IČO: 00873195 tel.: 1420 312 247 640

Datum a podpis: 28.8.2019 Razítko

Zhotovitel DAVA-CZ s.r.o.
 28. října 1269, 273 09 Kladno
 IČO: 27872947
 DIČ: CZ27872947 ①

Datum a podpis: 28.8.2019 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 410518

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Místo: Kladno

Datum: ##

Objednatel: LABYRINT SVČ a VaS

Projektant: Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

Zhotovitel: DAVA - CZ

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	73 580,89	89 032,88
5	Vícepráce rorýsovníky projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320	73 580,89	89 032,88
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		73 580,89	89 032,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVC Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320
 Objekt: 5 - Vícepráce rorýsovníky projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

JKSO:
 Místo: Kladno

CC-CZ:
 Datum: 12.07.2019

Objednatel:
 LABYRINT SVČ a VaS

IČ: 00873195

Zhotovitel:
 DAVA - CZ

DIČ: CZ27872947

Projektant:
 Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

IČ: 73418382

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				70 762,75
Ostatní náklady				2 818,14
Cena bez DPH				73 580,89
DPH základní	21,00%	ze	73 580,89	15 451,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		89 032,88

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

LABYRINT

- středisko volného času, vzdělávání
 a služeb, Kladno, Arbesova 1187
 příspěvková organizace
 IČO: 00873195 tel.: +420 312 247 640

Datum a podpis: 28.8.2019 Razítko

Zhotovitel

DAVA-CZ s.r.o.
 28. října 1269, 273 09 Kladno
 IČO: 27872947
 DIČ: CZ27872947

Datum a podpis: 28.8.2019 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Objekt: 5 - Vícepráce rorýsovníky projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Místo: Kladno

Datum: 12.07.2019

Objednatel: LABYRINT SVČ a VaS

Projektant: Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

Zhotovitel: DAVA - CZ

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	70 762,75
HSV - Práce a dodávky HSV	41 086,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 086,75
PSV - Práce a dodávky PSV	15 276,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	14 400,00
2) Ostatní náklady	2 818,14
Zařízení staveniště	1 409,07
Mimostaveništní dopr	1 409,07
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	73 580,89

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č.p. 2720, Kladno projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Objekt: 5 - Vícepráce rorýsovníky projekt.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_0006320

Místo: Kladno

Datum: 12.07.2019

Objednatel: LABYRINT SVČ a VaS

Projektant: Ing.arch Dušan Štětina, PhD.,

Zhotovitel: DAVA - CZ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 762,75

HSV - Práce a dodávky HSV

41 086,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 086,75

1	K	0004r04	Pod budku bude instalována deska z extrudovaného polystyrenu tl. 40 mm tak, aby vnější líc budky byl v rovině s finální fasádou	ks	14,000	1 098,00	15 372,00
2	K	0005r05	Opravit všechny výletové otvory pro netopýry jednosměrným uzavřením - jako uzávěru lze použít kousek perlínky nebo lehké drátěné sítky, která se umístí přes otvor/štěrbinu, pevně se připevní na stěnu pouze nad otvorem, spodní okraj sítě zůstane volný,	kpl	1,000	25 500,00	25 500,00
3	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	0,859	250,00	214,75

PSV - Práce a dodávky PSV

15 276,00

4	K	00001r01	Polystyrén o tloušťce 20 mm, zadní strana 40 mm, tudíž se v systému ETICS NANACHÁZÍ ŽÁDNÝ CIZÍ MATERIÁL NEPŮSOBUJE Tedy LOKÁLNÍ TEPLOTNÍ ZMĚNY, Budky se lepí fasádním lepidlem, nebo PUR pěnou, jako každý izolant systému Etics. 400x400x100 mm	kpl	14,000	790,00	11 060,00
5	K	0002r02	Tříkomorová rozměry 350x150x110, tři dutiny 1130x190x150	kpl	4,000	1 054,00	4 216,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

14 400,00

6	K	HZS13001r06	Hodinové zúčtovací sazby výškové práce horolezeckou technikou	hod	8,000	1 800,00	14 400,00
---	---	-------------	---	-----	-------	----------	-----------