

---

**DODATEK Č. 2  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Výstavba centrální kotelny“**

---

Číslo Objednatele      S-7514/ŠKS/2018/2  
Číslo Dodavatele      D11800088

**TENTO DODATEK Č. 2** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 02.01.2019,  
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel

**Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu



dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

**ITES spol. s r.o.**

Sídlo: Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 19069

Zastoupený: Ing. Tomášem Seidlem, ředitelem společnosti, prokuristou

IČO: 47539801 DIČ: CZ47539801

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu



dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

## Článek I. Předmět Dodatku

1. Na základě žádosti uživatele stavby Střední lesnické školy a Středního odborného učiliště Křivoklát, Písky 181, bylo se zhotovitelem stavby ve spolupráci se zpracovatelem PD, který také vykonává AD na stavbě, při realizaci připravena změna uvedená ve ZL č.2. Jedná se o změnu provedení povrchové nášlapné vrstvy podlahy v centrální kotelně a strojovně. Původní skladba podlahy v PD byla navržena protiskluzová keramická dlažba, nahrazena bude dvousložkovým nátěrem. Nátěr bude mít vyšší odolnost vůči poškození a bude lépe opravitelný. Tato změna nemá žádný vliv na celkovou cenu díla.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
  - a) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, popsaným ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Výstavba centrální kotelny“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval ČKJ Kotelny, s.r.o., IČO: 62587501, se sídlem Praha 9 - Kyje, Tálínská 997, PSČ 19800, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1 a 2. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.*

*Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Střední lesnické školy a Středního odborného učiliště, Křivoklát, Písky, 181, se sídlem Křivoklát, Písky 181, a to v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.*

## Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 2

V ..... dne .....

OBJEDNATEL

---

**Středočeský kraj**  
Martin Herman  
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

V ..... dne .....

DODAVATEL

**Ing. Tomáš  
Seidl** Digitálně podepsal  
Ing. Tomáš Seidl  
Datum: 2019.09.16  
14:16:00 +02'00'

---

**ITES spol. s r.o.**  
Ing. Tomáš Seidl  
ředitel společnosti, prokurista

SoD č. D11800088

S-7514/ŠKS/2018

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY- ZL č. 2**  
**„Výstavba centrální kotelny“**  
Centrální zdroj tepla na štěpku

**Určeno:** Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
Odbor investic a veřejných zakázek  
(v kopii věcně příslušný odbor)

**Číslo SoD:** S-7514/ŠKS/2018  
D11800088

**Termín plnění:** dle smlouvy

**Celková cena díla:** 11.068.063,45,- Kč bez DPH

**Dodavatel:** ITES Spol. s r.o., Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov  
**IČO:** 47539801

**Oprávněná osoba:** Ing. Tomáš Seidl  
**Telefonní spojení:** +420 604 138 652

**Popis předmětu informace: ZL č. 2 – podlaha místností 122 a 123**

**Popis problému:**

Vzhledem k technologii uložení (jeřáb) kotle na štěpku, jeho případné doměření uložení (posouvání) vzhledem k umístění dopravníku bylo rozhodnuto, že navržená skladba (keramická dlažba protiskluzová) bude nahrazena dvousložkovým nátěrem, vhodným pro technické místnosti. Důvodem je také snadná údržba a opravitelnost nátěru.

**Čeho se dodavatel domáhá:** změny z důvodu praktické údržby a opravy nátěru

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:** beze změny

**Datum, podpis oprávněné osoby dodavatele:**

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**



IČ: 47539801 (AN)



Stavebník Střední lesnická škola a odborné učiliště  
Křivoklát Písky 181

Akce: Centrální zdroje tepla na štěpku

ZL č. 2 podlaha místností 122 a 123

předmět plnění - přípočet popis	množství	jednotka	cena/mj	cena v Kč celkem
<b>Skladba v místnosti 122:</b> - <i>finální vrstva - dvousložkový vodě odolný nátěr, zátěžový, barevné řešení šedá</i> - Samonivelační cementová stěrka ( např. ref.PCI Periplan N10) s penetrací (např. ref. PCI Gisogrund) (tl. 3 mm) - zhutněný zásep - výškové vyrovnání podlah (tl. cca 740 mm) - separační vrstva (Geotextilie) - stávající konstrukce podlahy	25,8	m <sup>2</sup>	2 309,00	59 572,20
<b>Skladba v místnosti 123:</b> - <i>finální vrstva - dvousložkový vodě odolný nátěr, zátěžový, barevné řešení šedá</i> <b>(finální vrstva vykázána samostatně)</b> - Samonivelační cementová stěrka ( např. ref. PCI Periplan N10) s penetrací (např.ref. PCI Gisogrund) (tl. 3 mm) - stávající povrch - vyspravení	12,3	m <sup>2</sup>	1 411,00	17 355,30
<b>celkem</b>				<b>76 928</b>

odpočet popis	množství	jednotka	cena/mj	cena v Kč celkem
<b>Skladba v místnosti 122:</b> - <i>finální vrstva - keramická dlažba protiskluzová (R9) do flexibilního tmelu (např. ref. PCI FT Klebermortel) a spárovací hmota (např. ref.PCI Nanofug)</i> <b>(finální vrstva vykázána samostatně)</b> - Samonivelační cementová stěrka ( např. ref.PCI Periplan N10) s penetrací (např. ref. PCI Gisogrund) (tl. 3 mm) - zhutněný zásep - výškové vyrovnání podlah (tl. cca 740 mm) - separační vrstva (Geotextilie) - stávající konstrukce podlahy	25,8	m <sup>2</sup>	2 309,00	59 572,20
<b>Skladba v místnosti 123:</b> - <i>finální vrstva - keramická dlažba protiskluzová (R9) do flexibilního tmelu (např. ref. PCI FT Klebermortel) a spárovací hmota (např. ref.PCI Nanofug)</i> <b>(finální vrstva vykázána samostatně)</b> - Samonivelační cementová stěrka ( např. ref. PCI Periplan N10) s penetrací (např.ref. PCI Gisogrund) (tl. 3 mm) - stávající povrch - vyspravení	12,3	m <sup>2</sup>	1 411,00	17 355,30
<b>odpočet celkem</b>				<b>-76 928</b>

celkem rozdíl

0

Ceny jsou uvedeny bez DPH

vypracoval: Lenka Balašová, ITES Kladno s.r.o.

Kladno dne 28.6.2019

Dokument je podepsán elektronickým podpisem  
Podpisující: Martin Herman  
Organizace, OI: Středočeský kraj - krajský úřad  
Sériové č. cert.: 4074522  
Vydávaný cert.: PostSignum Qualified CA 2  
Datum a čas: 17.09.2019 09:16:32  
Místo: Praha